

И. Кошман

История Казахстана

(1914 – до сего дня)

9 класс

Информационно-методическое пособие для учащихся и учителя.

Введение

Уважаемые пользователи информационно-методического пособия, учителя, учащиеся 9 классов и выпускники, вам предстоит работать с электронным пособием, в котором изложена история Казахстана XX - начала XXI веков. Объём информации необычайно велик, поэтому пособие предлагает вам материал этого периода времени в удобном, логически выстроенном, концентрированном виде. Информационно-методическое пособие соответствует Стандарту образования. Основное содержание пособия состоит из материалов школьных учебников, рекомендованных для использования в 9 классе по истории Казахстана: Новейшая история Казахстана 9 класс, Б. Г. Аяган, М.Д. Шаймерденова, издательство «Атамұра», 2005 г и История Казахстана 9 класс, М.Козыбаев К.Нурпеис, К.Жукешев издательство «Мектеп», 2008г. Часть противоречивого фактического материала исправлена, что позволит вам не сомневаться в подлинности того или иного факта.

Информационно-методическое пособие имеет свою структуру.

Содержание: через гиперссылку можно выйти на любую тему учебника и вернуться обратно к содержанию. Каждая тема урока заканчивается блоком самоконтроля и блоком контроля знаний. После решения тестов учащиеся могут проверить правильность выполнения заданий и самостоятельно оценить свою работу, т. к. критерии оценки заложены в слайд проверки выполнения работы.

Большое значение имеет цветовая гамма. Материал, который имеет большое значение: выводы, определения или имеют красный цвет, или выделены в красную рамку.

Информационно-методическое пособие может быть использовано для коллективного обучения и для персонального в зависимости от технических возможностей (использование проектора или установить на ПК).

Обучающие возможности информационно-методического пособия достаточно высоки, т. к. содержание материала структурировано, выстроено в логическую последовательность, снабжено теоретическим и фактическим материалом, различными схемами.

Первоначально учащимся предоставляется блок со схемой всей темы, что позволяет, представит весь объём темы и заострить внимание учащихся на хронологию событий.

В пособие помещены карты, если они необходимы при изучении темы.

В пособие помещено большое количество фотографий, клип, музыкальное сопровождение некоторых тем, поэтому визуальный ряд учебника становится более привлекательным.

В пособие включены некоторые материалы по краеведению.

Положительные факторы при использовании электронного пособия:

- **включаются все виды памяти,**
- **нарабатывается алгоритм изучения учебного материала,**
- **запоминается большой объём фактического материала,**
- **эффективно при подготовке к ЕНТ и ВОУДУ**
- **использовать в качестве практикума**
- **есть возможность вернуться к любому слайду темы для повторения и закрепления учебного материала.**

Применение на уроке:

- **На уроке изучения новой темы.**
- **Обобщающий урок.**
- **Урок контроля знаний.**
- **Урок повторения.**

Желаю вам успехов в освоении новых знаний.

СОДЕРЖАНИЕ.

Национально-освободительное движение казахского народа против колонизации

1. Начало и характер национально-освободительного движения Казахстане в 1916 г
2. Ход национально-освободительного движения 1916 г.
3. Казахстан в период Февральской буржуазно-демократической революции.
4. Казахстан накануне и в период Октябрьской Социалистической революции 1917 г
Казахстан (ноябрь 1917 – 1941) гг.
5. Казахстан в годы иностранной интервенции и Гражданской войны (1918 – 19120 гг.)
6. Общественно-политическая жизнь Казахстана (25 октября 1917 – 1941 г.)
7. Экономическая политика Советской власти 1917 – 1941 гг.
«Красногвардейская атака на капитал» (ноябрь 1917 – март 1918 гг.)
«Политика военного коммунизма» (1918 – 1920 гг.)
«Новая экономическая политика» (март 1921 – 1928 гг.)
Индустриализация (1928 – 1932 гг) Вторая пятилетка (1933 – 1937 гг.) Третья пятилетка (1938 - 1942), прерванная Великой Отечественной войной.
Коллективизация сельского хозяйства (1928 – 1931/32)гг.
8. Казахстан в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.)
9. Казахстан во второй половине 40-х – середине 60-х годов.
Общественно – политическая жизнь страны 1945 – 1962.
Развитие промышленности в послевоенные пятилетки 1945 – 1962 гг.
Сельское хозяйство Казахстана сер 40-х – 60-е года XX века
Развитие культуры: наука и искусство(вторая половина 40-х – первая половина 60-х гг.).

10. Казахстан в годы застоя (вторая половина 60-х – первая половина 80-х гг.)

Общественно-политическое и социальное положение Казахстана (вторая пол. 60-х – первая пол.80-х гг.)

Положение в промышленности. Экономическая реформа 1965 г. Экоцид.

Сельское хозяйство Казахстана (вторая пол. 60-х – первая пол.80-х гг.)

Культура Казахстана (вторая пол. 60-х – первая пол.80-х гг.)

11. Казахстан на пути кардинальных перемен 1985 – 1991 гг.

12. Политическое развитие в условиях суверенитета и провозглашение государственной независимости Казахстана .

1 3 Независимый Казахстан 16 декабря 1991 г. -

Общественно-политическое развитие независимого Казахстана.

Экономическое развитие Независимого Казахстана

Международные отношения Независимого Казахстана

Программа 2030

Астана, - история столицы

Казахстан; год за годом (справочные материалы)

НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАЗАХСКОГО НАРОДА ПРОТИВ КОЛОНИЗАЦИИ

Начало и характер национально-освободительного движения в Казахстане в 1916 г.

Ход национально-освободительного движения 1916 г.

Казахстан в период Февральской буржуазно-демократической революции

Казахстан накануне и в период Октябрьской Социалистической революции 1917 г

Начало и характер национально-освободительного движения в Казахстане

ПРИЧИНЫ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

- 1 ФОРСИРОВАННЫМИ ТЕМПАМИ ШЛА КОЛОНИЗАЦИЯ КАЗАХСТАНА;
- 2 УСИЛЕНИЕ НУЖДЫ И БЕД НАРОДА В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ;
- 3 СОЦИАЛЬНОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ УГНЕТЕИЕ

Факты.

«Если государственные интересы требуют принести киргизов в жертву, то возражать, конечно, против этого не приходится...» Столыпин.

На восток России было переселено в 1907 – 1912 гг. 2 млн. 400 тыс. человек.

К 1917 г. в Казахстане под переселенческие участки крестьян, казачества, для городов, железных дорог было изъято более 45 млн. десятин земли.

Жатачество становится повсеместным явлением.

В годы Первой мировой войны из степи в огромном количестве по принудительным ценам вывозился скот, кошмы, кибитки. Выросли налоги, был введён военный налог, распространялись государственные займы, принудительный извоз грузов к железнодорожным станциям.

ПОВОД К ВОССТАНИЮ 1916 ГОДА.

- **Указ царя о реквизиции инородцев Средней Азии и Казахстана для работ по устройству оборонительных сооружений и военных сообщений в районе действующей армии от 25 июня 1916 года**
- **Набору подлежит всё трудоспособное население в возрасте от 19 до 43 лет.**
- **Предполагалось призвать из Туркестанского и Степного края более 500 тыс. джигитов.**

Что раскололо казахское общество?

23 августа 1916 года приказом генерала Куропаткина А. Были освобождены от набора должностные лица волостных, сельских, аульных управлений; нижние полицейские чины из коренного населения; имамы, муллы, мударисы; счетоводы, бухгалтера; «туземцы», занимающие должности в правительственных учреждениях пользующие правом дворян и потомственных граждан; зачастую сыновья баев, администрации, мусульманского духовенства так же освобождались от мобилизации.

ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВОССТАВШИХ.

Восставший народ первым делом восстанавливал традиционные доколониальные институты государственного управления. Повсеместно избирались ханы из представителей степной аристократии.

Создавались повстанческие отряды; отбирались и уничтожались списки молодёжи призывного возраста; нападали на байские аулы; уничтожали долговые и налоговые расписки; документы на продажу земли; громили волостные правления, аулы волостных управителей; происходили столкновения с царскими войсками.

ФАКТЫ.

В Иргизском, Тургайском уездах 9 представителей степной знати были провозглашены ханами. В Эрексайском и Аельдинской волостях Акмолинской области были избраны хан и 4 советника (казы). Была восстановлена структура власти: елбеги – глава администрации, жасакши – судейская коллегия, казнаши – казначейство, сардарбек – командующий повстанческой армией.

А. БАЙТУРСЫНОВ «Казахи должны быть на фронте, наравне с другими нациями, с оружием в руках защищать страну, а привлечение к «чёрной работе» считаем унижительным»

А. Букейханов, А. Байтурсынов, М. Дулатов в своём обращении призвали: «Согласившись идти джигиты пострадают меньше и не погибнут; сопротивление же повлечёт огромные жертвы, кровопролитие», «Послушайтесь, не проливайте кровь, не сопротивляйтесь»

ТАКТИКА РАЗУМНОГО КОМПРОМИСА С КОЛОНИАЛЬНОЙ ИМПЕРИЕЙ С ЦЕЛЬЮ СОХРАНЕНИЯ НАРОДА ЕГО ЭТНИЧЕСКОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ.

ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ВОССТАНИЯ

Движение имело широкую социальную основу. Идея национальной независимости, ставшая общенародной, объединило воедино различные слои населения Казахстана: шаруа, рабочих, нарождавшуюся национальную буржуазию, конкурирующую с русским и иностранным капиталом, традиционную знать Степи, стремившуюся сохранить феодальные отношения. На стороне восставших оказались и другие «инородцы» - дунгане, уйгуры, узбеки, киргизы.

БЛОК САМОПРОВЕРКИ

1. Что стало причинами национально-освободительного движения в Казахстане? Подтвердите фактами.
2. Когда вышел указ о привлечении местного населения на тыловые работы?
3. Какое количество людей должно было мобилизовано на тыловые работы?
4. Какие первые действия предприняли восставшие и почему?
5. Объясните, что значит придерживаться тактики разумного компромисса?
6. Назовите фамилии казахских демократов.
7. Почему национально-освободительное движение имело такую обширную социальную базу?

Блок контроля знаний

1) Причинами национально-освободительного движения явилось

- А) форсированными темпами шла колонизация Казахстана;
- Б) усиление нужды и бед народа в годы первой мировой войны;
- В) социальное и национальное угнетение
- Г) верно всё перечисленное

2. Какое количество десятин земли было изъято у казахского населения к 1917 году?

- А) 17 млн; Б) 25 млн; В) 45 млн; Г) 50 млн.

3. Какой возраст трудоспособного населения подвергался мобилизации?

- А) с 18 – 45; Б) с 19 – 43; В) с 20 – 44; Г) с 19 – 49.

4. Какое количество предполагалось призвать на тыловые работы из Туркестана и Степного края?

- А) Около 300 тыс; Б) Около 400 тыс.; В) Около 500 тыс; Г) Около 600 тыс.

5. Какие первые действия предприняли восставшие?

А) Восставший народ первым делом восстанавливал традиционные доколониальные институты государственного управления.

Б) Повсеместно избирались ханы из представителей степной аристократии.

В) Создавались повстанческие отряды; отбирались и уничтожались списки молодёжи призывного возраста; нападали на байские аулы; уничтожали долговые и налоговые расписки; документы на продажу земли; громили волостные правления, аулы волостных управителей; происходили столкновения с царскими войсками

Г) Верно всё перечисленное.

6. Кому принадлежат слова «Казахи должны быть на фронте, наравне с другими нациями, с оружием в руках защищать страну, а привлечение к «чёрной работе» считаем унижительным».

- А) А. Байтурсынову; Б) А. Букеханову; В) М. Дулатову; Г) Всем перечисленным.

7. Как можно характеризовать социальную базу восстания?

- А) Только интеллигенция; Б) Только шаруа; В) Широкая социальная база; Г) Узкая социальная база.

Проверь свои ответы

1-Г;

2-В;

3-Б;

4-В;

5-Г;

6-А;

7-В.

Критерии оценки

7 из 7 – «5»

6 из 7 – «4»

5 из 7 – «3»

Желаю успехов

[Вернуться к содержанию](#)

В 1916 – 1917 году восстание охватило весь Казахстан и переросло в национально-освободительное движение, направленное против военно-колонизаторской политики царизма и коррумпированной феодално-байской верхушки страны. Вместе с тем восстание было направлено против империалистической войны. Главной целью восставших оставалось национальное и политическое освобождение, требование уважительного и равного отношения властей ко всем слоям населения Казахстана.

Расстановка политических сил

Первое течение сгруппировалось вокруг газеты «Казах», выходящей с весны 1913 г., в 1917 г. эта группа оформится в партию «Алаш». Они выступали за автономию края и проведения прогрессивных демократических реформ

Второе течение придерживались идеи просвещенного ислама и в основном состояло из интеллигенции южных областей Казахстана. Политические партии «Шура-ислами», «Шура-улема» и до 1917 г. «Уш жуз»

С 1917 года «Уш жуз» трансформировалась в социалистическую партию

Редакция журнала «Айкап» выступила против мобилизации и призвала к сопротивлению за это журнал был закрыт.

«Уш жуз» призывала к вооружённой борьбе против колониальной администрации.

Газета «Казах» говорила, что только отправка людей на тыловые работы спасёт семьи мобилизованных от гибели и разорения и уничтожения карателями.

Политическая позиция казахских демократов на события 1916 г.


Либерально -демократическая интеллигенция: А. Букейханов, А. Байтурсынов, М. Дулатов

Предлагали отсрочить мобилизацию; придерживались тактики разумного компромисса с колониальной империей, выдвигая на первый план идею выживания народа, сохранения его этнической целостности

Революционно-демократическая интеллигенция: Т. Рыскулов, Т. Бокин, А. Майкутов, С. Мендешев, С. Сейфулин, Б. Алманов, А. Жангильдин

Призывали к вооружённому противодействию мобилизации, принимали активное участие в военных действиях.

Национально-освободительное движение 1916 – 1917 гг.




- | | | | |
|--------------------|--|-----------|---|
| 7.10.1916 | Восстание по области с указанием времени действия | ▲ | Восстание под предводительством Токаш Бокна |
| [Red box] | Основные районы восстания | ▲ | Заводы и рудники, охваченные волнениями |
| [Orange box] | Районы народных волнений | ■ | Места сосредоточения карательных отрядов |
| [Yellow box] | Районы разрозненных выступлений | → | Направление движения карательных отрядов |
| [Red dashed line] | Захват и разрушение почтовых станций | → | Направление откочетов повстанцев |
| [Red dashed arrow] | Повстанческие отряды, прибывшие из других районов к вооруженным отрядам Амагелды Иманова | — — — — — | Границы губерний и областей |
| [Red flag] | Штаб повстанцев | — — — — — | Областные центры |
| [Red line] | Места сосредоточения вооруженных отрядов повстанцев | — — — — — | Прочие населенные пункты |
| [Red arrow] | Нападения повстанцев на железную дорогу | — — — — — | Железные дороги |
| [Red X] | Места и даты боя повстанцев с карательными отрядами | — — — — — | СОВРЕМЕННЫЕ ГРАНИЦЫ |
| [Red diamond] | Населенные пункты осажденные или занятые повстанцами с указанием даты | — — — — — | СССР |
| | | — — — — — | Казакской ССР |

Примечание: Все даты событий происшедших в 1916 г. даны без указания года


ВОСТАНИЕ ТУРТАВСКОЙ ОБЛАСТИ

МАСШТАБ 1:5 000 000



А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ъ
Ы
Ь
Э
Ю
Я

Руководители тургайского центра



Иманов Амангельды (1873 – 1919) был сардарбеком Тургайского центра. Его отряды вели бои с карателями до Социалистической революции. Затем участвовал в установлении Советской власти и её защите в годы Гражданской войны.



Жангильдин Алиби (1884 - 1953) крупный общественный и государственный деятель. Принимал участие в национально-освободительном движении 1916 г. в 1917 г. был назначен военным комиссаром Тургайской области. В 1918 г. его экспедиция доставила Актюбинскому фронту боеприпасы, медикаменты. В 1920 г. был избран заместителем ЦИК КазАССР



Жанбосын Абулгаппар (1870 - 1919) во время восстания был избран ханом, восстановил ханскую структуру власти. Сам называл себя эмиром. Погиб во время Гражданской войны.

Основные события Тургайского центра восстания.


ОСОБЕННОСТЬ ВОССТАНИЯ В ТУРГАЙСКОЙ СТЕПИ: восстание носило организованный характер. Сорбазы делились на десятки, сотни, тысячи. Управление осуществлялось через военный Совет, который решал вопросы военного характера, а также и административные вопросы, при Совете располагалась почта, судебная коллегия. На каждую тысячу хозяйств назначались **елбеги** (глава администрации). Налоги и продовольствие для повстанцев собирали **жасакши**, финансами ведали **казынаши**. Население, признавшее повстанческие отряды, освобождалось от налогов, кроме **БИТМАЛ** – 4 рубля со двора богатых на нужды повстанцев.

ДЕЙСТВИЯ **ПОВСТАНЦЕВ** И **КАРАТЕЛЕЙ**.

В ОКТЯБРЕ В Тургае и Иргизе насчитывалось 20 повстанческих отрядов по 2 – 3 тыс. человек в каждом. К ноябрю число восставших достигло 50 тыс. бои за Тургай продолжались в течении всего времени. 23 октября 15 тыс. отряд Амангельды окружили г. Тургай. 6 ноября попытка взять город штурмом окончилась неудачей., в течении 10 дней Тургай находился в осадном положении и лишь благодаря подоспевшим карательным отрядам повстанцы вновь не смогли овладеть городом. Во второй половине ноября повстанческие отряды отошли на 150 км от Тургая в труднодоступные для карателей регион в урочище Батпак-Кара, часть в пески Аккумы начали вести партизанскую войну. 22 – 24 февраля 1917 произошли последние бои повстанцев с карательными отрядами в местности Дугал – Урпек в этом сражении погибло 40 сарбазов, вообще было наказано около 3000 тыс. человек. В конце 1917 г. Амангельды занял Тургай.

Генерал-губернатор Туркестанского края А. Куропаткин приказал привести в покорность восставших, «не стесняя себя никакими средствами». Карательные отряды не смогли справиться с восставшими для этого был сформирован специальный экспедиционный корпус во главе с генералом Лаврентьевым, в который вошли части , снятые с фронта. Корпус начал наступление сразу с трёх сторон – из Кустаная, Актюбинска, Челкара. Из Самары выступила карательная экспедиция под командованием генерала Макарова. А в районе г. Тургая действовал отряд полковника фон Розена.

Семиреченский центр восстания



Руководители Семиреченского центра



Токаш Бокин (1890 - 1918) – участник национально-освободительного движения 1916 г. и установления Советской власти в Казахстане

Фотографии нет

Ашекеев Бейболат (1878/1843 - 1918)- 7 – 8 июля 1916 г. организовал сбор Жайил - миша (40 км. От Алматы) не желавших подчиняться приказу царя. Всю вину взял на себя. 7 сентября был казнён по решению Верненского военного гарнизона.

ОСОБЕННОСТИ СЕМИРЕЧЕНСКОГО ЦЕНТРА: не сложился единый центр руководства восстанием, восстание было массовым повсеместным, но разрозненным. В восстании приняли участие не только казахи, но и представители других национальностей: уйгуры, дунгане и часть переселенческого населения России и Украины. В короткий срок движение приняло форму вооружённых выступлений и столкновений.

ДЕЙСТВИЯ ПОВСТАНЦЕВ И КАРАТЕЛЕЙ.

Восстание охватило всю территорию, прилегающую к р. Чу, к озеру Иссык-Куль. Повстанцы уничтожали телеграфные линии, почтовые станции, аулы волостных управителей. Более 10 тыс. киргизских и казахских повстанцев осаждали Токмак. В Жаркентском уезде восставшие захватили селения Таврическое, Владиславское, Мещерское, Красноярское, Новокиевское. В горах близ Узунагача прошли бои повстанцев с Жаймыльской волости с карательными отрядами подполковника Базилевича. Всего подверглось нападению 94 переселенческих села.

В августе 1916 г. более 5 тыс. повстанцев осадили и в дальнейшем захватили Каркаринскую ярмарку. Упорные бои шли в Лепсинском уезде и в песках Моюнкумов.

Генерал-губернатор Семиречья рассылал винтовки и патроны в казачьи станицы для организации карательных отрядов, так же вооружали русское кулачество переселенческих сёл. При карательных отрядах, уездных городах области были созданы военно-полевые суды. В Жетысу для непосредственного руководством расправой выехал генерал Куропаткин. В Туркестане были расстреляны 347 человек, 168 выселены, более 238 тыс. населения аулов Семиречья откочевало в Китай. Аулы и кишлаки от Верного до границы Китая были превращены в развалины. В межнациональных столкновениях погибло 2500 человек русского и украинского переселенческого населения. 7 сентября 1916г. был казнён руководитель восстания в Семиречье Бекболат Ашекеев.

Итоги движения, причины поражения и историческое значение

1. Численность коренного населения сократилась на полмиллиона человек. На тыловые работы было мобилизовано 150000 человек.
2. Усилились межнациональные противоречия.
3. Демократическая общественность России осудила карательные меры

Главными причинами поражения были стихийность, недостаточная организованность, отсутствие связи между регионами. Не было единства в рядах национальной демократической интеллигенции. Предательство и коррупция феодально-байских элементов. Неравные силы у восставших с карателями.

Национально-освободительная война продемонстрировала рост классового самосознания казахского народа. Впервые за многие годы колониального гнёта осознали общность национальных интересов, пробудились к активной политической деятельности, способной к вооружённой борьбе против колониальной экспансии российского самодержавия.

Блок самопроверки

1. Назовите центры национально-освободительного движения 1916 г.
2. Назовите руководителей центров национально-освободительного движения 1916 г.
3. Каковы особенности восстаний в Тургайском центре и в Семиреченском?
4. Перечислите основные действия восставших и карателей Тургайского центра.
5. Перечислите основные действия восставших и карателей Семиреченского центра.
6. Назовите итоги, причины поражения, историческое значения национально-освободительного движения 1916 г.

Блок контроля знаний.

1. Назовите центры национально-освободительного движения 1916 г.

- А) Семипалатинский и Междуреченский;
- Б) Туркестанский и Семипалатинский;
- В) Тургайский и Семиреченский.

2. Назовите руководителей центров национально-освободительного движения 1916 г.

- А) Дулатов М., Букейханов А., Каратаев Б., Иманов А., Жанбосын А.,
- Б) Байтурсынов А., Букейханов А., Бокин Т., Дулатов М., Иманов А.
- В) Иманов А., Жанбосын А., Жангильдин А., Бокин Т., Ашекеев Б.

3. Соотнесите события с центром восстания : 1 Семиреченский; 2 Тургайский

- А) Восстание охватило всю территорию, прилегающую к р. Чу, к озеру Иссык-Куль.
- Б) Более 10 тыс. киргизских и казахских повстанцев осаждали Токмак.
- В) Всего подверглось нападению 94 переселенческих села.
- Г) К ноябрю число восставших достигло 50 тыс.
- Д) более 238 тыс. населения аулов откочевало в Китай.
- Е) 22 – 24 февраля 1917 произошли последние бои повстанцев с карательными отрядами в местности Дугал – Урпек
- Ж) Корпус начал наступление сразу с трёх сторон – из Кустаная, Актюбинска, Челкара.

Проверь свои ответы

1 В;

2 В;

3 1 – А; Б; В; Д.

2- Г; Е; Ж.

Критерии оценки

Если не выполнил тест №1 – «4»

Если не выполнил тест №2 – «3»

Если не выполнил тест №3 – «2»

Желаю успехов

[Вернуться к содержанию](#)

Казахстан в период Февральской буржуазно-демократической революции

26 февраля 1917 года в России началась всеобщая политическая стачка, которая переросла в вооружённое восстание. 27 февраля 1917 года в России свершилась буржуазно – демократическая революция. 2 марта 1917 года император Николай II отрёкся от престола и власть в стране перешла в руки Временного правительства. (буржуазное) Параллельно создаются органы власти рабочих, крестьян, солдат в форме Советов.

Особенностью Казахстана стало то, что было создано многовластие, обусловленное социально-экономическим и политическим положением края, его многонациональным, религиозно неоднородным, в основном сельским населением, а так же расположением казачьих войск.

Временное правительство. 2 марта 1917 года

Исполнительные комитеты

областные

уездные

волостные

аульные

сельские

станичные

С мая 1917 года

Комиссарами Временного правительства назначены

В Тургае – Алихан Букейханов

В Жетысу - М. Тынышпаев

В Туркестане – Мустофа Шокай

В марте 1917 года созданы казахские комитеты – это стало реальной попыткой создания казахского национально – государственного образования

Казачий комитет
Сибирского казачьего
войска

Казачий комитет
Оренбургского
казачьего войска

Казачий комитет
Уральского
казачьего войска

Казачий комитет
Семиреченского
казачьего войска

Деятельность временного правительства

Отозвана из Тургайского края карательная экспедиция генерала Лаврентьева;

7 марта 1917 г. был издан указ об амнистии участников восстания 1916 года;

24 апреля 1917 г. решением правительства были возвращены казахи, мобилизованные на тыловые работы;

20 марта 1917 г. были отменены всякие ограничения в правах российских граждан (в том числе и жители Казахстана) по национальному и конфессиональному признаку;

Было принято решение оказать материальную помощь населению Семиреченской области, пострадавшему в ходе восстания 1916 года. Появилась возможность создания различных политических партий.

Вопросы, которые не решило Временное правительство

- 1. Продолжалась Первая мировая война;**
- 2. Не был решён аграрный вопрос (возвращение земель, изъятых в ходе переселенческой политики);**
- 3. Не был решён главный вопрос о праве наций на самоопределение.**
- 4. Не был сломан колониальный аппарат управления, продолжалась политика царского самодержавия**

Советы рабочих, крестьянских, солдатских депутатов.

Создавались в марте - апреле 1917 года

Советы рабочих и солдатских депутатов в городах и железнодорожных станциях

Кокчетав

Уральск

Атасар

Гурьев

Актюбинск

Казалинск

Кустанай

Павлодар

Усть-Каменогорск

Риддер

Перовск

Экибастуз

Туркестан

Советы крестьянских и киргизских (казахских) депутатов

Семипалатинский уездный Совет

Усть – Каменогорский уездный Совет

Семиреченский областной Совет

Всего было создано 25 Советов, из них 8 Советов рабочих депутатов, 7 солдатских, 9 крестьянских

Создавались фабрично – заводские комитеты, которые поддерживали Советы, они выдвигали экономические требования.

Райсоветы – взяли на себя обязанность решения социальных вопросов: жильё, ясли, столовые

Политическая сущность двоевластия.

Политические силы Временного правительства и их разногласия

«Кадеты» и отделения казачьей партии выступали за единую и неделимую Россию

«Шура – и – Ислами», март 1917 г.

«Алаш», июль 1917г.

Партия Туркестанских федералистов, сентябрь 1917 г.

Выступали за создание автономии в составе федеративного буржуазно-демократического государства.

Политические силы Советов и их разногласия

РСДРП(б), партия «Уш жуз», вернувшиеся с фронта тыловики, которые поддались пропаганде большевиков, население, страдавшее от эксплуатации со стороны России и со стороны национальной буржуазии и баев полуфеодалов. Выступали за выход России из войны, за право наций на самоопределение, о необходимости решения аграрного вопроса, за свержение буржуазного строя путём революции.

Организации партии эсеров, меньшевиков которые появились в Казахстане весной 1917, выступали за передачу земли тем, кто её обрабатывает, и за реформирование капиталистических отношений в социалистические.

Образование партии «Алаш».

В июле 1917 года в Оренбурге состоялся I Всеказахстанский съезд, на котором рассматривались вопросы государственного управления, автономии, участия в учредительном собрании, образования политической партии, земельный, о народной милиции, образовании, суде.

Решение : отстаивать право казахов на территориально-национальную автономию в составе «демократической, парламентской и федеративной Российской республики».

Создание партии «Алаш». С 1905 года это было движение «Алаш». Лидерами партии стали А. Букейханов, который вышел из состава партии кадетов, А. Байтурсынов, а так же представители научной и творческой интеллигенции: М. Тынышпаев, М. Жумабаев, Ш. Кудайбердиев.

В дальнейшем партия «Алаш» после Октябрьской социалистической революции будет выступать оппозицией Советской власти, однако в годы Гражданской войны перейдёт на сторону Советского правительства.

Блок самопроверки

- 1. Когда свершилась буржуазно-демократическая революция в Российской империи?**
- 2. Когда было создано Временное правительство?**
- 3. Какова структура Временного правительства в Казахстане?**
- 4. Кто стал комиссарами Временного правительства и в каких областях?**
- 5. Какие вопросы были решены Временным правительством, а какие остались неразрешёнными?**
- 6. Почему параллельно Временному правительству стали создаваться Советы?**
- 7. Какие политические силы создали двоевластие в Казахстане?**
- 8. Когда была создана партия «Алаш»? Кто стал её политическим лидером?**
- 9. Какие вопросы решал первый Всеказахстанский Съезд?**

Блок контроля знаний

- 1. Когда в России произошла вторая буржуазно-демократическая революция?**
А) 26 февраля; Б) 27 февраля; В) 2 марта.
- 2. Определи, кто из перечисленных был комиссаром Временного правительства в какой области Казахстана?**
А) Алихан Букейханов; б) М. Тынышпаев; В) Мустофа Шокай ; 1. В Туркестане ; 2. В Тургае; 3. В Жетысу
- 3. Что удалось сделать Временному правительству? Выбери из ниже перечисленного неправильный вариант.**
 - А) Отозвана из Тургайского края карательная экспедиция генерала Лаврентьева;
 - Б) 7 марта 1917 г. был издан указ об амнистии участников восстания 1916 года;
 - В) 20 марта 1917 г. были отменены всякие ограничения в правах российских граждан (в том числе и жители Казахстана) по национальному и конфессиональному признаку;
 - Г) Был решён главный вопрос о праве наций на самоопределение.
 - д) Появилась возможность создания различных политических партий.
- 4. Какое количество Советов было создано в Казахстане в марте – апреле?**
А) 9; Б) 25; В) 8; Г) 7.
- 5. Когда была создана партия «Алаш» и кто стал её лидером?**
 - А) 7 марта 1917 г., б) 20 марта 1917г. В) июль 1917 г. Г) сентябрь 1917 г.
 1. Букейханов А.; 2. А. Иманов; 3. А. Жангильдин; 4. Т. Бокин.

Проверь свои ответы

1. Б;
2. А2; Б3;
В1.
3. Г;
4. Б;
5. В1

Критерии оценки

«5» - из 5

«4» - из 4

«3» - из 3

Желаю успехов

[Вернуться к содержанию](#)

Казахстан накануне и в период Октябрьской Социалистической революции 1917 г

Вопросы, которые не решило Временное правительство

Продолжалась Первая мировая война;

Не был решён аграрный вопрос (возвращение земель, изъятых в ходе переселенческой политики);

Не был решён главный вопрос о праве наций на самоопределение

Не был сломан колониальный аппарат управления, продолжалась политика царского самодержавия

На страну надвигался голод

Складывание революционной ситуации

- 1. Верхи не могут управлять по старому.**
- 2. Обнищание нужды и бед народа выше обычного.**
- 3. Возрастание революционной активности народных масс.**

Свертывалось промышленное производство, сокращались посевные площади, от джута погибло много скота, сокращался завоз товаров первой необходимости, росли цены на сельхозпродукты, инфляция и обесценивание денег, голод охватил районы Сырдарьинской и Семиреченской областей.

В мае бастовали рабочие-казахи рудника Даубай Семипалатинской области. Восстали рабочие Риддерских рудников.

Крестьяне насильственно стали захватывать землю и скот волостных управителей и аульных старшин это имело место в Верненском, Каркалинском, Павлодарском уездах, в Букеевской Орде .

Массовые выступления крестьян проходили в Темирском, Кустанайском, Петропавловском уездах, в Букеевской степи, Семиреченской, Сырдарьинской, Акмолинской областях.

На борьбу за землю и хлеб поднялись крестьяне переселенческих деревень.

В Перовске состоялась манифестация солдаток, выступления женщин-тружениц проходили в Павлодаре, Петропавловске, Верном, Аулие-Ате.

Усиление роли Советов в Казахской степи.

Ташкент – Совет мусульманских рабочих.

Июнь 1917 г. образовался объединённый совет крестьянских и казахских депутатов. Усть-Каменогорске – уездный Совет крестьянских, казачьих и казахских депутатов.

По инициативе Советов был введён 8-ми часовой рабочий день на предприятиях Петропавловска, Семипалатинска, Уральска, Перовска, на предприятиях горнозаводской и нефтяной промышленности.

29 августа Перовский Совет на совместном заседании с представителями профсоюзов и солдатских комитетов приняли резолюцию о необходимости передачи всей власти Советам, аналогичную позицию заняли объединённое заседание Семипалатинского Совета и ротных комитетов гарнизона Черняевский, Аулие-Атинский Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

К осени 1917 года мощное революционное движение охватило всю территорию Казахстана. Лозунг «Вся власть Советам!» означал призыв к вооружённому восстанию и свержению Временного правительства, к установлению диктатуры пролетариата.

24 октября (6 ноября по новому стилю) в Петрограде началось вооружённое восстание. Утром 25 октября (7 ноября по новому стилю) Военно-революционный комитет объявил о том, что Временное правительство низложено.

Установление Советской власти в Казахстане (с октября 1917 г. по март 1918 г)

Первой Советская власть установилась в г. Перовске (Кызыл - Орда) в октябре 1917 г.

15 – 22 ноября 1917 г. краевой съезд всех демократических организаций, проходивший в Ташкенте, образовал Совет народных комиссаров Туркестанского края в количестве 14 человек, в котором не было ни одного представителя от мусульман. Была провозглашена Советская Туркестанская Республика.

В ноябре власть Советов установилась в городах Аулие –Ате, Черняеве.

2 декабря 1917 г. власть Советов установилась в Букеевской Орде.

При поддержке продовольственного отряда балтийских моряков рабочие и солдаты г. Кустаная в декабре взяли власть в свои руки, а в январе Советская власть установилась во всём уезде. Председателем исполкома был избран Л. И. Таран.

Альтернативные правительства Советской власти.

22 ноября 1917 г. IV Чрезвычайный краевой съезд объявил о создании Туркестанского мухтариата (автономии). Территория: Семиреченская и Сырдарьинские области. Центр автономии г. Коканд. Главой автономии был избран М. Тынышпаев, министром иностранных дел М. Шокай. Ислам признавался государственной религией.

В декабре 1917 г. в Оренбурге прошёл второй Всеказахстанский съезд партии «Алаш», на котором было принято решение об образовании казахской автономии «Алаш», правительство автономии получило название Алаш – Орда. Территория: Букеевская Орда, Уральская, Тургайская, Акмолинская, Семипалатинская области, районы Закаспийской области и районы Алтайского края населённые казахами. Центром Алашской автономии был объявлен г. Семипалатинск, руководителем А. Букейханов

Обе автономии носили буржуазный характер, поэтому при Советской власти были признаны реакционными. Туркестанский мухтариат просуществовал до 5 февраля 1918 года и был уничтожен Советской властью. 21 декабря 1919 года правительство Алашской автономии Алаш-Орда перешло на сторону Советов. 9 марта 1920 правительство Алаш-Орда было ликвидировано.

В январе 1918 Советская власть установилась в Актюбинске и Оренбурге. В Иргизском и Тургайском уездах видную роль в установлении Советской власти сыграли А. Иманов, М. Киселёв, О. Асауов. III Западно-Сибирский съезд Советов принял постановление о передаче власти в Атабасаре, Петропавловске и Кокчетаве в руки Советов. Акмолинский ревком объявил о свержении местных органов Временного правительства. В конце января 1918 года при поддержке отряда Красной гвардии взял власть в свои руки Павлодарский Совет рабочих и солдатских депутатов. При поддержке большевиков из Новониколаевска в ночь с 16 на 17 февраля власть перешла в руки Советов в Семипалатинске, а затем в Усть-Каменогорске, Какркаралинске, Зайсане. В январе 1918 года в Уральске устанавливается Советская власть. Однако в результате контрреволюционного переворота с 28 на 29 марта 1918 года Советская власть была ликвидирована. Окончательно Советская власть установится в Уральске в ходе Гражданской войны. В Семиреченской области установление Советской власти проходило вооружённым путём в течении марта 1918 года. В Верном Советская власть была установлена в ночь со 2 на 3 марта 1918 года.

Трудности и особенности установления Советской власти в Казахстане

Трудности:

- отсутствие социально-экономических предпосылок и социально-экономическая отсталость;
- Господство патриархально-феодалных отношений;
- Слабость рабочего класса и сложность межнациональных отношений;
- Сильная социальная база контрреволюции.

Особенности:

- Установление Советской власти мирным и вооружённым путём;
- Установление Советской власти в городах при отсутствии данного процесса в сёлах и аулах;
- Слияние национально-освободительного и аграрного движений с борьбой за установление диктатуры пролетариата.

Блок самопроверки

- 1. Докажите, что в Казахстане сложилась революционная ситуация ?**
- 2. Приведите доказательство того, что роль Советов стала увеличиваться**
- 3. Когда произошла Социалистическая революция в России?**
- 4. Как устанавливалась Советская власть в регионах Казахстана?**
- 5. Что послужило кризисом Временного правительства?**
- 6. Какие возникли альтернативные правительства Советской власти?**
- 7. Как вы считаете почему возникли альтернативные правительства?**
- 8. Охарактеризуйте трудности и особенности установления Советской власти в Казахстане.**

Блок контроля знаний

1. Вопросы, которые не решило Временное правительство, выбери неправильный ответ: а) Продолжалась Первая мировая война; б) Не был решён аграрный вопрос (возвращение земель, изъятых в ходе переселенческой политики); в) Не был решён главный вопрос о праве наций на самоопределение г) был сломан колониальный аппарат управления, прекратилась политика царского самодержавия

2. В каких уездах крестьяне насильственно стали захватывать землю и скот волостных управителей и аульных старшин ? А) в Верненском, Каркалинском, Павлодарском уездах, в Букеевской Орде . Б) в Петропавловске, Верном, Аулие-Ате. В) Сырдарьинской, Акмолинской областях. Г) Букеевской степи, Семиреченской области

3. Когда в Петрограде началось вооружённое восстание. А) 24 октября (6 ноября по новому стилю) б) Утром 25 октября (7 ноября по новому стилю) В) 27 октября (9 ноября по новому стилю)

4. Когда завершилась Социалистическая революция?

А) 24 октября (6 ноября по новому стилю) б) Утром 25 октября (7 ноября по новому стилю) В) 27 октября (9 ноября по новому стилю)

5. Каким событием ознаменовалось свержение буржуазного строя в России? А) Военно-революционный комитет объявил о том, что Временное правительство низложено. Б) закончилась Первая мировая война В) Новый политический режим признали все государства мира

6 .Соотнеси дату и событие: а.) 15 – 22 ноября 1917 г. Б).В ноябрь 1917 в. октябре 1917 г. А). власть Советов установилась в городах Аулие –Ате, Черняеве. Б) . Первой Советская власть установилась в г. Перовске (Кызыл – Орда) В). Была провозглашена Советская Туркестанская Республика

7 Альтернативные правительства Советской власти - соотнеси даты, названия, фамилии, центры: А)Туркестанского мухтариат Б) Алаш – Орда. а) А. Букейханов б) М. Тынышпаев, в) Центр г. Коканд. г) Центром объявлен г. Семипалатинск, д) В декабре 1917 г. е) 22 ноября 1917 г. Т ж) на втором Всеказахстанском съезд з) 22 ноября 1917 г. л) IV Чрезвычайный краевой съезд

8 Когда была установлена Советская власть в Верном ?

А) В ночь со 2 на 3 марта 1918 года. Б) В ночь со 12 на 13 марта 1918 года. В) В ночь со 12 на 13 апреля 1918 года. Г) В ночь со 2 на 3 ноября 1918 года.

9 В каком городе Казахстана в январе 1918 года в была установлена Советская власть однако в результате контрреволюционного переворота с 28 на 29 марта 1918 года она была ликвидирована и окончательно Советская власть установится в ходе Гражданской войны?

А) Оренбург Б) Уральск В) Кызыл-Орда Г) Павлодар

10 В каких городах Казахстана Советская власть устанавливается в январе 1918 года?

А) Перовске, Гурьеве, Семипалатинске Б) Караганде, Оренбурге, Зайсане В) Уральске, Павлодаре, Актюбинске и Оренбурге Г) Верном, Актюбинске, Усть- Каменогорске, Какркаралинске

Желаю успехов

Проверь свои ответы

1-г

2-а

3-а

4-б

5-а

6 а-в б-а в-б

7- А – б в е з л

 Б – а г д ж

8-а

9-б

10-в

Критерии оценки

«5» - 9 из 10

«4» - 8 из 10

«3» - 7 из 10

[Вернуться к содержанию](#)

Казахстан в годы иностранной интервенции и Гражданской войны (1918 – 1920 гг.)

Гражданская война - наиболее острая форма социального противостояния граждан одной страны в борьбе за власть

Причины и повод иностранной интервенции и Гражданской войны

1. Конфискация и национализация средств производства иностранной и местной буржуазии, конфискация и передача земли в вечное пользование крестьянам.
2. Стремление восстановить буржуазные общественные отношения.
3. Стремление стран Антанты наказать Россию за выход из блока и предотвратить расползание идей коммунизма в страны Европы и Америки.

В конце мая 1918 года бывшие союзники России по блоку Антанта спровоцировали мятеж чехословацкого военного корпуса, который эвакуировался по железной дороге до Владивостока.

Расстановка сил в годы Гражданской войны и иностранной интервенции.

Разделение на красных и белых проходило не только по классовому принципу. Белые и красные армии на 80% состояли из крестьян. 40% царских офицеров служили в Красной армии. Немало интеллигенции из средних и даже из высших слоёв российского общества поддерживали «красных».

Основной организующей силой «красных» являлась партия РСДРП(б).

На сторону «белых» перешли казаки, кулаки, баи, сторонники возрождения монархии. Большинство представителей политических партий: кадеты, эсеры, меньшевики, «Шура – и- ислами», правительство «Алаш-Орда».

Действия «белых»

В марте 1918 г. разгромив Уральский областной Совет, белоказаки овладели Уральском. **31 мая** – был захвачен Петропавловск, **в июне** – Кокчетав, Акмола, Омск, Павлодар, Семипалатинск, Кустанай. **В июле** атаман А. Дутов захватил г. Оренбург и перерезал железную дорогу, соединяющую Казахстан с Центральной Россией. **В августе 1918 г.** в Иран и Закаспийскую область прибыли английские войска. Создалась угроза захвата Средней Азии и Казахстана интервентами и белогвардейцами. Правительство Алаш-Орда, воспользовавшись помощью, (оно получило 600 винтовок и пулемёт из Самары, 300 берданок, 20 тыс. патронов и достаточно много обмундирования) приступило к формированию двух конных полков. Обученные формирования выступили против Красной Армии. **В октябре 1918 г.** белогвардейцы начали наступление на Актюбинск, стремясь прорваться в Среднюю Азию и в южные районы Казахстана. **В ноябре 1918 г.** Второй отдельный Степной корпус Сибирской армии начал операцию на Семиреченском направлении, чтобы овладеть Ташкентом. **В конце 1918 г.** на Семиреченский фронт были переброшены дивизия атамана Анненкова и другие воинские части. Развернулись упорные бои в Северном Семиречье.

Действия «красных»

Летом 1918 г. на Восточном фронте было сформировано 5 советских армий, командующий 1 армией, действовавшей на оренбургском направлении, был назначен М. Н. Тухачевский, 4-ой армией, действовавшей на уральском направлении командовал М. В. Фрунзе. В составе 4-ой армии сражалась Чапаевская дивизия. С начала Гражданской войны начали формироваться национальные (мусульманские) части Красной Армии. **К концу 1920** на территории Уральской, Тургайской и Букеевской областей было сформировано 37 частей и подразделений. Формированием частей занимался чрезвычайный комиссар Степного края А. Джангильдин, военком Тургайского уезда А. Иманов, завполитотделом Казахской конной бригады Б. Каратаев, а так же Т. Алиев, С. Арганчеев, Б. Алманов, Д. Джаникешев, М. Масанчи, А. Розыбакиев. **Январь 1919 г.** Красная Армия освободила Оренбург и Уральск. Было восстановлено сообщение с Советской Россией. Однако оборона городов длилась **до июля 1919 года**. В этих боях вместе с Чапаевской дивизией принимала участие казахская кавалерийская бригада. Летом под городом Лбищенск погиб В. И. Чапаев. **В сентябре 1919 г.** на станции Мугоджарская Оренбургско -Ташкентской железной дороги сомкнулись части Первой армии и Актюбинского фронта. В результате этого Туркестан был соединён с Советской Россией.

С капитуляцией южной армии Колчака **в сентябре 1919 г.** был ликвидирован Актюбинский фронт. **К концу 1919 г.** Уральская область была освобождена от белых. **Осенью 1919 года** началось освобождение от колчаковцев Северного, а затем и Восточного Казахстана. Освобождены города Петропавловск, Акмолинск. **В ноябре 1919 г.** свергнута власть Колчака в Семипалатинске. В Северном Семиречье большую роль в борьбе за Советскую власть сыграла Черкасская оборона (**июнь 1918 г. – октябрь 1919 г.**) в **августе 1919 г.** войска Семиреченского фронта пытались помочь Черкасской обороне, при этом погиб командующий фронтом Е. Емелев. **5 января 1920 года** после взятия г. Гурьева частями Туркестанского фронта, Уральский фронт был ликвидирован. При освобождении Семипалатинской области активное участие принимал партизанский отряд «Горные орлы Алтая и Тарбагатая». **К концу марта 1920 г.** была освобождена северная часть Семипалатинской области и был ликвидирован последний фронт на территории Казахстана – Семиреченский (Северный). **В июне 1920 года** в Верном вспыхнул антисоветский мятеж с приходом в город Красной Армии Советская власть была восстановлена. За годы Гражданской войны погибло 8 млн. человек.

Блок самоконтроля

1. Что явилось поводом к началу Гражданской войны и иностранной интервенции?
2. Назовите причины Гражданской войны и иностранной интервенции.
3. Какова расстановка сил, сложившаяся в ходе Гражданской войны и иностранной интервенции.
4. С каким событием связано имя атамана А.Дутова в начале Гражданской войны?
5. Назовите города, в которых была уничтожена Советская власть с марта по июнь 1918 года.
6. Какую деятельность развернула Алаш-Орда в годы Гражданской войны?
7. С каким регионом Казахстана в годы Гражданской войны связано имя атамана Дутова?
8. Когда и с какой целью началось наступление на Актюбинск белогвардейскими войсками?
9. Кто командовал 1 и 4 Красными Армиями?
10. Сколько и когда было сформировано национальных частей и подразделений в Красной Армии?
11. Перечислите события 1919 года? Как можно охарактеризовать этот год?
12. Перечислите последовательность ликвидации фронтов на территории Казахстана.
13. В каком городе Казахстана Советская власть была установлена после ликвидации всех фронтов Гражданской войны?

Блок контроля знаний

1. Соотнеси даты ликвидации фронтов и их названия.
а) **в сентябре 1919 г.** ; б) **5 января 1920 года** ; в) **марта 1920 г.**
А) Семиреченский (Северный); Б) Актюбинский фронт; В) Уральский фронт
2. В годы ожесточенной гражданской войны погибло ?
А) 2 млн чел; Б) 4 млн чел; В) 6 млн чел; Г) 8 млн чел; Д) 10 млн чел.
3. В августе 1919 г при попытке оказать помощь Черкасской обороне погиб командующий Семиреченский фронтом. Это был ?
А) Т. Бокин; Б) Т. Рыскулов; В) М. Дулатов; Г) Е. Емелев; Д) А. Байтурсинов.
4. Соотнеси даты и события действий белой армии:
а) **в марте 1918 г.** б) **июле**; в) **августе** ; г) **В июне 1918 г.**; д) **В ноябре 1918 г.** е) **в конце 1918 г**
А) на Семиреченский фронт были переброшены дивизия атамана Анненкова; Б) белоказаки овладели Уральском; В) в Иран и Закаспийскую область прибыли английские войска; Г) атаман А. Дутов захватил г. Оренбург; Д) Второй отдельный Степной корпус Сибирской армии начал операцию на Семиреченском направлении, чтобы овладеть Ташкентом; Е) захватили Кокчетав, Акмола, Омск, Павлодар, Семипалатинск, Кустанай
5. Какое событие сыграло важную роль в борьбе за восстановление Советской власти в северном Семиречье?
А) Черкасская оборона; Б) взятия г. Гурьева; В) освобождение от колчаковцев Северного, а затем и Восточного Казахстана.

Проверь свои ответы

1. а-Б; б-В; в-А
2. Г
3. Г
4. а Б; бГ; вВ; гЕ; дД; еА.
5. А.

Критерии оценки

«5» из 5

«4» - если правильно решены с 1 по 4 тест.

«3» - если правильно решены 1, 4 – тесты и один из 2,3,5

Желаю успехов

[Вернуться к содержанию](#)

Октябрь 1917г – март 1918 года

**Установление Советской власти.
Первые нормативные документы
Советской власти**

**Слом старого государственного
аппарата и создание нового.**

На II Всероссийском съезде Советов были приняты **«Декрет о мире»** и **«Декрет о земле»**.

2 ноября опубликована **«Декларация прав народов России»**, в которой было провозглашено право народов России на свободное самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельных государств.

20 ноября 1917 г. **«Обращение ко всем трудящимся мусульманам Востока и России»**. «Отныне ваши верования и обычаи, ваши национальные и культурные учреждения объявляются свободными и неприкосновенными»


Созданы ВСНХ и СНК, для борьбы с саботажем и контрреволюцией ВЧК. Создавались Советы на всех уровнях, районные земельно-водные комитеты и комитеты по урегулированию взаимоотношений между казахским, русским и другим населением. Большую работу в этом направлении проводил А. Розыбакиев – заместитель областного комиссара по национальным делам. В Казахстане были ликвидированы местные органы Временного правительства, переселенческие управы, волостные земские управы, институты волостных и аульных старшин, суды биев. Запрещалось издание контрреволюционных газет. При исполкомах Советов организованы отделы: здравоохранения, юстиции, финансов, просвещения, земельный и промышленности. Первый Тургайский съезд Советов принял решение о создании в марте-апреле 1918 г. частей Красной Армии.

Восстановление и развитие казахской национальной государственности. 1919 – 1938г

4 апреля 1919 г. ВЦИК постановил, что трудовое население и сотрудники бывшего правительства Алаш-Орды за участи в годы Гражданской войны на стороне белых никакому преследованию и наказанию не подлежат. Первым шагом по восстановлению государственности на территории Казахстана стал «Декрет о революционном Комитете по управлению Киргизским (Казахским) краем» (Казревком) как высший орган военно-гражданского управления, подписанный В. И. Лениным **10 июля 1919 года**. Возглавлял Казревком С. Пестковский – поляк по национальности. Газета Казревкома «Ушкын». Цели и задачи Казревкома: борьба против контрреволюции и интервенции, создание условий для государственного, хозяйственного и культурного строительства в крае, подготовка учредительного съезда Советов в Казахстане. **9 марта 1920 года** было принято решение о ликвидации Алаш-Орды. **26 августа 1920 г.** СНК издал декрет «Об образовании Автономной Киргизской (Казахской) Советской Социалистической Республики» в составе РСФСР. **4 октября 1920 г.** в Оренбурге состоялся Учредительный съезд Советов, на котором была провозглашена КАССР в составе РСФСР. Съезд избрал верховные органы власти – ЦИК КАССР, председатель С. М. Мендешев и СНК КАССР, председатель В. А. Радус-Зенькович. Съезд принял Декларацию прав трудящихся КАССР. Первой столицей КАССР стал **г. Оренбург (1920 – 1924 гг.)** Вскоре был решён вопрос об административной границе КАССР. В состав КАССР вошли: Семипалатинская (Павлодарский, Семпалатинский, Усть-Каменогорский, Зайсанский, Каркалинский уезды, Акмолинская (Атбасарский, Акмолинский, Кокчетавский, Петропавловский и часть Омского уезды), Тургайская (Кустанайский, Актюбинский, Иргизский, Тургайский уезды), Уральская (Уральский, Лбищенский, Темирский и Гурьевский уезды), Мангышлакский уезд, 4-я и 5-я Адаевские волости Красноводского уезда Закаспийской волости,

часть Астраханской губернии, Букеевская Орда, волости, прилегающие к приморским округам. На юге к КАССР отошли Казалинский, Ак-Мечетский (Кызыл-Ординский), Туркестанский, Чимкентский уезды, Большая часть Аулие-Атинского, часть Ташкенского, Мирзагульского уездов Сырдарьинской области, несколько волостей Жизакского уезда Самаркандской области, Алма – Атинский, Жаркентский, Лепсинский, Капальский (Талды - Курганский) уезды, часть Пишпекского уезда Жетысуйской области. Территория КАССР увеличилась **на одну треть, составив 2,7 млн. кв. км, население - на 1 млн. 468 тыс. и составило 5 млн. 230 тыс. по переписи 1926 г. казахи составили 61,3% всего населения. С 1924 – 1929 годы столицей КАССР был город Кызыл –Орда, с 1929 г. Алма – Ата.** 22 ноября 1923 г. ЦИК Казахстана принял декрет «О введении делопроизводства на киргизском (казахском) языке». С 5 – 10 января 1924 г. состоялся IV съезд Советов Казахстана, который принял Конституцию республики. V Всеказахстанский съезд Советов в **апреле 1925 г.** постановил киргизов «впредь именовать казахами» и произошло переименование Киргизской в Казахскую АССР. **За 15 лет** в составе РСФСР Казахстан превратился в аграрно-индустриальную республику: Сложился национальный рабочий класс, ключевой фигурой на селе стал механизатор, сформировалась национальная интеллигенция, женщины получили равные права с мужчинами. **9 февраля 1936 г.** постановлением ЦИК КазАССР закрепляются названия – казахи, Казахстан. **5 декабря 1936 года** VIII Чрезвычайный съезд Советов СССР принял новую Конституцию, по которой Казахстан из Автономии был преобразован в Союзную Республику. **26 марта 1937 г.** КАССР принимает статус Союзной Республики. **В марте 1937 г.** была принята Конституция Казахской ССР. **В декабре 1937 г.** прошли выборы в Верховный Совет СССР от КССР были избраны **44 депутата.** Среди них шахтёр Т. Кузембаев, нефтяник С. Зурбаев, комбайнер И. Логвиненко, доярка С. Онгарбаева, машинист паровоза Л. Березняк. **В июне 1938 г.** прошли выборы в Верховный Совет КССР, было избрано 300 депутатов из них 152 казаха. Суверенитет Республики не получил полной реализации т.к. она была лишена законодательной инициативы, чему способствовал диктат центра. Социализм принимал тоталитарный, казарменный характер.

ОБРАЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА. ОБЪЕДИНЕНИЕ КАЗАХСКИХ ЗЕМЕЛЬ в 1920 — 1929 гг.



Коммунистическая партия, репрессии.

В 1920 г. на Первой областной партконференции было всего 19 казахов из 163 депутатов, в партийной организации Казахстана удельный вес казахов составил всего 6,3%. Попытка создания Коммунистической партии тюркских народов привело к тому, что краевой комитет партии был распущен, а Т. Рыскулов вынужден был подать в отставку со всех партийных и государственных постов. **В 1922 г.** со всех государственных постов были смещены бывшие члены партии «Алаш», в это время были расстреляны Ж. Аймаутов, А. Байдильдин, Д. Адилеев, М. Дулатов умер в лагере, А. Байтурсынов и М. Жумабаев отбыв первое наказание, были расстреляны **в 1937 – 1938 гг.**, а **в 1924 г.** ряд казахов коммунистов были перемещены из республики в другие регионы СССР. **В 1925 г.** Киргизская областная партийная организация была переименована в краевую. Секретарём Казкрайкома ВКП(б) назначается Ф. И. Голощёкин, а заведующим организационно-инструкторским отделом Н. Ежов. Репрессивная политика стала основной формой борьбы с «врагами народа», «национал фашистами». **В 1930 г.** была арестована группа национальной интеллигенции из 40 человек. Среди них М. Тынышпаев, Ж. Акпаев, Х. Досмухамбедов, Ж. Досмухамбедов, и др. были сосланы в Центрально – Чернозёмную область России, а остальные **к 1937 г.** были практически все уничтожены. **В ноябре 1937 г.** происходил судебный процесс над руководителями Карагандинской области А. Асылбековым, Н. Нурскитовым, М. Гатаулиным. В большинстве случаев судьбы «врагов народа» решались тайно на заседаниях Военной коллегии Верховного суда СССР, особых совещаниях НКВД и так называемых «троек» и «двоек». Состав репрессированных был многонациональным: поляки, русские, немцы, корейцы и др. В Казахстане жертв политических репрессий достигло 3,5 млн. человек. Частью Советского ГУЛАГА в Казахстане были концлагеря Карлаг, Степлаг, АЛЖИР. Под Алматы в местечке Жаналык в 1937 – 1938 гг. были тайно богребены тысячи жертв, среди них писатели и поэты М. Жумабаев, С. Сейфулин, И. Жансугуров, Б. Майлин, учёные А. Байтурсынов, С. Асфендияров и др. Через ГУЛАГ прошли **101 тыс.** казахстанцев, **более 27 тыс.** были расстреляны.

Комсомол.

В июле 1921 г. в Оренбурге состоялся Первый Казахстанский съезд комсомола. Комсомольским организатором был Гани Муратбаев (1902 – 1924 гг.) комсомол Казахстана был основным участником эпопеи по ликвидации безграмотности, пропаганде знаний, культурных ценностей.

Женское движение

Широкое развитие получило женское движение. Значительный вклад в раскрепощение казахских женщин внесли Н. Кульжанова, Н. Арыкова, А. Уразбаева, Ш. Иманбаева. Широко пропагандировался декрет об отмене калыма, запрещении многожёнства, аменгерства.

- 1. Перечислите первые нормативные документы Советской власти.**
- 2. Объясните как шёл процесс слома старого государственного аппарата и установления нового.**
- 3. Выделите этапы восстановления и развития казахской национальной государственности. Расскажите содержание этапов.**
- 4. Как шло становление организации коммунистической партии в Казахстане?**
- 5. Почему шли массовые репрессии населения?**
- 6. Перечислите фамилии известных казахстанских политических деятелей, писателей, поэтов, учёных, подвергшихся репрессиям.**
- 7. Когда состоялся Первый съезд комсомола Казахстана? Кто был первым руководителем комсомола Казахстана?**
- 8. На что было направлено женское движение? Перечислите известных женщин движения.**

1 В каком документе сказано «Отныне ваши верования и обычаи, ваши национальные и культурные учреждения объявляются свободными и неприкосновенными»

А) «Декрет о мире» и «Декрет о земле». Б)

2 ноября опубликована «Декларация прав народов России», В) 20 ноября 1917 г. «Обращение ко всем трудящимся мусульманам Востока и России».

2. Слом старого государственного аппарата и создание нового, найди неверный ответ.

А) Созданы ВСНХ и СНК, Б) для борьбы с саботажем и контрреволюцией созданы ВЧК; В) Создавались Советы на всех уровнях; Г) создание в марте-апреле 1918 г. частей Красной Армии; Д) В Казахстане органы Временного правительства были приспособлены для управления краем.

3. Соотнеси даты и события:

а) 4 апреля 1919 г., б) 10 июля 1919 года, в) 9 марта 1920 года, г) 26 августа 1920 г, д) 4 октября 1920 г.

А) подписан «Декрет о революционном Комитете по управлению Киргизским (Казахским) краем» (Казревком), Б) Ликвидация Алаш-Орды, В) СНК издал декрет «Об образовании Автономной Киргизской (Казахской) Советской Социалистической Республики» в составе РСФСР. Г) ВЦИК постановил, сотрудники бывшего правительства Алаш-Орды за участи в годы Гражданской войны на стороне белых никакому преследованию и наказанию не подлежат. Д) была провозглашена КАССР в составе РСФСР.

4. Когда была принята первая конституция КАССР?

А) С 5 – 10 января 1924 г; Б) 22 ноября 1923 г; В) 5 декабря 1936 года ; Г) В марте 1937 г; Д) В июне 1938 г

5. Когда была создана Коммунистическая партия Казахстана?

А) В ноябре 1937 г; Б) В 1925 г. ; В) В 1922 г. ; Г) В 1920 г.

6. Когда Киргизская областная партийная организация была переименована в краевую?

А) В ноябре 1937 г; Б) В 1925 г. ; В) В 1922 г. ; Г) В 1920 г.

7. В ноябре 1937 г. происходил судебный процесс над руководителями Карагандинской области:

А) Тынышпаев, Ж. Акпаев, Х. Досмухамбедов, Ж. Досмухамбедов; Б) А. Асылбеков, Н. Нурскитовым, М. Гатаулиным; В) М. Дулатов, А. Байтурсынов и М. Жумабаев; Г) Ж. Аймаутов, А. Байдильдин, Д. Адилеев.

8. С какого времени начинаются репрессии против бывших членов партии «Алаш»?

А) В ноябре 1937 г; Б) В 1925 г. ; В) В 1922 г. ; Г) В 1920 г.

9. Частью Советского ГУЛАГА в Казахстане стали:

А) Степлаг; Б) Карлаг; В) АЛЖИР; Г) верно всё перечисленное.

10. Когда и где состоялся Первый Казахстанский съезд комсомола?

А) В ноябре 1937 г. В Семипалатинске; Б) В 1925 г. В Акмоле; В) В июле 1921 г. Оренбурге; Г) В 1920 г. В Караганде.

11. В чём заключалось раскрепощение женщин Востока?

А) в отмене аменгерства; Б) запрещении калыма; В) запрещение многожёнства; Г) предоставление женщинам равных прав с мужчинами; Д) всё перечисленное.

Желаю успехов

Проверь свои ответы

1-В;
2 –Д;
3
а - Г
б - А
в - Б
г- В
д- Д.
4 – А
5 – Г
6 – Б
7 – Б
8 – В
9 – Г
10–В
11-Д

Критерии оценки

«5» - первые 10;
«4» - первые 9;
«3» - первые 6

[Вернуться к содержанию](#)

Экономическая политика Советской власти 1917 – 1941 гг.

Экономическая политика

«Красногвардейская атака на капитал»
(ноябрь 1917 – март 1918 гг.)

«Политика военного коммунизма» (1918 – 1920 гг.)

«Новая экономическая политика» (март 1921 – 1928 гг.)

Индустриализация (1928 – 1932 гг.). Первая пятилетка.
Экономическая политика в годы предвоенных пятилеток.
Вторая пятилетка (1933 – 1937 гг.). Третья пятилетка (1938 – 1942) – прерванная Великой Отечественной войной.

Коллективизация (1928 – 1931/32 гг.)

«Красногвардейская атака на капитал» (ноябрь 1917 – март 1918 гг.)

Сразу же после установления Советской власти начинается борьба с частной собственностью и власть приступает к конфискации и национализации крупной промышленности, банков, устанавливает рабочий контроль на предприятиях, регламентирует длину рабочего дня. В сельском хозяйстве происходит изъятие и возвращение земли крестьянам - эта политика получила название **«Красногвардейская атака на капитал».**

Весной 1918 г. были изданы декреты о национализации Экибастузских, Байконурских и Карагандинских каменноугольных копей, Риддерских рудников, Эмбенских нефтяных промыслов, Спасского медеплавильного завода и Чимкентского сантонинового завода. Были национализированы Оренбургско – Ташкентская и Семиреченская железные дороги, Иртышское и Аральское пароходства, рыбные и соляные промыслы, а так же отделения Русско-Азиатского, Волжско-Камского, Сибирского торгового и других банков и казначейств, предприятия компании «Зингер», кожевенные заводы, мельницы, типографии. Было национализировано более 300 предприятий

На предприятиях был введён 8 – часовой рабочий день, на шахтах и рудниках – 6-часовой.

Крестьянам-беднякам было возвращено 3,5 млн. десятин земли, принадлежавшей ранее казачеству, капиталистам и царским чиновникам. Поскольку в стране был продовольственный кризис, в Сибирь, Акмолинскую и Семипалатинскую области и Кустанайский уезд были направлены продовольственные отряды из рабочих. За январь – март 1918 г. ими было отправлено в Петроград и в другие центральные районы около 6 млн. пудов хлеба, а 200 вагонов хлеба – голодающему населению Туркестанской республики.

Торговля практически была заменена товарообменом. Учётно-распорядительным органом Наркомата продовольствия становилась кооперация.

Блок самоконтроля

- 1. В какое время осуществлялась политика получившая название Красногвардейская атака на капитал?**
- 2. В чём заключается основная сущность политики Красногвардейская атака на капитал?**
- 3. Приведите примеры подтверждающие, что на территории Казахстана в это время идёт национализация промышленных предприятий.**
- 4. Какое количество промышленных предприятий было национализировано на территории Казахстана?**
- 5. Какие аграрные преобразования был проведены в это время?**
- 6. Какую работу выполняли продовольственные отряды из рабочих?**
- 7. Какой вид обеспечения населения товарами стал доминировать?**

Блок контроля знаний.

1. Как называется политика, проводимая Советской властью сразу же после её установления?

А) большевистская; Б) НЭП; В) Красногвардейская атака на капитал; Г) Индустриализация.

2. Основная задача Красногвардейская атака на капитал?

А) формирование основ социалистической экономики; Б) Ликвидация частной собственности; В) создать экономическую основу Советской власти.

3. Определи хронологические рамки Красногвардейская атака на капитал.

А) осень 1917 – начало 1918; Б) Ноябрь 1917 г – март 1918г. В) конец 1917 г – весна 1918 г.

4.

Какое количество промышленных предприятий было национализировано?

А) окол 300; Б) более 300; В) 300.

5. На каких предприятиях был введён 6 часовой рабочий день?

А) на предприятиях нефтедобычи; Б) на шахтах и солепромыслах; В) на шахтах и рудниках

6. Какое количество десятин земли было возвращено крестьянам?

А) 2,5 млн. десятин; Б) 3,5 млн. десятин; В) 4,5 млн. десятин.

7. Какое количество хлеба было отправлено голодающему населению Центральных регионов России?

А) 5 млн. пудов; Б) 6 млн. пудов; В) 7 млн. пудов.

8. Куда было отправлено 200 вагонов хлеба?

А) В туркестанскую республику; Б) в Москву и Петроград; В) В Поволжье.

Желаю успехов

Проверь свои ответы

- 1 – В;
- 2 – Б,В;
- 3 – Б;
- 4 –Б;
- 5 – В;
- 6 – Б;
- 7- Б;
- 8 – А.

Критерии оценки

- «5» - 8 из 8;
- «4» - 7 из 8;
- «3» - 6 из 8

[Вернуться к содержанию](#)

«Политика военного коммунизма» (1918 – 1920 гг.)

Экономическая политика в годы Гражданской войны и иностранной военной интервенции называлась - **«Политикой военного коммунизма» - это была временная политика**

Задача: полная концентрация производства и распределения, сосредоточение в руках государства и рациональное использование в интересах обороны продовольственных, сырьевых и других материальных ресурсов.

На селе: 1. вводилась продразвёрстка – принудительная реквизиция всех производимых крестьянами продуктов для нужд армии и пролетарского населения городов. 2. Введена монополия государства хлебной торговли. Посевные площади сократились более чем в 2 раза, в 1922 г. они составили 40% к уровню 1913 г., валовой сбор зерна более чем в 3 раза. поголовье КРС уменьшилось на 2,1 млн. голов, лошадей на 2 млн., мелкого рогатого скота на 6,5 млн., верблюдов на 300 тыс. Неурожаи 1920 – 1921 гг, засуха привели к тому, что в Казахстане голодало более 2 млн. 300 тыс. человек. Около 1 млн. человек умерли от голода.

В городе: национализация не только крупной, средней, но и мелкой промышленности, введение всеобщая трудовая повинность, не оплачивались коммунальные услуги, проезд на транспорте, товарно-денежные отношения были заменены карточками, которые выдавались на продукты, одежду, обувь. Многие заводы закрылись из-за нехватки топлива. Рабочие покидали города и уходили в аулы, сёла. Были ликвидированы местные бюджеты, создание единого государственного бюджета и казны. Добыча нефти сократилась в 4 раза, угля – в 5 раз, а добыча медной руды прекратилась совсем. Были выведены из строя Риддерские рудники, Экибастузские угольные копи и Спасская обогатительная фабрика

Обострение ситуации в следствии проведения политики «Военного коммунизма».

В 1920 г. начались волнения в Актюбинском, Кустанайском, Петропавловском, Усть-Каменогорском уездах, в Жетысу, в Прииртышье.

Выдвигались лозунги «За Советы, но без коммунистов»,
«Долой продразвёрстку», «За большевиков, но без коммунистов».

В феврале 1921 г. восставшие разгромили здание органов Советской власти в г. Петропавловске. Было прервано сообщение между Сибирью и центром страны на три недели. В марте 1921 на территории Уральской области действовало 10 тыс. вооружённых мятежников. Погибли более 70 тыс. партийных и советских работников Каркаралинского уезда.

Число голодающих составило 1/3 населения республики. Начались эпидемии.

Стало ясно, что политика «Военного коммунизма», как временная мера, должна быть закончена.

Блок самоконтроля.

- 1. Когда проводилась политика «военного коммунизма»?**
- 2. Основные задачи политики «военного коммунизма».**
- 3. Как осуществлялась политика «военного коммунизма » на селе и её результаты?**
- 4. Как осуществлялась политика «военного коммунизма » в городе и её результаты?**
- 5. Каковы последствия политики «военного коммунизма »?**
- 6. Как вы считаете к чему могло привести продолжение политики «военного коммунизма »?**

Блок контроля знаний

1. Когда проводилась политика «военного коммунизма»?

А) 1917 – март 1918 г. в период установления Советской власти; Б) с марта 1918 – 1920, в годы Гражданской войны; В) март 1921 – 1928 г. в годы упрочения Советской власти; Г) в 1928 - 1932 гг. В годы первой пятилетки.

2. Основные задачи политики «военного коммунизма», выбери неверный ответ:

А) полная концентрация производства и распределения, Б) сосредоточение в руках государства и рациональное использование в интересах обороны продовольственных, сырьевых и других материальных ресурсов, В) добиться подъёма экономики.

3. Что такое продразвёрстка?

А) принудительная реквизиция всех производимых крестьянами продуктов; Б) добровольные пожертвования населения в пользу армии и голодающего населения; В) частичное изъятие сельскохозяйственной продукции.

4. Как отразилось на сельском хозяйстве проведение политики «военного коммунизма»?

А) Посевные площади сократились более чем в 2 раза, в 1922 г. они составили 40% к уровню 1913 г., валовой сбор зерна сократился более чем в 3 раза; Б) поголовье КРС уменьшилось на 2,1 млн. голов, лошадей на 2 млн., мелкого рогатого скота на 6,5 млн., верблюдов на 300 тыс. В) крестьяне были не заинтересованы в результатах своего труда; Г) верно всё перечисленное

5. Что стало главным фактором в подрыве местной экономики?

А) национализация не только крупной, средней, но и мелкой промышленности; Б) введена всеобщая трудовая повинность; в) не оплачивались коммунальные услуги, проезд на транспорте, товарно-денежные отношения были заменены карточками, которые выдавались на продукты, одежду, обувь; г) Многие заводы закрылись из-за нехватки топлива. Рабочие покидали города и уходили в аулы, сёла; д) Были ликвидированы местные бюджеты, создание единого государственного бюджета и казны.

6. Сколько человек голодало в Казахстане в годы Гражданской войны?

А) 1 млн.чел, Б) 3 млн.чел. В) 2 млн. 300 тыс.чел. Г) 1 млн. 400 тыс.чел

7. Сколько человек умерло от голода в Казахстане в годы Гражданской войны?

А) 1 млн.чел, Б) 3 млн.чел. В) 2 млн. 300 тыс.чел. Г) 1 млн. 400 тыс.чел

8. Как отразились годы Гражданской войны в Казахстане на добычу нефти, угля, медной руды?

А) добыча всех полезных ископаемых была прекращена; Б) Добыча нефти сократилась в 4 раза, угля – в 5 раз, а добыча медной руды прекратилась совсем; В) Добыча нефти прекратилась совсем, добыча медной руды в 5 раз, угля – в 4 раза.

9) Какое количество мятежников действовало в Уральской области в марте 1921г.?

А) действовало 10 тыс. вооружённых мятежников; Б) 20 тыс. вооружённых мятежников; В) 30 тыс. вооружённых мятежников; Г) 1/3 всего населения Казахстана.

10. Какое количество партийных и советских работников погибло в Каркаралинском уезде?

А) 10 тыс. Б) 30 тыс. В) всего 1/3; Г) 70 тыс.

11. Какие лозунги стало выдвигать население в ходе волнений 1920 года? Найди неправильный ответ.

А) «Долой Советы да здравствует Алаш-Орда»; Б) «За Советы, но без коммунистов»; В) «Долой продрозвёрстку»; Г) «За большевиков, но без коммунистов».

Желаю успехов

Проверь свои ответы

1 – Б

2 – Б

3 – А

4 – Г

5 – Д

6 – В

7 – А

8 – Б

9 – А

10 – Г

11 – А

Критерии оценки

«5» - 10 - 11 из 11;

«4» - 9 – 8 из 11;

«3» - 6 – 7 из 11.

[Вернуться к содержанию](#)

«Новая экономическая политика» (март 1921 – 1928 гг.)

На X съезде партии было принято решение о замене продразвёрстки продналогом,, который устанавливался в марте месяце и оставался неизменным в течении всего года, составлял 5% от всего урожая. В среднем это было меньше продразвёрстки на 30 – 50 %. Это постановление и заложило основу НЭПа

НЭП – политика, которая должна была вывести страну из экономического и социального кризиса. В. И. Ленин сказал, что «НЭП – это всерьез и надолго».

Государство оставляло в своих руках крупную тяжёлую промышленность, сохранило за собой монополию на внешнюю торговлю, провело денежную реформу. Восстанавливались товарно-денежные отношения. Допускались некоторые элементы рыночных отношений как в городе, так и на селе.

запрещалось создание фракций (оппозиции) внутри партии.

В области идеологии

Село: аренда земли, использование наёмной рабочей силы, разрешена свободная торговля хлебом внутри страны, создание различных форм коопераций: потребительских, сельскохозяйственных, кредитных. Излишки сельхозпродукции являлись собственностью крестьян, которыми он мог распоряжаться самостоятельно.

Город: отменялась обязательная трудовая повинность, государство возвращало мелкие, кустарные производства в частную собственность, средние передавались в аренду, стимулировалось развитие сферы обслуживания, на предприятиях вводился хозрасчёт, была отменена карточная система снабжения и оплаты.

Трудности на начальном этапе НЭПа.

1921 г. засуха, джут привело к гибели 80% скота.

Число

голодающих в ноябре 1921 г. – 1508 тыс. человек, в марте 1922 г. – 2300 тыс. человек.

Уральская, Оренбургская, Актюбинская, Букеевская, Кустанайская губернии были включены в число голодающих. К июню 1922г. В Западном Казахстане число голодающих и больных достигло 82% всего населения. В 1922 г. численность населения Уральской, Оренбургской, Актюбинской, Тургайской, Кустанайской губерний сократилась до 1/3. Более 700 тыс. человек покинули пределы республики.

Антикризисные меры, принимаемые Советской властью в сельском хозяйстве.

В сентябре 1920 года на IX съезде Советов Туркестана было принято решение о проведении **земельно-водной реформы в Жетысу и Южном Казахстане** и организовать Союз бедноты, т. к. основная масса казахов-бедняков и батраков находилась в зависимости от баев, кулаков, зажиточных станичников. Необходимо было уравнивать их в правах на землю и воду и ликвидировать привилегии баев, кулаков и казачества. Был создан земельный фонд более 1 млн. десятин земли для наделения казахского и русского переселенческого населения землёй. В январе 1921 г. был создан союз «Кошчи», который помогал беднякам создавать трудовые артели и заботился о наделении бедноты землёй, приобретении сельхозмашин, и др. Проведением земельно-водной реформы активно занимались Жандосов О. И А. Розыбакиев. **Февраль – апрель 1921 г ЦИК КАССР** принял решение по возвращению земель: были возвращены земли в десятивёрстной полосе вдоль р. Иртыш и левобережье р. Урал. В Кокче-тавском уезде весь свободный земельный фонд был передан казахским трудящимся. Государство давало кредиты на приобретение сельхозмашин, орудий, скота. Декретом ВЦИК население неурожайных регионов было освобождено от продналога. Освобождалось кочевое и полукочевое население от мясного налога введенного **14 июня 1921 г.** В **1922 г.** около **60%** посевных площадей было засеяно семенами, выделенных правительством.

Вместо 13 различных налогов был введён единый натуральный и по мере укрепления рыночных отношений форма внесения налога менялась от смешанной - деньгами и натурой, а с 1 января 1924 г. только деньгами. В 1924 /25 гг. в республику стали завозиться тракторы. Кредиты, суды, налоги и другие средства экономического регулирования привели к заинтересованности крестьян в результатах труда. В 1925 г. посевные площади составили 3 млн. десятин земли, а к 1928 г. – 4,4 млн., что соответствует уровню 1913 г. В 1925 г. собрали 92 млн. пудов зерновых, что соответствует уровню 1914 г. поголовье скота возросло в 1924 – 1928 гг. с 24,8 млн. голов до 41 млн. (1922 г – 12,2 млн. голов). Возродилась ярмарочная торговля: Куянды, Баянауле, Уиле, Темире, Урде. В 1926 г. было около 200 ярмарок. В 1927 г. было 75 местных, 13 губернских, 7 краевых ярмарок с оборотом 30 млн. руб. Число хозяйств возросло за 1924 – 1928 с 737 тыс. до 1 млн. 333 тыс., середняки составили $\frac{3}{4}$ населения аула и деревни.

К 1925 г. уровень производства продукции по сравнению с 1920 г. возрос в 6 раз, достиг $\frac{2}{3}$ довоенного уровня. Из центральных регионов России в Казахстан были переведены ряд промышленных предприятий. В 1920 г. введён в эксплуатацию Чимкентский сантонинный завод. Главным районом цветной металлургии стал Рудный Алтай. В 1923 г. Риддерский свинцово-цинковый завод стал давать 40% общесоюзной добычи свинца. Вступили в строй нефтепромыслы Доссор и Макат. В 1927 г. на Карсакпайском комбинате начали производить медь. Созданы тресты Союзного значения: «Эмбанефть», «Алтайполиметалл», «Атбасцветмет». Функционировали старые железные дороги и вступил в строй новые: Петропавловск – Кокчетав, Славгород – Павлодар, Семипалатинский участок Омской ж.д. Введена в строй узкоколейка, соединяющая Гурьев с нефтепромыслами. Восстанавливался речной транспорт на реках Иртыш, Сырдарья, Урал.

1. Когда было принято решение о замене продразвёрстки продналогом?
2. Чем отличался продналог от продразвёрстки?
3. На что была направлена НЭП?
4. Какие отрасли экономики государство сохранило за собой, а какие были переданы в частные руки? Почему?
5. Какова особенность НЭПа?
6. Что предполагалось сохранить в области идеологии?
7. Как теоретически должна была осуществляться НЭП в селе городе?
8. Какие трудности пришлось преодолевать в первые годы НЭПа?
9. Какие Антикризисные меры были проведены на Юге Казахстана и в Жетысу?
10. Какое решение было принято в Февраль – апрель 1921 г ЦИК КАССР?
11. Какие меры предпринимались для облегчения положения населения голодающих регионов и бедняков?
12. Как изменялась налоговая система в ходе НЭП?
13. Каких положительных результатов достигло сельское хозяйство в ходе НЭПа?
14. Что служит доказательством того, что в годы НЭПа возродились товарно-денежные отношения?
15. Какие изменения произошли в промышленности в годы НЭПа?
16. Какие промышленные предприятия вступили в строй в годы НЭПа?
17. Какие тресты союзного значения были образованы на территории Казахстана?
18. Перечислите железнодорожные ветки, которые стали функционировать на территории Казахстана в годы НЭПа?

Блок контроля знаний

1. Когда было принято решение о замене продразвёрстки продналогом?

А) в январе 1920 г. Б) в марте 1921 г. В) осенью 1921 г. Г) летом 1921 г.

2. Чем отличался продналог от продразвёрстки? Выбери все верные варианты.

А) Оставался неизменным в течении всего года; Б) составлял всего 5% от всего урожая; В) продналог устанавливался осенью; Г) был меньше на 30 – 50 % от продразвёрстки;

3. На что была направлена НЭП? А) на возрождение капиталистических отношений; Б) достигнуть уровня развития экономики 1913 г.; В) на вывод страны из экономического кризиса; Г) на укрепление союза рабочего класса с крестьянством.

4. Какие отрасли экономики государство сохранило за собой, а какие были переданы в частные руки?

А) Легкая и тяжёлая промышленность; Б) Крупную тяжёлую промышленность, сохранило за собой монополию внешней торговли. Мелкие и средние предприятия отданы в аренду или в частную собственность. В) оставило за собой только отрасли сферы обслуживания, а добывающей и перерабатывающей промышленности перешла в частные руки.

5. Что предполагалось сохранить в области идеологии?

А) многопартийную систему; Б) двухпартийную систему; В) плюрализм; Г) никаких фракций в партии быть не должно.

6. Какие трудности пришлось преодолевать в первые годы НЭПа?

А) джут; Б) голод; В) засуха; Г) всё перечисленное.

7. Какие Антикризисные меры были проведены на Юге Казахстана и в Жетысу?

А) было направлено 200 вагонов с хлебом; Б) для них собрано 6 млн. пудов хлеба; В) проведена земельно-водная реформа и созданы советы бедноты.

8. Какое решение было принято в Февраль – апрель 1921 г ЦИК КАССР?

А) были возвращены земли в десятивёрстной полосе вдоль р. Иртыш и левобережье р. Урал. В Кокчетавском уезде весь свободный земельный фонд был передан казахским трудящимся. прежнего проживания

Б) разрушены форпосты, которые занимали земли кочевников; В) отменили строительство железных дорог на землях кочевников; Г) переселенцев с Украины России вернуть в места их

9. Как изменялась налоговая система в ходе НЭП?

А) с 1 января 1924 г. был введён только денежный налог; Б) сохраняется смешанный – натурой и деньгами; В) сохраняется отработочная система вместо налога.

10. Каких положительных результатов достигло сельское хозяйство в ходе НЭПа?

А) В 1925 г. посевные площади составили 3 млн. Б) В 1925 г. собрали 92 млн. пудов зерновых, что соответствует уровню 1914 г. поголовье скота возросло в 1924 – 1928 гг. с 24,8 млн. голов до 41 млн. В) Число хозяйств возросло за 1924 – 1928 с 737 тыс. до 1 млн. 333 тыс., середняки составили $\frac{3}{4}$ населения аула и деревни. Г) верно всё перечисленное.

11. Что служит доказательством того, что в годы НЭПа возродились товарно-денежные отношения?

А) сохранились бартерные отношения; Б) Возродилась ярмарочная торговля; В) сфера обслуживания населения была отдана в частные руки.

12. Какие тресты союзного значения были образованы на территории Казахстана?

А) «Карагандауголь», «Эмбанефть», «Трансиб»; Б) «Алтайполиметалл», «Чимкентсвинец», «Балхашмедь»; В) «Эмбанефть», «Алтайполиметалл», «Атбасцветмет».

13. Какие железнодорожные ветки были построены в годы НЭПа?

А) Петропавловск – Кокчетав, Славгород – Павлодар, Семипалатинский участок Омской ж.д. Введена в строй узкоколейка, соединяющая Гурьев с нефтепромыслами. Б) Оренбургско – Ташкентская и Семиреченская железные дороги; В) Туркестано-Сибирская железная дорога.

14. Какой регион Казахстана стал главным районом цветной металлургии?

А) Уральский; Б) Рудный Алтай; В) Тарбагатай.

15. Какова особенность НЭПа?

А) политика НЭПа началась сразу же после политики «Военного коммунизма»; Б) Она должна была вывести страну из экономического кризиса; В) допускались элементы рыночных отношений в городе и в селе.

Желаю успехов

Проверь свои ответы

1 – Б;
2- А,Б,Г;
3 – В;
4 – Б;
5 – Г;
6 – Г;
7 – В;
8 – А;
9 – А;
10 – Г;
11 – Б;
12 – В;
13 – А;
14 – Б;
15 – В.

Критерии оценки

«5» - 14 - 15 из 15;
«4» - 12 – 13 из 15;
«3» - 10 – 11 из 15.

[Вернуться к содержанию](#)



**Индустриализация (1928 – 1932 гг.). Первая пятилетка.
Экономическая политика в годы предвоенных пятилеток.
Вторая пятилетка (1933 – 1937 гг.). Третья пятилетка (1938 – 1942) – прерванная Великой Отечественной войной.**

Индустриализация – это создание и развитие крупной промышленности, в первую очередь тяжёлой, преобразование всего народного хозяйства на основе крупного промышленного производства.

В 1920 г. был принят план ГОЭЛРО – комплексная программа переводящая страну на базу машинной техники. XIV съезд ВКП(б) в декабре 1925 г. был взят курс на индустриализацию, он определил генеральную линию партии, нацеленную на превращение СССР из импортирующей машины и оборудование, в страну производящую их своими силами. Обеспечить экономическую независимость страны в условиях капиталистического окружения, что позволит обеспечить обороноспособность страны.

Особенности и трудности индустриализации в Казахстане.

1. не совершился промышленный переворот;
2. не сложился национальный рабочий класс;
3. низкий уровень развития промышленности в основном производство средств потребления;
4. восстановление экономики не было завершено к 1926 г оно достигло 61% довоенного уровня и отставало от общесоюзного;
5. практическое отсутствие инфраструктуры;
6. сохранение феодально-патриархальных отношений;
7. не исследованы недра земли;
8. отсутствие финансовых средств для проведения индустриализации.

Задачи индустриализации в Казахстане.

1. Развить ведущие отрасли тяжёлой промышленности;
2. Восстановить и продолжать развивать отрасли добывающей промышленности;
3. Исследовать недра земли и использовать местные ресурсы в развитии экономики;
4. Сооружение железных дорог и других технических средств связи;
5. Формирование национальной производственно-технической интеллигенции и рабочего класса;



Две точки зрения на индустриализацию в Казахстане.

Садвокасов С, Мынбаев Ж. Привязать объекты индустриализации к источникам сырья и строить предприятия полного цикла, а не ограничиваться лишь добычей и первичной переработкой. Тем самым пересмотреть колониальную структуру экономики края.

Эти высказывания квалифицировались как проявление местного национализма.

Ф. Голощёкин, И. Курамысов – считали, что темпы и размах индустриализации в Казахстане должен соответствовать уровню развития производительных сил и наличию трудовых ресурсов, поэтому предлагали уделить больше внимание развитию добывающей промышленности, предприятий по первичной переработке сельскохозяйственной продукции, развитию транспорта.


Эти высказывания считались проявлением великодержавного шовинизма

С чего началась индустриализация в Казахстане?

Начинается изучение природных ресурсов Казахстана. Комплексные экспедиции Академии наук СССР охватили практически всю территорию республики. Под общим руководством академика И. М. Курнакова исследовались минерально-сырьевые ресурсы Центрального Казахстана, был сделан вывод, что Казахстан является «сплошной металлогенической провинцией СССР»: Карсакпай – железо, Жезды – марганец, Коргасын – свинец, Каратау – полиметаллы, Байконур, Киякты, Караганда – уголь. Академик И. М. Губкин занимался исследованием Урало-Эмбенского нефтеносного района, К. И. Сатпаев, казахстанский инженер-геолог, доказал перспективность Джекказгана – месторождение меди.



ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И НАСИЛЬСТВЕННАЯ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ В 1929 — 1940 гг.



- | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|---|
| | 1933 г. — 50 — 70 % хозяйств вошли в состав колхозов | | Исправительно-трудовые лагеря | | Месторождения нефти | | Гидроэлектростанции |
| | 1933 г. — 70 — 100 % хозяйств в составе колхозов | | Места массовых захоронений репрессированных | | Предприятия, построенные в период индустриализации | | Теплоэлектростанции |
| | Районы, восставшие против всеобщей коллективизации | | Миграция казахов в другие страны | | Предприятия легкой промышленности | | Сырье для цветной металлургии (медь, оксиды и др.) |
| | Районы, охваченные голодом | | Месторождения угля | | Железные дороги, построенные в период индустриализации | | Сырье для химической промышленности (фосфориты, соли, сера и др.) |

Основные объекты индустриализации.

Первым объектом индустриализации стало строительство Туркестано- Сибирской железной дороги. Дорога была построена за 3 года вместо пяти с 1927 – 28 апреля 1930 г. северный и южный участки дороги сомкнулись на ст. Айнабулак. С января 1931 г. дорога была сдана в постоянную эксплуатацию. 1145 км. Курировал строительство Турксиба Комитет содействия строительству Турксиба, который возглавлял заместитель СНК РСФСР Турар Рыскулов. Впоследствии начальником Турксиба был Д. Омаров, который был рядовым строителем дороги. Первым машинистом Казахстана считается – Кошкинбаев, он провёл первый поезд по Турксибу. 1927 г. была построена дорога Петропавловск – Кокчетав, а в 1931 г. она была продолжена до Акмолинска. В 1939 г. были построены дороги Акмолинск – Караганда, Илецк – Уральск, Рубцовск – Риддер. В 1940 г. – Караганда – Жезказган.

Началось строительство Чимкентского свинцового завода, Балхашского и Жезказганского медеплавильных комбинатов, Усть-Каменогорского свинцово-цинкового комбината, Лениногорского, Зыряновского полиметаллических комбинатов – всё это превратит цветную металлургию в ведущую отрасль промышленности Казахстана.

В годы второй пятилетки (1933 - 1937)гг. вступили в строй: в 1934 г. обогатительная фабрика Ачисайского полиметаллического комбината, Семипалатинский мясокомбинат, Гурьевский рыбоконсервный завод, Меркенский и Талды-Курганский сахарные заводы. К концу пятилетки были построены: Семипалатинска ТЭЦ, ЦЭС Чимкентского свинцового завода, Актюбинский химкомбинат, Ачисайский полиметаллический комбинат, шло строительство Ульбинской ГЭС. Сложился промышленный комплекс Урал – Сибирь - Казахстан

Экономика

- Казахстан вышел на 7-е место в стране по выпуску валовой продукции промышленности
- на 6-е по выработке электроэнергии
- 3-е место по добыче каменного угля и нефти
- 1-е место по производству свинца, 78% от общесоюзного производства. Меди 21%
- стал основным производителем цветных металлов, налажено производство никеля, олова, вольфрама
- грузооборот железной дороги превысил уровень 1913 г. в 21,3 раза
- предприятия Казахстана удовлетворяли потребности в товарах первой необходимости на 60%
- процент ежегодного прироста ВВП составил от 10 – 16%. В республике к 1940 г. действовало 2580 крупных предприятий, построенных за годы Советской власти.

Социальная сфера

- появились новые города: Караганда, Балхаш, Риддер
- увеличилась численность городов и посёлков городского типа с 44 в 1926г до 81 в 1939 г., доля городского населения увеличилась с 8,2% до 27,7%, рабочие составляли 10,7% стало 33,8%
- доля казахов в общей сумме населения республики в 1939 г. сократился до 38%
- с 1931 – 1940 г. было привезено в республику 559 тыс. человек.
- одним из источников пополнения рабочей силы составили спецпереселенцы
- только на строительство Турксиба прибыло 100 тыс. рабочих и инженеров
- в 1939 г. в городах республики проживало 375 тыс. казахов

Блок самоконтроля.

1. Назовите годы индустриализации и годы довоенных пятилеток? Какая пятилетка была незавершенна?
2. Что такое индустриализация?
3. Когда, на каком съезде ВКП(б) был взят курс на индустриализацию?
4. Основная задача индустриализации?
5. Перечислите особенности и трудности индустриализации в Казахстане?
6. Задачи индустриализации для Казахстана?
7. Какие существовали точки зрения на индустриализацию в Казахстане? Кто являлся их выразителями?
8. С чего началась индустриализация в Казахстане?
9. Назовите первый объект индустриализации в Казахстане?
10. Какова длина Турксиба?
11. Сколько лет строился Турксиб?
12. Чем знаменита станция Айнабулак?
13. Перечислите крупнейшие стройки индустриализации Казахстана.
14. Какие успехи были достигнуты в сфере экономики в период индустриализации?
15. Какие позитивные и негативные проявления в социальной жизни Казахстана повлекла индустриализация?
16. Что обозначает выражение «сплошная металлогенная провинция» и кому оно принадлежит?



Блок контроля знаний

1. Назовите годы индустриализации:

а) 1918 – 1920; б) 1920 – 1928; в) 1928 – 1932; г) 1933 – 1937;

2. Когда, на каком съезде ВКП(б) был взят курс на индустриализацию?

А) XIV съезд ВКП(б) в декабре 1925 г. ; б) на X съезд ВКП(б) в марте 1921г.; в) XV съезд ВКП(б) в сентябре 1927 г.; г) XX съезд ВКП(б) в феврале 1956 г.

3. Перечислите особенности и трудности индустриализации в Казахстане?

А) не совершился промышленный переворот; б) низкий уровень развития промышленности в основном производство средств потребления; в) восстановление экономики не было завершено к 1926 г оно достигло 61% довоенного уровня и отставало от общесоюзного; г) верно всё перечисленное

4. С чего началась индустриализация в Казахстане?

А) со строительства Турксиба; б) с изучения недр земли; в) с промышленного переворота; г) со споров каким образом должна идти индустриализация

5. Кому принадлежит идея, что индустриализацию в Казахстане нужно начинать с развития перерабатывающей промышленности в сельском хозяйстве и добывающих отраслей?

А) С. Рыскулову; б) Садвокасову; в) Ф. Голощёкину; г) всем перечисленным

6. Назовите первый объект индустриализации в Казахстане?

А) Турксиб; б) дорога Петропавловск – Кокчетав; в) Чимкентский свинцовый завод; г) Семипалатинска ТЭЦ.

7. Чем знаменита станция Айнабулак?

А) отсюда началось строительство Турксиба; б) здесь был сформирован первый поезд Турксиба; в) сомкнулись северная и южная ветки Турксиба; г) верно всё перечисленное.

8. Сколько крупных промышленных предприятий было построено на территории Казахстана к 1940 г. за время Советской власти?

А) 2000 ; б) 2580; в) 3000; г) 3580



Желаю успехов

Проверь свои ответы

1-в

2-а

3-г

4-б

5-в

6-а

7-в

8-б

Критерии оценки

8 из 8 – «5»

7 из 8 – «4»

6 из 8 – «3»

Вернуться к содержанию



Коллективизация сельского хозяйства (1928 – 1931/32 гг.)

Коллективизация – объединение единоличных хозяйств в крупные коллективные хозяйства, способные производить товарную сельскохозяйственную продукцию.

В Казахстане коллективизация способствовала ликвидации кочевого экстенсивного животноводства и оседанию кочевников, превращение их в осёдлое население, объединенное в коллективные хозяйства.

Принципы кооперирования

- 1. Добровольность**
- 2. Самостоятельность**
- 3. Материальная заинтересованность**
- 4. Поэтапность перехода с учётом уровня материально-технической базы, традиций - что не соблюдалось в ходе коллективизации**

Этапы коллективизации

I этап май 1929 – март 1930 – кампания по ускоренной коллективизации; II этап – март 1930 – август 1932 отступление и экспериментирование с различными типами коллективных хозяйств; III этап – сентябрь 1932 – ноябрь 1934 г – использование ТОЗов для новой волны коллективизации; IV этап – декабрь 1934 г – декабрь 1938 г. – создание сельскохозяйственных артелей

Причины коллективизации.

1. Голощёкин Ф. заявил, что Советской власти в ауле нет. «Я утверждаю, что в нашем ауле нужно пройтись «Малым Октябрем». Нужно помочь бедноте в классовой борьбе против бая. В 1926 – 1927 гг. был осуществлён передел пахотных и пастбищенских угодий. Около 1360 тыс. десятин сенокосов и 1250 тыс. десятин пашни были отобраны у зажиточных хозяйств и переданы беднякам и середнякам.
2. 1927 – 1928 года начался хлебозаготовительный кризис из-за установления твёрдых государственных цен на зерно, которые были ниже рыночных в 3 раза. Крестьяне отказывались сдавать хлеб государству. Возникла угроза голода в городах и срыва плана индустриализации из-за нехватки денег. В 1927 г в Казахстане – было заготовлено 430 млн. пудов хлеба, а в 1928 – только 300 млн. В аулы было направлено 4800 уполномоченных по хлебозаготовкам. 31 тыс. крестьян были подвергнуты репрессиям, 277 были расстреляны.

Курс на коллективизацию

В сентябре 1927 года состоялся XV съезд ВКП(б), который провозгласил курс на коллективизацию сельского хозяйства.

Первым шагом на пути к коллективизации стал декрет ЦИК и СНК Казахстана «О конфискации и выселении крупнейших байских хозяйств и полуфеодалов» в 1928/29 г. было выселено 657 (около 700 или 696) баев полуфеодалов, у которых было изъято 145 тыс. голов скота. (не пострадали Адаевский округ и хлопководческие районы Жетысуйской и Сырдарьинской губерний)

Насильственная коллективизация сельского хозяйства.

1928 год был объявлен годом «массового колхозного движения», а с 1929 года оно началось развиваться форсированными темпами в республике. С августа 1931 г. по директиве Казкрайкома началась форсированными темпами коллективизация в полукочевых и кочевых регионах Казахстана. Для проведения коллективизации Казкрайком привлёк 8 тыс. рабочих, а так же в республику были направлены 1204 представителя рабочих из Москвы, Иваново-Вознесенска, Харькова, Ленинграда.

Темпы коллективизации в %

В 1928 г – 2% хозяйств;
1 апреля 1930 – 50,5%(56,4%);
на октябрь 1931 г. – 65%;
в 1934 г. – 89,9%

Оседание кочевых и полукочевых хозяйств

В 1930 – 87 136 хозяйств;
в 1931 г. – 77 508 хозяйств;
в 1932 г. – 77 674 хозяйств;
в 1933 г. - 242 208 хозяйств.

карта

С 1928 – 1932 гг. численность КРС сократилась с 6млн. 509 тыс. до 965 тыс. голов; овец – с 18млн. 566тыс. до 1 млн. 386 тыс.; лошадей – с 3 млн. 616 тыс. до 416 тыс. голов; верблюдов – с 1млн. 42 тыс. до 63 тыс. В Чубартауском районе за 1931-32 гг. было сдано государству 80% скота. На 1 января 1933 г. в республике насчитывалось всего 4,5 млн. голов скота из 40,5 млн. голов накануне коллективизации.

Допущенные перегибы в период коллективизации

1. Нарушался принцип добровольности, лишение избирательных прав, угроза выселения, ареста, зачисление в подкулачники, избиения, обливание холодной водой, содержание в зимнее время в холодных амбарах и кладовках, маскарадные панихиды и др.
2. Причисление к кулакам если крыша дома покрыта железом или имелось 2 лошади.
3. Удельный вес ликвидируемых кулацких хозяйств не должен превышать 3 – 5% от общей массы, однако было раскулачено (раскрестьянено) 15% от всех хозяйств.
4. Создавались поселки по типу российских деревень – юрты выстраивались в один ряд (в Чуйском районе в радиусе 150 км были свезены 400 юрт)
5. Решения о наказании принималось не в суде, а «тройками» на закрытых заседаниях Казкрайкома и подписывались одним из секретарей Казкрайкома – Голощёкиным Ф., Курамысовым И., а с 9 марта 1930 года – Г. Рошалем.
6. Не соблюдались темпы коллективизации – вместо запланированных 3 лет в отдельных регионах она проводилась в 3 дня.

Последствия коллективизации

Голод 1930 – 1932 гг. «Великий голод»,
«Великий джунт»

Потери от голода и болезней составили 40% всего населения. В 1930 г. от голода погибли более 313 тыс. человек; в 1931 – 755 тыс. человек; в 1932 г. – 769 тыс. чел.
1930-32 г. потери от голода и болезней составили 1млн. 750 тыс. человек. С 1931 – 1933 гг. из 6,2 млн. человек умерло от голода 2,1 млн. чел. Из них 0,4 млн. человек некоренной национальности

Откочёвка.

За пределы республики с 1930 – 31 эмигрировало 1 млн. 70 тыс. казахов, в Россию, Узбекистан, Туркмению, Каракалпакию, Монголию, Китай, Иран, Афганистан, Турцию - из них 414 тыс. вернулись, 616 – нет.

Попытка решить проблему голода

О бедственном положении казахского населения писал Сталину председатель СНК республики У. Исаев предлагая сместить с должности первого секретаря Казкрайкома ВКП(б) Ф. Голощёкина, который не справляется со своими обязанностями.

Летом 1932 г. Ф. Голощёкину о голоде, о причинах катастрофы писала группа общественных деятелей: Г. Мусрепов, М. Гатауллин, М. Давлетгаллиев, Е. Алтынбеков, К. Куанышев. Это обращение получило название «письмо пятерых». Заместитель председателя СНК РСФСР Т. Рыскулов обращается к И. Сталину с конкретными мерами по спасению казахского населения от голода, предлагает вернуть скот в частную собственность. Письмо датировано мартом 1933 г.

Сопrotивление шаруа и крестьян политике сплошной коллективизации 1929 – 1931 гг.

карт
а

Формы сопротивления

- Уход в город на стройки;
- Откочёвка в другие регионы;
- Убийство активистов колхозного движения, партийных, советских, комсомольских работников, судебных исполнителей;
- Создание вооружённых отрядов самообороны;
- Восстания. Всего было зарегистрировано 372 массовых волнений (около 400)

Хроника восстаний

27 сентября 1929 г. восстание в Бостандыкском районе Сырдарьинской области – руководитель Талиба Мусабаев. **1 ноября 1929 г.** восстание в Батпаккаринском районе Кустанайской области – руководители А. Бекжанов, С. Кадиев, А. Смагулов. **Весна 1930 г.** был захвачен районный центр Сузак, на юге Казахстана охватило присырдарьинские территории от Туркестана до Яныкургана – руководитель С. Шулаков. **В Каракумах** численность восставших достигла **5 тыс. человек.**

27 марта 1930 г. восстание в Аксуйском районе Жетысу – руководители Е. Жанбаев, К. Калиев, Г. Сатырбаев. **Длительный и упорный** характер носило восстание на северо-западе Казахстана в Актюбинской, Кустанайской и Кызыл-Ординкой областях – руководители А. Канаев, Ж. Баимбетов, М. Саматов, И. Сатыбалдин. **20 февраля 1930 г.** подняли восстание пяти сёл Усть-Каменогорского и Зыряновского районов – руководитель Толстоухов. **Весна – лето 1931 г.** восстание на Мангышлаке.

Последствия и итоги коллективизации

Были ликвидированы искусственно созданные колхозы. В зерновых регионах были созданы сельхозартели вместо коммун и возвращено насильно обобществлённое имущество и скот. В животноводческих районах Казахстана создавались товарищества по совместной обработке земли и косьбе. Сохранившиеся колхозы стали получать технику. В 1929 г. организовываются МТС. Начинается подготовка кадров трактористов и комбайнеров. В феврале 1935 г. состоялся съезд колхозников, который принял примерный устав сельскохозяйственной артели. За 1933 – 1937 года увеличились посевные площади и количество скота. В ноябре 1938 г. на юг Казахстана было переселено из Дальнего Востока более 100 тыс. корейцев и было создано 57 колхозов

К 1938 году в основном завершился процесс перехода казахов-кочевников и полукочевников к осёдлости. (по другим источникам - за годы II пятилетки)

Создание в Казахстане строя цивилизованных кооператоров, избавление от феодально-байской кабалы и разорения было явлением прогрессивным. Но оно осуществлялось методом принуждения, без учёта специфики кочевой цивилизации

Блок самоконтроля

1. Дайте определение понятия «коллективизация»
2. Назовите хронологические рамки коллективизации сельского хозяйства.
3. Перечислите принципы кооперирования.
4. На какие этапы делится политика коллективизации? Назовите хронологические рамки этапов.
5. Почему Новая экономическая политика, которая вывела страну из экономического кризиса была заменена коллективизацией.?
6. С какого времени был взят курс на коллективизацию?
7. Что стало первым шагом на пути разрушения НЭП на селе?
8. С какого времени началась форсированными темпами коллективизация в полукочевых и кочевых регионах Казахстана ?
9. Какими темпами шла коллективизация в Казахстане?
10. Какова динамика оседание кочевых и полукочевых хозяйств?
11. Как отразилась коллективизация на развития животноводства?
12. Какие перегибы были допущенные в период коллективизации?
13. Каковы демографические последствия коллективизации?
14. Как различные политические деятели Казахстана пытались решить проблему голода и беззакония в Казахстане?
15. В какие годы проходило мощное сопротивление крестьян и шаруа политике сплошной коллективизации?
16. Какие формы борьбы использовали крестьяне и шаруа политике сплошной коллективизации?
17. Назовите регионы Казахстана где шла активная борьба крестьян и шаруа против политики сплошной коллективизации?
18. Какие формы хозяйственной деятельности были определены для Казахстана?
19. К какому времени закончилось оседание кочевников и полукочевников Казахстана?
20. Была ли политика коллективизации прогрессивным явлением? Свой ответ обоснуйте.

1. Назовите хронологические рамки коллективизации сельского хозяйства.

А) 1929 – 1932/33гг. Б) 1928 – 31/32 гг.; в) 1930 – 1932 гг.; г) 1929 – 1931 гг.

2. Какой съезд ВКП(б) провозгласил курс на коллективизацию?

А)XV; б)XIV; в)XVI; г)XVII.

3. Вооружённое выступление против насильственной коллективизации в Казахстане произошло: А) 1929 – 1932/33гг. Б) 1928 – 31/32 гг.; в) 1930 – 1932 гг.; г) 1929 – 1931 гг.

4. Какие года в годы коллективизации были названы «годами великого голода»?

А) 1929 – 1932/33гг. Б) 1928 – 31/32 гг.; в) 1930 – 1932 гг.; г) 1929 – 1931 гг.

5. Когда был издан декрет ЦИК и СНК Казахстана «О конфискации и выселении крупнейших байских хозяйств и полуфеодалов» а) 1929 г. Б) 1928 г. В) 1930 г. Г) 1931 г.

6. Какое количество крестьян пострадало в ходе хлебозаготовок в 1928 – 1929 гг.?

А) около 31 тыс. чел. Б) 1 млн. 70 тыс В) 1 млн. 750 тыс. Г) 2,1 млн. чел.

7. Какое количество хозяйств было коллективизировано в Казахстане к октябрю 1931 г.?

А) 90%; б) 80%; в) 65%; г) 40%.

8. Какое количество крупных баев и полуфеодалов было выселено в 1928 – 1929 гг.?

А) 657; б) 372; в) 56; г) 175.

9. Какое поголовье скота было в Казахстане накануне коллективизации?

А) 145 тыс.; б) 4млн. 500тыс. В) 40,5 млн. г) 45 млн.

10. Какое количество населения было в Казахстане накануне голода 1931 – 1933 гг; сколько погибло от голода? А) было 6,2 млн. чел; погибло 1 млн. 70 тыс. б) было около 7 млн. погибло 1 млн. 750 тыс.; в) было 6, 2 млн. чел.; погибло 2,1 млн. чел.; г) было около 6 млн. чел.;
погибло около 2 млн. человек.

11.

Какое количество массовых выступлений и восстаний имело место на территории Казахстана в годы коллективизации? А) 657; б) 372; в) 56; г) 175.

12. Где в ходе восстания крестьяне захватили районный центр?

А) в Тургае; б) в Батпакаринске; в) в Каракумах; г) в Сузакском районе.

13. Какие формы приняло сопротивление крестьян во время коллективизации?

А) Уход в город на стройки; Откочёвка в другие регионы; б) Убийство активистов колхозного движения, партийных, советских, комсомольских работников, судебных исполнителей; в) Создание вооружённых отрядов самообороны; восстания. Г) верно всё перечисленное.

14. Кому было адресовано «Письмо пяти», которое написала группа деятелей в июле 1932 г.?

А) Ф. Голощёкину; б) И. Сталину; в) Т. Рыскулову; г) в СНК Казахстана.

15. Кто из видных государственных деятелей писал И. Сталину в марте 1933 г. о масштабах катастрофы, возникшей в результате коллективизации?

А) Ф. Голощёкин; б) Т. Рыскулов; в) С. Садвокасов; г) все вместе.

16. Какие принципы кооперативного движения были нарушены в ходе коллективизации?

А) Добровольность, самостоятельность; б) Материальная заинтересованность; в) поэтапность перехода с учётом уровня материально-технической базы, традиций; г) верно всё перечисленное.

17. В каком регионе Казахстана численность вставших достигла 5 тыс. человек?

А) в Тургае; б) в Батпакаринске; в) в Каракумах; г) в Сузакском районе.

18. В каком году на территории Казахстана создаются МТС?

а) 1929 г. Б) 1928 г. В) 1930 г. Г) 1935 г.

19. Когда состоялся съезд колхозников –ударников Казахстана, принявший устав сельскохозяйственной артели?

а) 1929 г. Б) 1928 г. В) 1930 г. Г) 1935 г.

20. Соотнеси дату и регион восстания:

а) 27 сентября 1929 г.; б) 1 ноября 1929 г.; в) 27 марта 1930 г.; г) 20 февраля 1930 г.; д) Весна – лето 1931 г. А) восстание в Батпакаринском районе Б) подняли восстание пяти сёл Усть-Каменогорского и Зырянского районов; В) восстание на Мангышлаке Г) восстание в Бостандыкском районе Д) восстание в Аксуйском районе Жетысу;

Проверь свои ответы

1 – б
2 – а
3 – г
4 – в
5 – б
6 – а 7-
в
8 – а
9 – в
10 – в
11 – б
12 – г
13 – г
14 – а
15 – б
16 – г
17 – в
18 – а
19 – г

20
а – Г;
б – А;
в – Д;
г – Б;
д – В.

Критерии оценки

«5» - 19 – 20 правильных ответов,
включая 20 задание.
«4» - 17 – 18 правильных ответов,
включая 20 задание.
«3» - 15 - 16 правильных ответов.

[Вернуться к содержанию](#)


Казахстан в годы

Великой Отечественной войны

22 июня 1941 – 9 мая 1945 года.







Автор И. Тоидзе,
1941 г.

Перестройка экономики Казахстана на военный лад.

Промышленность.

Шло строительство новых шахт в Караганде, рудников Жездинского, Восточного Коунра - да, Миргалимсайского, Найзатасского. Актюбинский феросплавный завод получил оборудование Запорожского завода. Алма-Атинский авторемонтный завод принял оборудование Луганского завода тяжёлого машиностроения. 220 заводов, фабрик, цехов и артелей были перевезены в Казахстан. 54 предприятия пищевой промышленности, 14 сахарных заводов с Украины, 53 предприятия лёгкой и текстильной промышленности. Казахстан дал стране 85% свинца, 35% меди, 60% молибдена и марганца, 65% металлического висмута, 80% полиметаллических руд и свинца, на 40% увеличилась добыча нефти. Девять из десяти пуль были отлиты из казахстанского свинца. Промышленное производство в республике возросло на 37%. Построено 460 предприятий. Ускоренно развивалась лёгкая промышленность: кожевенная, пищевая, текстильная, обувная, которые снабжали армию обмундированием. Она вышла на 2 место.

Сельское хозяйство

За годы войны сельское хозяйство Казахстана дало стране продукции больше, чем за 5 довоенных лет. Посевная площадь увеличилась на 842 тыс. га относительно 1941 г., сдано крупнорогатого скота почти в 2 раза, а овец в 3 раза больше. Знаменитая звеньевая Дацкова А. в годы войны с одного га собирала 52 ц. проса, рекордных урожаев на юге достиг просовод Ш. Берсиев. По 260 ц. с га собирал Ы. Жакаев. Колхозы и МТС Казахстана отдали на нужды фронта 7416 тракторов, 90% грузовых автомобилей, 110 тыс. лошадей. Вся тяжесть военного времени легла на плечи женщин и детей. В МТС были введены политотделы.

Труженики тыла



К. И. Сатпаев, геолог, в годы войны вёл большую работу по созданию марганцевой промышленности и чёрной металлургии



Чеганак Берсиев, из колхоза «Курман» Актюбинской области получал в среднем 101 ц. Проса с одного гектара.



Георгий Хайдин – бурильщик. 20 сентября 1941 г. выполнил норму на 1230 %, 300 тонн. Положил начало движению тысячников



Б. Айдарханов – Герой социалистического труда



Т. Тюненбаев, звеньевой колхоза «Карасу» Джамбульской области в 1941 г. собрал по 900 ц. сахарной свёклы с одного гектара.



Ким Ман Сам – Герой социалистического труда, звеньевой колхоза «Авангард» Кызыл-Ординской области получил урожай риса по 150 ц. с гектара

Труженики тыла



Бригада звеньевой А. Дацковой с Лозовое, Павлодарской области, выращивало по 52 ц. проса с одного гектара.



**Ж. Тизекенова
бригадир
тракторной
бригады**



**И. Жакаев,
звеньевой колхоза
«Кызыл-Ту»,
Кызыл-Ординской
области собирал
урожай риса по 260
ц. С одного гектара**



**В. И. Дементюк,
бурильщик-новатор**

Помощь казахстанцев фронту

На фронт ушло 1 млн. 200 тыс. казахстанцев, каждый пятый. 27 военных учебных заведений, эвакуированных в Казахстан в годы войны подготовили 16 тыс. офицеров. На фронт выезжало 11 бригад мастеров искусств Казахстана, которые дали там 870 концертов. Всё население республики сдавало в фонд обороны свои личные сбережения, работали на субботниках. Казахский боец-профессионал Хаджи Мукан сдал в фонд обороны 100 тыс. руб. Молодёжь Казахстана с почину Чимкентского железнодорожного узла начали собирать деньги на танковую колонну «Комсомолец Казахстана», а к 1942 г. 45 танков были переданы бойцам Сталинградского фронта. На завершающем этапе войны в боях сражались танки «Пионер Казахстана», на постройку которых было собрано 4 млн. рублей учащимися. 600 тыс. руб. было собрано на постройку танковой колонны «Советский студент», собирали средства на торпедный катер «Пионер Казахстана», 3 млн. руб., собранных молодёжью, поступили на строительство эскадрильи «Комсомолец Казахстана». Молодёжь города Алма-Аты собрала 400 тыс. рублей, на которые был построен истребитель для героя СССР лётчика С. Луганского. Сельская молодёжь Южного Казахстана стала инициатором сбора денег на подводную лодку «Комсомолец Казахстана». Всего за годы войны население Казахстана внесло на строительство боевой техники 480,3 млн. рублей. За четыре года войны в Павлодарской области было собрано 202 млн. руб. на создание военной техники. На фронт было отправлено 104 вагона посылок с тёплыми вещами.

Казахстанцы на фронтах Великой Отечественной войны.

На первом этапе войны в Казахстане было сформировано и отправлено на фронт 14 стрелковых и кавалерийских дивизий, 6 бригад.

Защитники Бреста первыми приняли бой среди них были казахстанцы А. Наганов, В. Фурсов, К. Турдыев, Ш. Чультуров.

Под Москвой сражалась прославленная 316 стрелковая дивизия под командованием генерала И. В. Панфилова, которая была преобразована в 8-ю гвардейскую и награждена орденом Красного знамени и стала носить имя своего знаменитого командира. Дивизии была поручена оборона Волоколамского шоссе – одной из основных магистралей, ведущей к Москве. За короткое время панфиловцы разгромили танковую, моторизованную и две пехотные дивизии. Навсегда останутся в истории слова комиссара В. Г. Клочкова «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва». В боях под Москвой принимали участие старший лейтенант, командир батальона Б. Момыш-улы. М. Габдуллин, которому за боевые подвиги было присвоено звание Героя Советского Союза. За смелые действия, когда панфиловцы совершили рейд по тылам противника от Старой Руссы до Холма «Снежный поход» в январе – феврале 1942 г. - была удостоена ордена Ленина. Командиром дивизии в это время был Иван Чистяков. В дальнейшем за освобождение Латвии и г. Риги получила название «Рижская» и была удостоена ордена Суворова 2-ой степени. Т. Тохтаров – погиб защищая Москву.

Герои Советского Союза, остановившие движение танков противника на Москву у разъезда Дубосеково



1 ряд: Николай Ананьев, Яков Бондаренко, Григорий Безродный, Николай Белашов, Илларион Васильев, Пётр Дутов, Нарсутбай Есбулатов. 2 ряд: Пётр Емцов, Аликбай Касаев, Дмитрий Калейников, Григорий Конкин, Абрам Крючков, Николай Максимов, Гавриил Митин, Иван Москаленко. 3 ряд: Иван Натаров, Мусабек Сенгирбаев, Дмитрий Тимофеев, Николай Трофимов, Иван Шадрин, Григорий Шемякин, Иван Шепетков, Душанкул Шопоков.

Казахстанцы на фронтах Великой Отечественной войны.

900 дней длилась блокада г. Ленинграда (с сентября 1941 – по февраль 1944гг.) в обороне Ленинграда и прорыве блокады принимали участие Новгородская и Кингисепская дивизии, сформированные в Казахстане. На краснознамённом крейсере «Киров» воевали 156 казахстанцев. В историю обороны Ленинграда навсегда вписаны имена Султана Баймагомбетова – Героя Советского Союза, повторившего подвиг Александра Матросова и Бурана Исембаева, взорвавшего мощную огневую точку вместе с 30 вражескими солдатами. В боях за Ленинград погибла наша соотечественница Алия Молдагулова, снайпер, Герой Советского Союза. На Ораниенбаумском плацдарме сражался снайпер Дусенбай Шыныбеков.



Джамбул обратился со своим стихом «Ленинградцы, дети мои!», выражая общую боль всех советских людей за судьбу жителей Ленинграда и судьбу великого города.

Казахстанцы на фронтах Великой Отечественной войны.

Сталинград – ключ к Востоку. Казахстан граничил со Сталинградской областью на протяжении 500 км. Осенью 1942 г. в бассейне Каспия было объявлено военное положение. Было построено 6 оборонительных рубежей, строились запасные аэродромы, создавалась ремонтная база для авиации, создавались резервные полки, развёртывались госпитали. Осенью над территорией Казахстана появились первые немецкие самолёты.

В наступательных и оборонительных боях Сталинградской операции, которая длилась 200 суток принимали участие дивизии и подразделения сформированные в Казахстане: 73 гвардейская дивизия уничтожила 120 немецких танков и 800 автомобилей, за стойкость и мужество получившая звание «Сталинградской», . В боях под Сталинградом прославили себя 29 и Алма-Атинская 38 стрелковые дивизии, командир Гани Сафиулин.



Засядько Владимир – Герой СССР воевал в 73 гвардейской дивизии

В Сталинградской битве казахстанцы, как все советские люди, сражались не щадя своей жизни. Смертью героя погиб лётчик Нуркен Абдиров – направив свой самолёт в гущу танков 19 декабря 1942 г., посмертно было присвоено звание героя Советского Союза. 11 героев отстаивали стратегическую высоту от 300 фашистов, с которой можно было вести огонь по наступающим Советским частям.



Касыбай Спатаев, миномётчик, защитник Сталинграда, посмертно присвоено звание Герой Советского Союза.



Гарнизон «Дом Павлова» сержант Яков Павлов руководил обороной. Среди защитников был Толебай Мурзаев. За 50 дней боёв было убито фашистов больше, чем при взятии Парижа.



Казахстанцы на фронтах Великой Отечественной войны.

С 5 июля по 27 августа 1943 г. продолжалась сокрушительная Курская битва. Гитлеровцы потеряли 30 немецких дивизий, в том числе 7 танковых, 3,5 тыс. самолётов. В Казахстанских 72 и 73 гвардейские дивизии за Курскую Битву было награждено медалями свыше 6 тыс. солдат, офицеров политработников. Одиннадцать ожесточённых атак вражеской пехоты при поддержке 70 танков отбили гвардейцы батальона 217-го стрелкового полка гвардии капитана А. А. Бельгина. Оставив на поле боя 30 немецких танков и более тысячи убитых фашистов. Батарея капитана Г. И. Игишева уничтожила 19 немецких танков за ,что ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Осенью 1943 – зимой 1944 года начались операции по освобождению Украины, Белоруссии, Прибалтийских республик. При форсировании Днепра звание Героя Советского Союза было присвоено Койгельды Аухадиеву. Его подразделение уничтожил в бою 5 фашистских танков, самоходную пушку «Фердинанд», 3 автомашины и одними из первых форсировали Днепр. В боях за Днепр самым юным Героем Советского Союза стал 18-летний Жанибек Елеусов. Серикбай Муткенов – житель Павлодарской области при форсировании Днепра было присвоено звание Героя Советского Союза. Многие казахстанцы погибли при выполнении своего священного долга.

В партизанском движении принимало участие более 3,5 тыс. казахстанцев. Среди них были Ж. Агадилова, Е. Воробьёва, П. Семёнова, А. Шарипов – писатель, К. Кайсенов –павлодарец, партизанил на Украине.

При освобождении стран Восточной Европы – Польши, Югославии, Венгрии. Румынии, Чехословакии - принимали участие: 72,73 гвардейские дивизии, 29 стрелковая дивизия, 387 стрелковая Перекропская дивизия, 8, 310, 150, стрелковые, 991 и 992 авиационные полки. При освобождении Восточной Пруссии Максиму Милевскому было присвоено звание Героя Советского Союза.



С 26 апреля по 2 мая 1945 г. проводилась Берлинская операция. Под этим знаменем войны-казахстанцы штурмовали рейхстаг. 5 тыс. солдат и офицеров были награждены орденами и медалями. Командир 150 стрелковой дивизии генерал-полковник, Герой Советского Союза В. М. Шатилов.



Генерал-лейтенант, Герой Советского Союза С. К. Нурмагамбетов.

Первыми водрузили свой флаг над рейхстагом Р. Кошкарбаев и Г. Буланов при поддержке роты старшего сержанта И. Сьянова из Кустаная. Вечером сержанты Контария М. и М. Егоров водрузили знамя победы над куполом рейхстага. К. Маденов и Р. Караманов водрузили знамя 1008 стрелкового полка на крыше ратуши Берлина.



Р. Кошкарбаев, И. Сьянов

В годы Великой Отечественной войны 497 казахстанцев получили звание Героя Советского Союза, из них 97 казахов.

9 августа 1945 года СССР объявил войну Японии. В борьбе с Квантунской армией принимали участие 292 стрелковая дивизия, 129 миномётный полк, за отвагу и героизм казахстанские миномётчики были награждены 2027 –ю боевыми орденами и медалями, в том числе 14 – «За освобождение Кореи», 234 – «За победу над Японией».

8 мая 1945 года в Потсдаме был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии во второй мировой войне.

2 сентября 1945 г. на миноносце «Миссури» была подписана капитуляция Японии.

Международные отношения в годы Великой Отечественной войны.

В годы войны в Республику было эвакуировано более 532 тыс. человек из регионов оккупированных немцами, научная и творческая интеллигенция из прилегающих к фронту территорий.

Депортированное население – спецпереселенцы.
361 тыс. немцев Поволжья, 507 тыс. балкарцев, карачаевцев, ингушей и чеченцев, 110 тыс. турков-месхетинцев, 180 тыс. крымских татар. На октябрь 1945 г. число спецпереселенцев составило 2 млн. 464 тыс. человек.

Блок самоконтроля

1. Какие новые шахты и рудники были построены в Казахстане в годы войны?
2. Какое количество заводов, фабрик, цехов и артелей были перевезены в Казахстан?
3. Какое количество предприятий легкой, пищевой и сахарной промышленности было перевезено в Казахстан?
4. Какой процент меди, свинца, руд, нефти дал Казахстан от общесоюзного производства?
5. Сколько новых промышленных предприятий было построено в Казахстане в годы Войны?
7. На сколько процентов возросло промышленное производство в Казахстане за годы войны?
8. Назови героев сельскохозяйственного производства в годы войны?
9. Назови героев производства в годы войны?
10. Сколько казахстанцев ушло на фронт?
11. Какую помощь оказывали казахстанцы фронту?
12. Расскажи о военной истории 316 стрелковой дивизии, которой первоначально командовал генерал И. В. Панфилов.
13. Какой подвиг совершили 28 героев-панфиловцев?
14. Какие дивизии, сформированные в Казахстане, принимали участие в обороне г. Ленинграда?
15. Назови казахстанцев, погибших при обороне г. Ленинграда, которым было присвоено звание Героя Советского Союза.
16. Какой великий казахстанец поддержал жителей блокадного Ленинграда?
17. На какой территории Казахстана было объявлено военное положение осенью 1942 г.?
18. Как Западно-Казахстанская область (Уральская) готовилась к военным действиям?
19. Расскажи о казахстанцах, принявших участие в Сталинградской битве.
20. Расскажи о казахстанцах, принявших участие в войне в 1943 – 1944 гг.
21. Какие казахстанские воинские подразделения участвовали в освободительной миссии в Европе?
22. Какая казахстанская дивизия принимала участие в штурме Берлина?
23. Назови фамилии знаменитых казахстанцев, которые водружали флаги над рейхстагом и ратушей Берлина.
24. Сколько казахстанцев за годы войны было удостоено звания Героя Советского Союза? Сколько из них казахов?
25. Когда были подписаны акты о капитуляции Германии и Японии во второй мировой войне?
26. Сколько казахстанцев было награждено медалью «За победу над Японией».
27. Какими факторами определялись межнациональные отношения в годы войны?

1. Какой завод Казахстана получил оборудование Запорожского завода?

А) Алма-атинский авторемонтный; б) Дзержинский металлургический; В) Актюбинский ферросплавный .

2.

Сколько фабрик, цехов и артелей были перевезены в Казахстан?

А) 120; б) 220; в) 320.

3. Сколько сахарных заводов было эвакуировано с Украины?

А) 14; Б) 24; В) 34.

4. На сколько увеличилась добыча нефти в военные годы в Казахстане?

А) на 85%; б) 40%; в) 35%.

5. Какое количество предприятий построено в Казахстане в годы войны?

А) 460; б) 760; в) 640.

6. На какое место в общесоюзном рейтинге вышла лёгкая промышленность Казахстана в годы Войны?

А) на 2 место; б) на 3 место; в) 1 место.

7. Посевная площадь Казахстан относительно 1941 г увеличилась на:

а) на 110тыс. га. Б) 842тыс. га В) 432 тыс. га.

8. Сколько собрали проса с одного га. звено Дацковой А. в 1941 г.?

А) 101 ц. Б) 150 ц. В) 52 ц.; 9) Какое количество лошадей было передано фронту Казахстаном?

А) 120 тыс. Б) 110 тыс.; в) 130 тыс.

10. Знаменитый бурильщик 20 сентября 1941 г. выполнил норму на 1230 %, 300тонн. Положил начало движению тысячников: а) В. И. Дементюк б) Георгий Хайдин; в) К. И. Сатпаев.

11. Геолог, в годы войны вёл большую работу по созданию марганцевой промышленности и чёрной металлургии: а) В. И. Дементюк б) Георгий Хайдин; в) К. И. Сатпаев.

12. Герой социалистического труда, звеньевой колхоза «Авангард» Кызл-Ординской области получил урожай риса по 150 ц. с гектара:

а) Ким Ман Сам; б) Т. Тюненбаев; в) Ч. Берсиев.

- 13. И. Жакаев, звеньевой колхоза «Кызыл-Ту», Кызыл-Ординской области собирал урожай риса по:**
А) 101 ц. Б) 260 ц. В) 52 ц.;
- 14. На фронт ушло 1 млн. 200 тыс. казахстанцев:**
а) каждый четвёртый; б) каждый пятый; в) каждый третий.
- 15. На фронт выезжало 11 бригад мастеров искусств Казахстана, которые дали там :**
а) 870 концертов; б) 770 концертов; в) 970 концертов.
- 16. Казахстанский боец-профессионал Хаджи Мукан сдал в фонд обороны:**
а) 600 тыс. б) 400 тыс. в) 100 тыс. руб.
- 17. Молодёжь города Алма-Аты собрала 400 тыс. рублей, на которые был построен истребитель для:**
а) дважды героя СССР лётчика Т. Бигельдинова; б) дважды героя СССР лётчика С. Луганского; в) дважды героя СССР лётчика Л. Беды.
- 18. Сельская молодёжь стала инициатором сбора денег на подводную лодку «Комсомолец Казахстана»:** а) Северного Казахстана; б) Западного Казахстана; в) Южного Казахстана.
- 19. Всего за годы войны население Казахстана внесло на строительство боевой техники :**
а) 480,3 млн . Руб б) 500 млн. руб. В) 800млн. Руб.
- 20. Под Москвой сражалась прославленная 316 стрелковая дивизия под командованием:**
а) Генерала В. М. Шатилова б) генерала С. К. Нурмабгамбетов; в) генерала И. В. Панфилова.
- 21. Какая знаменитая дивизия была преобразована в 8-ю гвардейскую и награждена орденом Красного знамени и стала носить имя своего знаменитого командира?**
А) 150 стрелковая дивизия; б) 292; в) 316.
- 22. Какой подвиг совершили 28 героев-панфиловцев?**
А) остановили движение танков противника на Москву у разъезда Дубосеково; б) отстаивали стратегическую высоту от 300 фашистов; в) закрыли собой дзоты и дали возможность наступать батальону.
- 23. Назовите имя Героя Советского Союза, повторившего подвиг Александра Матросова в боях за Ленинград:** а) Нуркен Абдиров; б) Жанибек Елеусов; в) Султана Баймагомбетова
- 24. В боях за Днепр самым юным Героем Советского Союза стал 18-летний:**
а) Нуркен Абдиров; б) Жанибек Елеусов; в) Султана Баймагомбетова

Проверь свои ответы

Желаю успехов

- 1 – в
- 2 – б
- 3 – а
- 4 – б
- 5 – а
- 6 – а
- 7 – б
- 8 – в
- 9 – б
- 10 – б
- 11 – в
- 12 – а
- 13 – б
- 14 – б
- 15 – а
- 16 – в
- 17 – б
- 18 – в
- 19 – а
- 20 – в
- 21 – в
- 22 – а
- 23 – в
- 24 – б

Критерии оценки

«5» - 2 ошибки

«4» - 4 ошибки

«3» - 6 ошибок

[Вернуться к содержанию](#)



НИЧТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО.



**Маншук Маметова.
Пулемётчица, Герой Советского Союза.**



**Герой Советского Союза.
Султан Баймагамбетов, повторил
подвиг А. Матросова в 1943 г. в боях
за Ленинград.**



**И. Панфилов.
Командир 316 стрелковой дивизии.**



Л. Беда. Лётчик.



Алия Молдагулова. Снайпер.



Т. Бегельдинов. Лётчик-штурмовик



И. Павлов. Лётчик.



**С. Луганский. Лётчик.
Лично сбивший 37 самолётов противника**



**Н. Абди́ров. Лётчик.
Повторил подвиг Н. Гастелло**



Т. Тохтаров. Уничтожил 5 немецких офицеров в с. Бородино, в боях за Москву.



**Б. Момыш-улы. Герой Советского
Союза, писатель.**



К. Кайсенов.
Партизанил на Украине



**Р. Кошкарбаев. Водрузил знамя
над одним из входов Рейхстага**

ПАВЛОДАРКИ - УЧАСТНИЦЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ



Абдуллина А.Н.



Баланда Е.А.



Багаева В.Д.



Выдрина В.А.



Губина А.Я.



Ежова Е.Н.



Каримова Ф.М.



Каримова Манефа



Козырева А.М.



Козлякова М.Е.



Кузнецова А.А.



Луб А.К.



Корчевская С.Д.



Коваленко А.Д.



Макарова В.Е.



Муравьева В.Т.



Николаева В.Н.



Потапова З.И.



Рахимова А.М.



Семенова А.Ф.



Саворовская С.Н.



Саргакова З.С.



Соколова Т.С.



Сорокина Л.С.



Смородина М.С.



Елюбаева К.



Семенова З.Ф.



Сапунова А.П.



Семенова А.И.



Титова П.С.



Чиванова А.Н.



Шахлина Г. Г.



Федоренко Е.П.



Цирковная А.П.



Яковлева А.



Скрябина И.М.

ПАВЛОДАРЦЫ - КАВАЛЕРЫ ЗОЛОТЫХ ЗВЕЗД



Семенченко К. А.



Бабин И. В.



Маковский С. И.



Кайрбаев М.



Камзин К.



Кривченко И.



Милевский М. И.



Сураганов К. М.



Муткенов С.



Елгин А. И.



Квинтков А. С.



Катаев М. М.



Кравченко Г. П.



Степаненко В. В.



Склярв И. А.



Токарев С. К.



Шувалов К. Ф.



Кургина И. В.



Елистратов С. А.



Ледовский И. Г.



Корнев И. И.



Кудин И. Н.



Горобец А. Ф.

ПАРТИЗАНСКАЯ СЕМЬЯ АГАДИЛОВЫХ.



Жилбек



Жамал

ПАВЛОДАРЦЫ - КАВАЛЕРЫ 3-Х СТЕПЕНЕЙ ОРДЕНА СЛАВЫ.



Орлов В. С.



Пешин П.П.



Рубаев С.



Ткачев Г.У.



Хайдаров Б.



Христенко В.Т.



Ворушин И. Д.




Большот П.П.

Успенцы – участники Великой Отечественной ВОЙНЫ



Герой Советского Союза
Милевский М.И.



Герой Советского Союза
Семенченко К.А.



Семенченко К.А. в кругу сослуживцев.



Жуматаев Ш. с сослуживцами.



Науменов Н.С. среди бойцов. 1943 г.

Науменов Н.С. Потсдам. 1945 г.



Парад Победы. Июнь 1945 г.





Митинг на Первомайской площади в день Победы. Павлодар, 9 мая 1945 года.



Фото
В.Ханина

www.pavlodar.ru



ЕШ КІМ ДЕ, ЕШ ТЕҢЕ ДЕ

ҰМЫТЫЛМАЙДЫ



ФОТО
В.Ханина

www.pavlodar.ru



Обелиск погибшим воинам в селе Богатырь.



Мемориал Славы в селе Успенка.

Справочные материалы

- Конверсия - здесь: перевод промышленности с производства гражданской продукции на выпуск военной.
- Экспансия - расширение, распространение сферы влияния насильственными или какими-л. другими средствами.
- Государственный Комитет Обороны (ГКО), чрезвычайный высший государственный орган СССР. В котором в годы войны была сосредоточена вся полнота власти. Образован 30 июня 1941 г. постановлением Президиума Верховного Совета и СНК СССР. Председателем ГКО был И. В. Сталин.
 - 1941, 14 июня - ТАСС распространяет заявление, что информация о концентрации германских войск на границах СССР является провокацией.
 - 1941 г., 22 июня - вероломное нападение Германии на СССР. Начало Великой Отечественной войны.
 - 1941 г., 30 июня - создание Государственного Комитета Обороны (ГКО).
 - 1941 г., 8 августа - назначение Сталина Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами СССР.
 - 1941 г., осень - депортация в Казахстан немцев Поволжья.
 - 1941 г., 30 сентября - начало битвы под Москвой.
 - 1941 г., 16 ноября - подвиг 28 гвардейцев-панфиловцев у разъезда Дубосеково на Волоколамском шоссе под Москвой.
 - 1941 г., 5-6- декабря - разгром фашистских войск под Москвой.
 -
 - 1942 г., 17 июля - 1943 г., 2 февраля - Сталинградская битва.
 - 1942 г., 28 июля - Приказ №227 "Ни шагу назад!"
 - 1942 г., 30 мая - создание Центрального штаба партизанского движения в СССР.
 - 1942 г., январь - создание комиссии АН СССР по мобилизации ресурсов Урала, Сибири и Казахстана.

1943 г., 12-30 января - прорыв блокады Ленинграда.

1943 г.-1944 гг. - депортация в Казахстан народов Северного Кавказа.

1943 г., 5 июля-27 августа - Курская битва.

1943 г., 28 ноября-1 декабря - Тегеранская конференция глав правительств СССР, США и Великобритании.

1944 г., 1 февраля - ВС СССР принимает закон "О создании войсковых формирований союзных республик".

1944 г., 26 марта - выход советских войск к государственной границе СССР по реке Прут.

1944 г. - освобождение Восточной Европы от фашистов советскими войсками.

1945 г., 16 апреля-8 мая - Берлинская операция Красной Армии.

1945 г., 9 Мая - День Победы над фашистской Германией

1945 г., 24 июня - Парад Победы на Красной площади в Москве.

1945 г., 17 июля-2 августа - Потсдамская конференция.

1945 г., 9 августа - вступление СССР в войну с Японией.

1945 г., 2 сентября - подписание Японией Акта о безоговорочной капитуляции. Конец Второй мировой войны.



Казахстан во второй половине 40-х – середине 60-х годов.

Общественно – политическая жизнь страны 1945 – 1962.

В первое послевоенное десятилетие окончательно сложилась командно-административная система с доминирующей ролью Коммунистической партии. Усиливается культ личности Сталина. Ежедневная пропаганда личности вождя стала определяющим фактором в формировании политического мировоззрения народных масс. Ожидания свободы, политической амнистии не оправдались. Произошло сращивание государственного аппарата с партийным и ВКП(б) превратилась в главную силу государственного управления, которой подчинялись все общественные организации, кооперации и предприятия СССР. Все программы социально-экономического, политического развития страны принимались на съездах партии. Большими полномочиями обладали силовые ведомства КГБ и МВД.

В 1949 г. прошёл IV съезд казахской Коммунистической партии большевиков, первым секретарём был избран Ж. Шаяхметов, который возглавлял партийную организацию республики до 1954 года. Быть членом ВКП(б) считалось большой честью. Численность коммунистов в республике выросла с 58 920 человек в 1950 г. до 345 115 человек в 1960 г.

Высшим органом государственной власти республики являлся Верховный Совет Казахской Советской Социалистической Республики. В областях, городах, районах, селах и посёлках органами государственной власти были исполнительные комитеты местных Советов депутатов трудящихся.

Промышленность республики во второй половине 40-х – сер. 60-х годов.

В марте 1946 г. на сессии Верховного Совета СССР был принят «Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946 – 1950 гг.», по которому отпускались значительные средства на развитие тяжёлой промышленности республики, прокладку новых железнодорожных линий и развитие сельского хозяйства.

Топливо-энергетический комплекс

В Карагандинском угольном бассейне начали работать десятки шахт и обогатительных фабрик. В Экибастузе возросла добыча угля открытым способом. К 50-м годам полностью механизированы процессы отвала и загрузки угля в вагоны. Добыча угля в 1950 г. возросла в 6,5 раза по сравнению с довоенным временем и составила 17,4 млн. т., а в 1960 достигла 45,8 млн. т. В 1965 г. 79% угля в общесоюзной добыче добывал Казахстан. Развитие нефтеносных промыслов Мунайлы позволило к 1950 г. увеличить добычу нефти на 52% по сравнению с довоенным уровнем. С 1950 по 1960 гг. объём нефтедобычи вырос в 2,5 раза. Месторождения нефти: Эмба, Жетыбай, Узень.

В Алма-Ате, Кульсары, Усть-Каменогорске были построены ГЭС, в Дзезказгане ТЭЦ, закончилось строительство Бухтарминской ГЭС, увеличены мощности ТЭЦ в Караганде и Чимкенте. Во второй половине 50-х годов была введена система централизованного управления электростанциями. В 1945 г. было выработано 1,15 млрд. кВт.ч., то в 1960 г. 19,2 млрд. кВт.ч.

П
р
о
м
ы
ш
л
е
н
н
о
с
т
ь

металлургия

Были введены в строй металлургический комбинат в Темртау, в 1947 г. выдал свою первую продукцию Усть-Каменогорский свинцово-цинковый комбинат, увеличена мощность Балхашского медеплавильного комбината, свинцово-цинкового комбината в Текели, свинцовые заводы в Чимкенте и в Лениногорске. Введены Жесазганская обоготительная фабрика, Соколово-Сарбайский горно-обогащительный комбинат. Производство стали возросло на 86%, проката чёрных металлов на 119%. Карагандинский металлургический комбинат обеспечивал сталью не только Казахстан, но и Сибирь, Урал и Среднюю Азию. В 1965 г. республика производила 25% всего производимого чугуна в СССР, 92% железной руды, 12% сплавов

машиностроение

Машиностроительная отрасль экономики возникла в годы войны благодаря эвакуированным предприятиям: Алмаатинский завод тяжёлого машиностроения выпускал станки для вытяжки проволоки, Чимкентский завод прессов-автоматов освоил выпуск более 20 видов машин, Кокчетавский механический завод. В середине 50-х г. был построен Усть-Каменогорский машиностроительный завод горного оборудования наладил выпуск низковольтных конденсаторов. Выпуск продукции машиностроения вырос в 2 раза по сравнению с довоенным уровнем.

химическая

В послевоенный период начала развиваться химическая промышленность. Были построены рудно-химический комбинат в Каратау, суперфосфатный завод в Джамбуле(Тараз). Завод искусственного волокна в Кустанае, Шымкентский гидролизный завод, расширилось производство по синтетическому каучуку в Караганде, Актюбинский завод хромовых соединений, увеличилось производство химических удобрений. Крупнейшие химические производства были размещены на юге республики.

Основным направлением развития промышленности Казахстана стала механизация производства это позволило выйти на 3 место по выпуску продукции среди республик СССР Объём капиталовложений в тяжёлую промышленность составил 94,7%.

Промышленность

Строительство

Лёгкая

Пищевая

За это время было построено 15 новых городов, 86 посёлков городского типа, были введены в эксплуатацию 730 промышленных объектов за 1954 - 58 гг. Возросло производство строительных материалов. Были построены цементные заводы в Састобе, Караганде, Усть-Каменогорске, Семипалатинске, Чимкенте. Заводы по производству кирпича Талды-Кургане, Уст-Каменогорске, Петропавловске, Кустанае, расширены в Алма-Ате и Чимкенте. Увеличилось производство извести, алебастра и железобетонных конструкций.

Стал давать продукцию дубильно-экстрактный завод в Семипалатинске, швейная фабрика «Комсомолка» в Петропавловске, завершилось строительство кожевенных заводов в Жамбыле, Кызыл-Орде, Павлодаре, Семипалатинске. В Алма-Ате и Чимкенте – хлопчатобумажное производство, в Караганде – производство обуви и чулочной продукции. В Дзезказгане, Семипалатинске, Актюбинске начали работать трикотажные фабрики.

В этот период были запущены крупнейшие в СССР мясокомбинаты в Чимкенте, Актюбинске, Джамбуле(Тараз), Темиртау. Работали десятки молокозаводов, хлебопекарни и хлебозаводы.

Сохранялась тенденция ускоренного развития группы «А» (производство средств производства) по отношению к группе «Б» (производство средств потребления)

Транспорт и связь.

В 1945 г. общая протяжённость железных дорог в республике составила 8212 км, а в 1950 г. она выросла до 12 419 км (1960 г. 11,47 тыс. км). В 1950 г. завершилась укладка полотна Моинты – Чу протяжённость 438 км, С севера на юг прокладывалась трасса Трансказахстанской ж.д. Началось движение по линии Жамбыл – Шолактау, Усть-Каменогорск – Зыряновск, Акмола – Павлодар, Макат – Актау. За 1951 – 55 гг. эксплуатационная длина ж.д. Увеличилась с 8407 км до 9973 км – на 1566 км. В 1958 г. была создана единая сеть железных дорог Казахстана – Казахстанская железная дорога.

Протяжённость автомобильных дорог составила 108 тыс. км. Остальные виды транспорта были развиты слабо.

В послевоенный период времени были телефонизированы все районные центры. Большинство совхозов, аульных и сельских Советов получили связь с районными центрами. К весне 1949 г. стала функционировать автоматическая телефонная станция в Алма-Ате, которая связала столицу с 56 городами страны. Увеличилось число отделений связи – почты, телефона, телеграфа.

Реформирование системы управления народным хозяйством СССР 1957 г.

Вместо централизованных отраслевых министерств были созданы территориальные управления – совнархозы (СНХ). Которые должны были обеспечить развитие промышленного производства. Децентрализация в управлении дала небольшой положительный эффект: сократились встречные грузоперевозки, было введено в 3 раза больше внедрение новых машин, агрегатов, приборов, произошло существенное сокращение административно-управленческого персонала на производстве. Вместо материальных стимулов всё больше вводились моральные.

Социальное развитие Казахстана 40 - 60 годы.

В послевоенный период изменились количественные показатели в социальной структуре общества. Если в 1945 г. численность рабочих и служащих в народном хозяйстве составила 1044 тыс человек. В том числе в промышленности 304 тыс, то в 1950 г. 1403,3 и 336 тысяч. В 1960 г. численность рабочих превысила 2,2 млн. человек, а крестьяне составили около 611 тыс. Основная масса квалифицированных рабочих сосредотачивалась в городах. Численность кадров на предприятиях тяжёлой промышленности увеличилась более чем в 1,8 раза. Удельный вес городского населения составил в 1959 г. 44%. На работу в промышленности, строительстве, транспорте в Казахстан прибыло в 1954 – 1965 гг. 0,5 млн. чел. В 1962 году коренное население составило всего 29% от всех проживающих на территории Казахстана. С 1956 – 1960 гг. повысили свою квалификацию 76,2 тыс. человек, что составило 58,8% всех рабочих. Негативными явлениями в социальной сфере стало отставание в развитии объектов соцкультбыта. В 1958 г. в г. Темиртау произошло выступление рабочих недовольных условиями жизни, быта, питания.

Изменение жизни населения 1945 – 1960 гг.

В 1947 г. была отменена карточная система на промышленные и продовольственные товары. В этом же году была проведена денежная реформа. Обмен банкнот старого образца на новые осуществлялся 1/10, что позволило стабилизировать рубль. Трижды за 4 пятилетку снижались цены на предметы повседневного спроса.

Шёл постепенный рост заработной платы. Зарплата рабочих и служащих в 1940 г – 29,8 рубля, в 1950 – 64 рубля, в 1965 – 97,4 рубля. Заработная плата колхозников оставалась низкой в 1950 г. она составила 16,4 рубля. Покупательная способность населения по-прежнему оставалась низкой.

Увеличилось финансирование социальной сферы: пособия инвалидам войны и вдовам солдат, выплачивались пособия многодетным семьям и одиноким матерям. Ликвидированы сверхурочные работы, восстановлен 8 часовой рабочий день и трудовой оплачиваемый отпуск, начали выделять деньги на строительство жилья.

Меняется облик городов. В 1950 – 1965 возросло число медицинских учреждений в 2,4 раза, врачей в 3,5 раза. В 1965 г. в республике насчитывалось 79 санаториев, 23 дома отдыха. Ежегодно 200 тыс. детей отдыхали в пионерских лагерях. Трудящие начали вкладывать деньги в сберкассах.

Блок самоконтроля

1. Когда был принят «Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946 – 1950 гг.»? 2. На сколько возросла добыча угля в 1950 г. по сравнению с довоенным временем и составила , сколько млн. тонн это составило ? 3. Развитие каких нефтеносных промыслов позволило к 1950 г. увеличить добычу нефти на 52% по сравнению с довоенным уровнем. 4. Что было предпринято для улучшения управления энергетикой в 50-е годы? 5. Строительство какой ГЭС было закончено в послевоенный период?, 6. В каком году выдал свою первую продукцию Усть-Каменогорский свинцово-цинковый комбинат? 7. Когда и при строительстве какого комбината произошло восстание рабочих в г. Темиртау? Благодаря чему возникла машиностроительная отрасль экономики в Казахстане? 8. Где были размещены крупнейшие химические производства в республике? 9. Где был построен рудно-химический комбинат? 10. На какое место по выпуску продукции среди республик СССР вышел Казахстан к 1960 г.? 11. Какое количество новых городов и посёлков городского типа было построено в 50-е годы? 12. Какое количество промышленных объектов было введено за 1954 - 58 гг.? 13. Какая отрасль экономики развивалась ускоренными темпами? 14. Когда была создана единая сеть железных дорог Казахстана? 15. На что уделялось большое внимание в области связи в послевоенный период времени? 16. Когда стала функционировать автоматическая телефонная станция в Алма-Ате, которая связала столицу с 56 городами страны. 17. Какие органы управления были созданы вместо централизованных отраслевых министерств? 18. Каким образом стимулировалось повышение производительности труда? 19. Какое количество рабочих прибыло в 1954 – 1965 гг. на работу в промышленность, строительство, на транспорт? 19. В каком году коренное население составило всего 29% от всех проживающих на территории Казахстана. 20. Когда была отменена карточная система на промышленные и продовольственные товары? В этом же году была проведена денежная реформа. 21. Как шёл обмен банкнот при денежной реформе? Сколько раз за 4 пятилетку снижались цены на предметы повседневного спроса? 22. Какова динамика заработной платы рабочих и служащих в 50-е годы?

- 1. Когда был принят «Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР?»** а) в 1945 г б) в 1946 г. в) в 1947 г) в 1948 г
- 2. Включение в производство промыслов Мунайлы Эмбенского бассейна в 1950 г. позволило увеличить добычу нефти с довоенным уровнем на:** А) 50% Б) 51%, в) 52%, Г) 53%
- 3. Когда была отменена карточная система на продукты и промышленные товары?**
А) 1945; б) 1946; в) 1947; г) 1948
- 4. в 1947 г. была проведена реформа, которая способствовало стабилизации экономики и банковской системы** А) отмена карточной системы; б) денежная реформа; в) замена министерств СНХ; г) верно всё
- 5. В 1950 г. была завершена укладка дороги Моинты-Чу. Какова её протяжённость?**
А) 438 км.; б) 538 км.; в) 900 км; г) 12 тыс км
- 6. Автоматическая телефонная станция, связавшая Алма-Ату с 56 городами страны начала функционировать** а) с 1947 г. Б) с 1949 г. в) с 1958 г. Г) с 1960 г.
- 7. 1 августа 1958 г. на строительстве металлургического комбината в г. Темиртау произошли волнения и беспорядки. какова причина?**
А) не хватало строительных материалов; б) не выплачивалась вовремя заработная плата; в) из-за низкого жизненного уровня; г) нет правильного ответа
- 8. Какое количество рабочих прибыло в 1954 – 1965 гг. на работу в промышленность, строительство, на транспорт?**
А) 1 млн. чел. Б) 0,5 млн в) 2 млн. г) 1 млн 200 тыс.

9.Какая отрасль экономики развивалась ускоренными темпами?

А) тяжёлая промышленность; б) электроэнергетика; в) металлургия; г) лёгкая промышленность

10.Сколько раз за 4 пятилетку снижались цены на предметы повседневного спроса?

А) дважды б) трижды; в)5 раз; г)ни разу

11.Какова была заработная плата рабочих и служащих в 1950 г.?

А) 64 руб; б)56 руб; в)16,4 руб; г)78 руб.

12.Какова была средняя заработная плата колхозников?

А)64 руб б)56 руб в)16,4 руб; г)78 руб.

13. Какие органы управления были созданы вместо централизованных отраслевых министерств?

А)СНХ; б)СНК; в)ВСНХ; г)ВЧК

14.

Каким образом стимулировалось повышение производительности труда?

А)увеличивалось моральное стимулирование; б)увеличивали заработную плату; в)выплачивались премиальные; г)верно всё перечисленное

15.

Какое количество новых городов и посёлков городского типа было построено в Казахстане в 50-е годы?

А)14 городов 73 посёлка;

б) всего 730; в)15 городов , 86 посёлков г)верно всё перечисленное

16.Какой свинцово-цинковый комбинат в 1947 г. дал свою первую продукцию?

А)свинцово-цинковый комбинат в Текели; б)свинцовый завод в Чимкенте; в) свинцовый завод в Лениногорске; г)Усть-Каменогорский свинцово-цинковый комбинат

17.В 50-е годы базой снабжения металлом не только Казахстана, но и Сибири, Урала, Средней Азии стал металлургический комбинат?

А)Темиртау; б)Карагандинский; в)Жесказганский; г)Соколово-Сорбайский

18. Сколько промышленных предприятий было введено в эксплуатацию в 1954 - 1958 гг? а)460; б)220; в)730; г)65

19. Когда было произведено испытание на Семипалатинском ядерном полигоне? А)1947 г. б)1949 г.; в) 1957 г. г)1961 г.

20. в послевоенный период стала развиваться химическая промышленность. где были размещены основные химические производства?

А)на севере Казахстана; б)на востоке Казахстана; в)в центре Казахстана

Г)на юге Казахстана 21. Какой вид транспорта в Казахстане в 50-е годы

развивался ускоренными темпами? А)железнодорожный; б)

автомобильный; в)водный; г)воздушный

22. Как шёл обмен банкнот по денежной реформе 1947 г.?

а)1 /100; б)1/10; в)1/20 Г)1/500

Проверь свои ответы

Желаю успехов

Критерии оценки

1 – б

2- в

3 – в

4 – б

5 – а

6 – б

7 – в

8 – б

9 – а

10 – б

11 – а

12 – в

13 – а

14 – а

15 – в

16 – г

17 – б

18 – в

19 – б

20 – г

21 - а

22 – б

«5» - 1 ошибка

«4» - 3 ошибки

«3» - 5 ошибок

Вернуться к содержанию

Сельское хозяйство Казахстана сер 40-х – 60-е года XX века.

Сельское хозяйство Казахстана в первую послевоенную пятилетку 1946 – 1950 гг.

Трудности послевоенного развития.

Засуха, охватившая почти всю территорию СССР. Не хватало рабочей силы, техники. Низкая культура земледелия, неудовлетворительное развитие животноводства.

Постановление правительства о развитии сельского хозяйства позволили к лету 1949 года вернуть колхозам и совхозам задолженность различных организаций на сумму 214 млн. руб., 540 тыс. га. земли, много скота и техники. МТС республики обслуживали 95% колхозов против 76 в 1946 г. идёт укрупнение мелких колхозов в 1945 году было 6737 колхозов, в 1952 г. стало 2047. За пятилетку на 16% расширились площади орошаемых земель

Социальные проблемы.

Идёт отчуждение производителя от средств производства и от результатов труда. Труд колхозников оплачивался натуроплатой: продукты питания, одежда. Колхозники не имели паспортов и учитывались по спискам сельского совета. Это лишило их права свободно перемещаться, что придавало труду крепостнический характер.

Стимулы.

Списаны долги хозяйств по прежним выплатам, уменьшены налоги, подняты закупочные цены на мясо, молоко, шерсть, картофель, овощи.

Рентабельность сельского хозяйства оставалась низкой. С 1946 по 1950 гг. в среднем собиралось всего по 5 – 6 ц. зерна с га. Поголовье КРС было ниже 1928 года.

Освоение целинных и залежных земель 1954 – 1959 гг.

Назрела проблема решения продовольственной проблемы и развития сельского хозяйства в целом. С конца 1953 г. начались обсуждения и поиск путей увеличения товарности сельского хозяйства. В марте 1954 г. на пленуме ЦК КПСС было принято решение об освоении целинных и залежных земель на Южном Урале, на Юге Западной Сибири, на Северном Кавказе, в Поволжье, северных районах Казахстана. Против освоения целинных и залежных земель Казахстана выступил Первый секретарь Компартии Казахстана Ж. Шаяхметов. Вскоре он был заменён П. К. Пономаренко, которого сменил Л. И. Брежнев.

За 1954 г. на всех целинных землях планировалось освоить 13 млн. га, получить 1100 – 1200 млн. пудов зерна, в том числе товарного 800 – 900 млн. пудов.

К августу 1954 г. в Казахстане было распахано 6,5 млн. га земли. Урожай зерновых достиг 7 млн. 650 тыс. т. в 1955 г. посевные площади достигли 20,6 млн. га, урожай собрали ниже запланированного – всего 4млн. 750 тыс. т. 1956 – 1958 гг посевные площади выросли до 28,6 млн. га. из них зерновые составили 23,2 млн. га. Самый урожайный год 1956, когда собрали 16 млн. т. зерна – вошёл в историю как год Казахстанского миллиарда. С весны 1954 г. до весны 1955 г., в целинных районах было создано 337 зерновых колхозов, общая площадь, которых составила более 10 млн. га. На базе МТС были созданы МТМ.

За 1955 – 1956 гг. приехало 640 тыс. человек из них 150 тыс. механизаторов. Целинники бесплатно доставлялись до места назначения, единовременная помощь в размере 500 – 1000 руб. на семью и по 150-200 на каждого члена семьи. Освобождались от сельхозналога на срок от 2 – до 5 лет. Выдавались кредиты на строительство жилья. Всего на освоение целинных и залежных земель приехало 2 млн. человек.

Положение в животноводстве.

Последствия войны, засуха, плохое материально-техническое обеспечение привело к упадку животноводства. В 1951 г. потери скота составили: КРС – 330 тыс. голов, овец и коз – 3,2 млн. , лошадей – 89 тыс., свиней – 64 тыс.

решение данной проблемы

Были увеличены посевные площади под кормовые культуры. Выделялась техника. 47 колхозов степных районов и 225 колхозов были переориентированы на производство мяса. В 1954 – 1958 г. в животноводство были направлены 52 тыс. чел.-век. В 1958 г. были созданы 1239 комсомольско-молодёжных бригад. К 1965 г. поголовье скота составило 39 млн. голов это на 67,4% больше чем было в 1959 г. начинается компания по ликвидации личных подсобных хозяйств. В 1957 – 1958 гг. с целью увеличения поголовья совхозно-колхозного скота у селян стали изымать КРС.

Передовики – целинники. Герои Социалистического труда.

**Чабан Ж. Куанышбаев – повысил качество шерсти овец каракульской смушки. И. Жахаев, К. Доненбаева, Н. Головацких, Я. Геринг, комбайнер совхоза им. Будённого Павлодарской области
П. Музыка, М. Довжик**

Итоги освоения целинных и залежных земель.

Положительные


На некоторое время была решена продовольственная проблема. Увеличилось производство зерновых культур. Приток специалистов в сельское хозяйство. Развитие инфраструктуры и улучшение социального положения сельских жителей. Оснащение колхозов и совхозов новой техникой. Улучшение технологии растениеводства. Поднятие целины дало мощный толчок развитию экономики Казахстана. В освоение целины было вложено около 20 млрд. руб. Рост числа городов и населённых пунктов.

Негативные

На долгие годы был заложен экстенсивный путь развития сельского хозяйства. 9 млн. га. земли были подвержены ветровой эрозии. Уменьшение удельного веса в численности населения республики казахов, сокращение школ с казахским языком обучения. Манкуртизация населения.

Блок самоконтроля

- 1. Что было возвращено колхозам по решению правительства в 1949 г.?**
- 2. В 1945 году было 6737 колхозов, в 1952 г. стало 2047, какова причина этого?**
- 3. Что придавало труду крестьян крепостнический характер.**
- 4. Зачем правительство предприняло эти меры: списаны долги хозяйств по прежним выплатам, уменьшены налоги, подняты закупочные цены на мясо, молоко, шерсть, картофель, овощи.**
- 5. С какого времени начались обсуждения и поиск путей увеличения товарности сельского хозяйства.**
- 6. Когда было принято решение об освоении целинных и залежных земель на Южном Урале, на Юге Западной Сибири, на Северном Кавказе, в Поволжье, северных районах Казахстана.**
- 7. Кто выступил против освоения целинных и залежных земель Казахстана?**
- 8. Кто сменил на посту первого секретаря Компартии Казахстана Ж. Шаяхметова?**
- 9. К августу 1954 г. в Казахстане было распахано...**
- 10. Самый урожайный год, когда собрали 16 млн. т. зерна – вошёл в историю как год Казахстанского миллиарда.**
- 11. Всего на освоение целинных и залежных земель приехало...**
- 12. Сколько было создано зерновых колхозов в целинных районах.**
- 13. Сколько было создано зерновых колхозов в целинных районах.**
- 14. Какое количество людей было направлено на работу в животноводство с 1954 - 1958 гг.?**

- 
- 15. Какова причина компании по ликвидации личных подсобных хозяйств?**
 - 16. Кто из знаменитых чабанов повысил качество шерсти овец каракульской смушки?**
 - 17. Сколько денег было вложено в освоение целинных и залежных земель?**
 - 18. В результате освоения целинных и залежных земель ветровой эрозии подверглись...**
 - 19. Средняя заработная плата колхозников в начале 50-х годов составляла...**
 - 20. За сколько был выполнен государственный план по освоению целины?**
 - 21. Освоение целины способствовало...**
 - 22. Распашка больших пастбищенских угодий привели к...**

1. С какими трудностями столкнулось сельское хозяйство в первую послевоенную пятилетку?

а) засуха, нехватка рабочей силы б) не было техники в) низкая культура земледелия г) верно всё пер.

2. Что было возвращено колхозам по решению правительства в 1949 г.?

а) 214 млн. руб. б) 540 тыс га земли в) МТС г) ответ 1 и 2 верны

3. В 1945 году было 6737 колхозов, в 1952 г. стало 2047, какова причина этого?

А) необходимо увеличить товарность хозяйств б) не хватало специалистов для управления в) уменьшилась численность людей из-за потерь в годы Вов г) ответ 1 и 2 верны

4. Что придавало труду крестьян крепостнический характер?

А) крестьянин трудился в колхозе б) колхозники не имели паспортов в) им разрешалось посещать город с разрешения Сельсовета г) верно всё перечисленное

5. Зачем правительство предприняло эти меры: списаны долги хозяйств по прежним выплатам, уменьшены налоги, подняты закупочные цены на мясо, молоко, шерсть, картофель, овощи?

А) чтобы заинтересовать крестьян в результатах труда б) чтобы выплатить задолженность по заработной плате в) чтобы стимулировать развитие сельского хозяйства г) получить деньги для развития промышленности

6. С какого времени начались обсуждения и поиск путей увеличения товарности сельского хозяйства? А) с 1951 г. Б) с 1952 г. В) с 1953 г. Г) с 1954 г.

7. Когда было принято решение об освоении целинных и залежных земель на Южном Урале, на Юге Западной Сибири, на Северном Кавказе, в Поволжье, северных районах Казахстана? А)1953 г. б)1954 г. В)1956 г. Г)1957 г.

8. Кто выступил против освоения целинных и залежных земель Казахстана ?

А)учёные сельскохозяйственного института б)Первый секретарь Компартии Казахстана Ж. Шаяхметов. В)генеральный секретарь ЦК КПСС Н. Хрущёв г)

ответ 2 и 3 верны.

9.Кто сменил на посту первого секретаря Компартии Казахстана Ж. Шаяхметова?

А)Кунаев б)Пономаренко в)Брежнев г)Сатпаев

10.К августу 1954 г. в Казахстане было распахано...

а)13 млн га. Б)8,5 млн. га в)6,5 млн. га земли. Г)23,2 млн.га

11. Самый урожайный год , когда собрали 16 млн. т. зерна – вошёл в историю как год Казахстанского миллиарда? А)1955 б)1959 в)1954 г)1956

12. Всего на освоение целинных и залежных земель приехало...

а)2 млн. человек. Б)2,5 млн. человек в)640 тыс. человек г)130 тыс. человек

13. Сколько было создано зерновых колхозов в целинных районах?

А)150 б)337 в)около 500 г)650

14. Какое количество людей было направлено на работу в животноводство с 1954 - 1958 гг.? А)50 тыс. Б)52 тыс. В)55 тыс г)60 тыс.

15. Какова причина кампании по ликвидации личных подсобных хозяйств?

А)чтобы крестьяне больше уделяли времени работе в колхозе б)чтобы улучшить социальное положение крестьян в)целью увеличения поголовья совхозно-колхозного скота Г)верно а и б

16. Кто из знаменитых чабанов повысил качество шерсти овец каракульской смушки?

А)К. Доненбаева б)М. Довжик в)Ж. Куанышбаев г)П. Музыка

17. Сколько денег было вложено в освоение целинных и залежных земель?

А)22 млрд. руб. б)20 млрд. руб. В)15 млрд. руб г)17 млрд. руб.

18. В результате освоения целинных и залежных земель ветровой эрозии подверглись:

а)6,5 млн. га земли б)9 млн. га земли в)25 млн. га земли г)28 млн. га земли

19. Средняя заработная плата колхозников в начале 50-х годов составляла:

а)50 руб б)64 руб в)15,5 руб г)16,4 руб.

20. За сколько был выполнен государственный план по освоению целины?

А)за 2 года б)за 1 год в)за 4 года г)за 5 лет

21. Освоение целины способствовало: а)интенсивному развитию сельского хозяйства б)экстенсивному развитию сельского хозяйства в)рыночному развитию сельского хозяйства г)ответ а и в верны

22. Распашка больших пастбищенских угодий привели к:

а) получению большого количества зерна б)к отставанию животноводства в)к закрытию колхозов г)верно всё

Проверь свои ответы

Желаю успехов

Критерии оценки

1 – г
2- г
3 – а
4 – б
5 – в
6 – в
7 – б
8 – б
9 – б
10 – в
11 – г
12 – а
13 – б
14 – б
15 – в
16 – в
17 – б
18 – б
19 – г
20 – б
21 - б
22 – б

«5» - 1 ошибки
«4» - 3 ошибки
«3» - 5 ошибок

[Вернуться к содержанию](#)

Развитие культуры: наука, образование и искусство (вторая половина 40 – середина 60-х гг).

В июле 1946 г. на базе Казахского филиала АН СССР была создана Академия наук Казахской ССР. В её организации приняли участие великие советские учёные С. И. Вавилов, И. П. Бардин, А. М. Панкратова и многие другие. Первым президентом АН КССР был избран основатель казахской советской науки К. И. Сатпаев.

К концу 1950 г. в системе АНКССР действовало 50 НИ учреждений, в том числе 19 НИИ, 13 секторов, 2 музея, обсерватория, три ботанических сада и 8 научных баз. В АН КССР обучалось 500 аспирантов. С 1946 - 1949 гг. в народное хозяйство было подготовлено к внедрению более 900 предложений и научных разработок. Для более эффективной отдачи научных изысканий стали практиковаться выездные сессии АН КССР Группе учёных, возглавляемых Сатпаевым была присвоена Ленинская премия за открытие законов распространения минерального сырья в природе, за составление металлогенической и прогнозирующей карты. С 1950 – 1965 гг. НИИ и их филиалов выросло с 34 до 84. Численность научных сотрудников увеличилась с 3,3 тыс. человек до 18,2 тыс. крупные научные центры появились в Чимкенте, Караганде, Усть – Каменогорске. 1958 г. открыт Институт философии и права АН КССР. Открыт философский факультет в КазГУ. 1961 г. открыт Институт языкознания, литературы и искусства.

Образование. В 1946 г. на нужды школьного образования было выделено 85,6 млн. руб., то в 1950 – 146,5 млн. руб. **Этому способствовало постановление 1947 г. «О мерах дальнейшего развития высшего и среднего образования в КССР»** В 1949г. было возобновлено, прерванное войной обязательное семилетнее образование. В 1948 г. число детей, достигших 15 лет, не посещающих школу достигло 200 тыс., в 1955 г. эта цифра снизилась до 16 тыс. Была создана сеть интернатов, в которых обучались дети из кочевых и редконаселённых регионов. В 1953 г. в них обучалось 40 тыс. детей. В конце 50 –х гг. начинается переход ко всеобщему восьмилетнему обучению, а в областях и крупных промышленных регионах к десятилетнему. В 1950 г. в республике функционировало 9088 школ, в которых обучалось 1 млн. 439 тыс. учащихся.

В 1946 – 1956 гг. в системе профессионально-технического образования получили рабочие профессии 344,5 тыс. человек. С 1954 г. открывались ФЗУ, ГПТУ куда принимали молодёжь в основном со средним образованием и готовили токарей, фрезеровщиков, машинистов, крановщиков, экскаваторщиков

В 1959 г. Верховный Совет КССР принял закон «Об укреплении связи школы с жизнью и дальнейшем развитии системы народного образования в КССР»

1962 – 1963 учебный год переход на 8-летнюю систему обязательно общего образования, создание 11 – летних трудовых политехнических школ. Создавались вечерние и заочные школы для трудящейся молодёжи

Литература. В 1947 г. были закончены два тома романа-эпопеи «Абай», а в 1949 гг. М. Ауэзову была присуждена Государственная премия СССР первой степени, в 1959 г. он был награждён Ленинской премией за вклад в литературу за роман «Путь Абая»(1955 г). В этот период времени казахская литература была представлена прозой, поэзией. Г. Мусрепов «Пробуждённый край», С. Муканов «Сырдарья», «Школа жизни». Г. Мустафин «Шыгынак», «Миллионер», «Караганда», «После бури». А. Тажибаев представил несколько поэтических циклов: сатирическую поэму «Шайтан», философскую поэму «Портреты». Поэмы Х. Ергалиева «Девушка из нашего аула», «Курмангазы», и многие другие. Казахская литература была представлена русским, немецкими, уйгурскими, корейскими писателями. И. Шухов «Целинники». Х. Абдуллин «Гулистан».

Искусство. В 1952 г. в Казахском театре драмы были поставлены пьесы М. Ауэзова «Абай», постановка была представлена к Государственной премии, А. Абишева «Дружба и любовь», Ш. Хусаинова «Вчера и сегодня», А. Тажибаева «Одинокое дерево – не лес». Больших творческих успехов достигли актёры: К. Бадыров, К. Куанышбаев, Е. Омерзаков, С. Кожамкулов, Е. Букеев. Русским театром драмы руководил Я.С.Штейн. Актриса театра В. Б.Харламова была удостоена звания Народная артистка СССР. Большой популярностью пользовался ТЮЗ. Который возглавлял Н. Сац. Сформировались творческие коллективы Казахской государственной хоровой капеллы, государст - венного ансамбля песни и танцы КССР, который стал лауреатом VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, оркестр национальных инструментов им. Курмангазы, Государственная филармония. В 1946 г. была поставлена опера «Биржан - Сара», за которую в 1949 г композитор М. Тулебаев и ряд постановщиков и актёров были удостоены Государственной премии СССР. Е. Брусиловский написал оперу «Дудуарай», а совместно с М. Тулебаевым оперу «Амангельды». К. Кужамьяров написал первую уйгурскую оперу «Назугум». В 1954 г. симфоническую поэму «Ризвангуль» и стал Лауреатом Государственной премии. Казахстанские художники К. Тельжанов «Жамал» «Атамекен», С. Мамбеев «В горах», «У юрты», М. Кенбаев «Песня чабана», «Беседа»отразили свои раздумья о современности. Плеяда художников А. Степанов, А. Галымбаев, Н. Нурмухамедов,М. Лизогуб, К. Шаяхметов, А. Черкский, О. Тансыкбаев, А. Кастеев внесли неоценимый вклад в развитии и понимании истории Казахстана. На площадях городов были установлены скульптуры Абая, Джамбула.

14 августа 1946 г. было вынесено постановление «О журналах «Звезда» и «Ленинград»», которое ознаменовало собой начало нового витка преследований интеллигенции. Март 1947 г. постановление ЦК КП КССР «О политических ошибках и националистических извращениях в освещении истории, в литературе и искусстве». 31 июня 1951 г были изъяты из тиража учебники казахской литературы, как содержащие ряд порочащих положений. Были запрещены к изданию казахские эпосы: «Ер Сайын», «Единг», «Орак и Мамай», «Батыр Шора».

В 1947 – 1948 гг. началось гонение на учёных-генетиков. Был арестован Н. Вавилов, который умер в тюрьме. В Казахстане подверглись гонениям Н. В. Павлов, Завадский, Боголюбский.

В специальном постановлении ЦК КПК «О грубых политических ошибках в работе Института языка и литературы АН КССР» были обвинены в национализме М. Ауэзов, С. Муканов, Е. Исмаилов и многие другие. Были объявлены лженаучными взгляды крупнейшего историка республики Алькея Маргулана, ему принадлежит открытие памятника поздней бронзы и раннего железа – Бегазы. Запрещены к использованию имена Дулата Шортанбай-улы, Мурата Мунке – улы, Гумара Карашева.

«Дело Бекмаханова». Е. Бекмаханов – молодой перспективный учёный – историк. Принимал участие в написании первого тома Истории Казахской ССР ещё в годы Великой Отечественной войны, который вышел в 1943 г. в 1947 г. он написал монографию «Казахстан в 20 – 40-е годы XIX в.» она была объявлена как отражение концепции буржуазных националистов. В конечном итоге Е. Бекмаханов изгоняется и АН КССР, 4 декабря 1952 г. приговаривается Судебной коллегии Верховного суда Казахской ССР к смертной казни. Благодаря защите учёных М. Панкратовой, Б. Д. Грекову и др. смерть заменяется 25 годами лагерей. В 1954 г. он вернулся в Казахстан, дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

Блок самоконтроля

1. Когда на базе Казахского филиала АН СССР была создана Академия наук Казахской ССР?
2. Кто был первым президентом АН КССР?
3. Сколько НИ учреждений действовало к концу 1950 г. в системе АН КССР?
4. Какое количество с 1946 - 1949 гг. в народное хозяйство было подготовлено к внедрению предложений и научных разработок?
5. Что практиковалось для более эффективной отдачи научных изысканий АН КССР?
6. Когда был открыт Институт философии и права АН КССР?
7. Когда был открыт Институт языкознания, литературы и искусства.
8. Для чего и где была создана сеть интернатов для детей?
9. Какое количество детей в 1953 г. обучалось в сети интернатов?
10. Какое количество школ функционировало в 1950 г. в республике? какое количество детей в них обучалось?
11. Когда было принято постановление «О мерах дальнейшего развития высшего и среднего образования в КССР»?
12. Когда М. Ауэзову была присуждена Государственная премия СССР первой степени?
13. Какого звания была удостоена актриса Академического театра оперы и балеты В. Б. Харламова?
14. Какой государственный художественный коллектив стал лауреатом VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов?
15. Чьё имя носит государственный оркестр национальных инструментов?
16. За какую оперу в 1949 г. композитор М. Тулебаев и ряд постановщиков и актёров были удостоены Государственной премии СССР?
17. Кто из уйгурских композиторов написал первую уйгурскую оперу «Назугум», а в 1954 г. симфоническую поэму «Ризвангуль» и стал Лауреатом Государственной премии?
18. Когда было издано постановление ЦК КП КССР «О политических ошибках и националистических извращениях в освещении истории, в литературе и искусстве»?
19. Кто из генетиков-биологов подверглись гонениям в Казахстане?
20. Кто был обвинён по специальному постановлению ЦК КПК «О грубых политических ошибках в работе Института языка и литературы АН КССР»?
21. Взгляды какого крупнейшего историка республики были объявлены лженаучными?
22. Расскажите о «Деле Бекмаханова».

1. Когда на базе Казахского филиала АН СССР была создана Академия наук Казахской ССР? А)1946 г б)1947 в)1948 г)1949
2. Кто был первым президентом АН КССР?
А)Вавилов б)Бекмаханов в)Сатпаев Г)Маргулан
3. Сколько НИ учреждений действовало к концу 1950 г. в системе АН КССР?
А)19 б)30 в)40 Г)50
4. Какое количество предложений и научных разработок с 1946 - 1949 гг. было подготовлено к внедрению в народное хозяйство? А)600 б)700 в)800 г)900
5. Что практиковалось для более эффективной отдачи научных изысканий АН КССР? А)Отчёт АН КССР перед АН СССР б)выездные сессии АН КССР в)приезд в Казахстан учёных из России Г)ответы 1 и 3 верны
6. Когда был открыт Институт философии и права АН КССР?
А)1946 б)1958 в)1961 Г)1928
7. Где была создана сеть интернатов для детей? А)в городах Б)в кочевых регионах в)в пустынных регионах Г)ответ 2 и 3 верны.
8. Какое количество детей в 1953 г. обучалось в сети интернатов?
А)15 тыс детей Б)30 тыс детей в)40 тыс. детей Г)45 тыс. детей
9. Какое количество школ функционировало в 1950 г. в республике, какое количество детей в них обучалось?
А)9088 школ, в которых обучалось 1 млн. 439 тыс. учащихся. Б)8099 школ, в которых обучалось 3 млн. 439 тыс. учащихся. В)9808 школ, в которых обучалось 2 млн. 500 тыс. учащихся. Г)8980 школ, в которых обучалось 4 млн. 239 тыс. учащихся.

10. Когда было принято постановление «О мерах дальнейшего развития высшего и среднего образования в КССР» А) в

декабре 1947 г. б) в ноябре 1947 г. В) в марте 1947 г. г) летом 1947 г.

11. Когда М. Ауэзову была присуждена Государственная премия СССР первой степени?

А) в 1945 г. б) в 1946 г. в) в 1947 г. Г) в 1948 г.

12. Какого звания была удостоена актриса Академического театра оперы и балеты В. Б.Харламова? А) народная артистка СССР б) заслуженная артистка РСФСР. В) заслуженная артистка КССР. Г) заслуженный деятель искусств КССР.

13. Какой государственный художественный коллектив стал лауреатом VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов? А) ансамбль национальных инструментов б) театр оперы и балеты. В) государственный ансамбль песни и танцев. Г) хоровая капелла.

14. Чьё имя носит государственный оркестр национальных инструментов?

А) Абая. Б) Шакирима. В) Амангельды. Г) Курмангазы.

15. За какую оперу в 1949 г композитор М. Тулебаев и ряд постановщиков и актёров были удостоены Государственной премии СССР? А) «Амангельды»

Б) «Биржан – Сара» В) «Назугум» Г) «Ризвангуль».

16. Кто из уйгурских композиторов написал первую уйгурскую оперу «Назугум», а в 1954 г. симфоническую поэму «Ризвангуль» и стал Лауреатом Государственной премии?

А) М. Тулебаев, Е. Брусиловский. В) К. Кужамьяров Г) г. Жубанов.

17. Когда было издано постановление ЦК КП КССР «О политических ошибках и националистических извращениях в освещении истории, в литературе и искусстве»? А) март 1947 Б)ноябрь 1947 В)январь 1948 Г)март 1948.

18. Кто из генетиков-биологов подверглись гонениям в Казахстане?

А)Лысенко, Н. Вавилов, Мендель Б)Павлов, Завадский, Боголюбский В) Вавилов, Завадский, Мендель Г)Павлов, Лысенко, Боголюбский.

19. Кто был обвинён по специальному постановлению ЦК КПК «О грубых политических ошибках в работе Института языка и литературы АН КССР»?

А)М. Ауэзов, К, Мухаметханов Б)К. Жумалиев, С. Муткенов. В)А. Маргулан, Е. Бекмаханов Г)ответы 1 и 2 верны.

20.

Взгляды какого крупнейшего историка республики были объявлены лженаучными?

А) А. Маргулана Б)Е. Бекмаханова В)Вавилова Г)ответ 2 и 3 верны.

21. Когда была написана монография «Казахстан в 20 – 40-е годы XIX в.»? кто её автор? А)1943 г. группа учёных Б) 1947 г. Е. Бекмаханов В)1952 г. А. Маргуланом Г)1956 г. А. Акишев

Маргуланом Г)1956 г. А. Акишев

22. Кто из казахстанских учёных подвергся репрессиям в послевоенное время и был осуждён на 25 лет лишения свободы?

А)Е. Бекмаханов Б) Массон В)А. Акишев Г)А. Маргулан.

23. В каком году Е. Бекмаханов изгоняется из АН КССР, и приговаривается Судебной коллегии Верховного суда Казахской ССР к смертной казни.

А)в 1950 Б)1952 В)1954 Г)1956

Проверь свои ответы

1 – а
2- в
3 – Г
4 – Г
5 – б
6 – б
7 – Г
8 – в
9 – а
10 – б
11 – в
12 – а
13 – в
14 – Г
15 – б
16 – в
17 – а
18 – б
19 – Г
20 – а
21 - б
22 – а
23 - б

Желаю успехов

Критерии оценки

«5» - 1 ошибки
«4» - 3 ошибки
«3» - 5 ошибок

[Вернуться к содержанию](#)

Казахстан в годы застоя (вторая половина 60-х – середина 80-х гг.)

Общественно-политическое и социальное положение Казахстана (вторая пол. 60-х – первая пол. 80-х гг.)

19 января 1960 г. вместо Н.И. Беляева Первым секретарём ЦК Компартии Казахстана был избран Динмухамед Ахметович Кунаев. 14 октября 1964 г. Первый секретарь ЦК КПСС Н.С.Хрущев был освобождён от занимаемой должности. Новыми лидерами СССР стали Л. И. Брежнев – Первый секретарь ЦК КПСС, А. Косыгин – председатель Совета Министров СССР, М. Сулов – секретарь, ответственный за идеологическую работу. В 1967 г. на торжественном собрании, посвящённом 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции было высказано, что в «главным достижением советского народа на историческом пути развития является построение развитого социалистического общества». Идея построения коммунизма была отодвинута на неопределённый срок.

Постепенно стал наблюдаться отход от политической «оттепели» периода развенчания культа личности Сталина.

Начали ухудшаться взаимоотношения между СССР и странами народной демократии: Албанией, Румынией, Югославией, Китаем, в 1968 г. с Чехословакией, Венгрией. Обострение отношений между Китаем и СССР привели к столкновению 13 июня 1969 г. на о. Даманском, 13 августа 1969 г. произошло вооружённое столкновение у озера Жаланашколь в Семипалатинской области. 11 сентября 1969 г. в аэропорту г. Пекина состоялась встреча А. Н. Косыгина и Чжоу Эньлая, которая сыграла большую роль в предотвращении ядерной войны между СССР и Китаем.

В 1977 г. была принята новая Конституция СССР – Конституция развитого социализма, в которой Советы депутатов трудящихся, были заменены на Советы народных депутатов. Так же в Конституции было закреплено положение, что «руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организация является КПСС». В марте 1978 г. Президиум Верховного Совета КССР представил на всенародное обсуждение проект новой Конституции КазССР. 20 апреля 1978 г. Конституция КССР была принята на сессии Верховного Совета КССР.

Ассимиляция народов и народностей, проживающих на территории СССР, заложила основу складывания общности «советский народ».

В 60-е годы были созданы молодёжные организации студентов-казахов, обучающихся в Москве, «Жас тулпар» возглавлял её Мурат Ауэзов, в Караганде организация получила название «Жас Казак», в Семипалатинске «Тайшубар» - основной целью, которых ставилось повышение национального самосознания казахской молодёжи. Позже организации были ликвидированы.

В 1975 г. вышла в свет книга О. Сулейменова «Аз и Я», в которой он доказал, что памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» возник на стыке славянского и тюркского миров. Книга была изъята из продаж и запрещено её новое издание.

Весной 1979 г. было принято решение о создании на стыке Павлодарской, Карагандинской, Кокчетавской областей с центром в Ерментау, находящегося в Целиноградской области – немецкой автономии. С 16 – 19 июня 1979 г. в Целинограде шли массовые выступления против этого решения.


В декабре 1979 года по просьбе афганского правительства, возглавляемого Х. Амином, был осуществлён ввод советских войск в Афганистан, для поддержки прогрессивного афганского правительства, боровшегося против феодальных порядков.

Из Казахстана в ограниченном контингенте войск в Афганистане воевало 21 979 человек из них 780 погибло 393 стали инвалидами, 22 пропали без вести.

Вывод советских войск из Афганистана осуществлялся в три этапа. 15 февраля 1989 года советские солдаты, потеряв 13 833 военнослужащих покинули Афганистан. Выводом войск руководил командующий 40-ой армии Б. В. Громов.

Демографическая ситуация: спецпереселенцы, их потомки, целинники, рабочие, приехавшие на строительство промышленных и гражданских объектов составили значительную долю в структуре населения республики. В 1971 г. казахи составили 32,6 %, а в 1979 г. 36%. Доля русского населения сократилась до 40,8 %. Большая часть казахского населения проживало в сельской местности. Лишь в Кызыл – орде и Атырау преобладало коренное население. В Алма-Ате по переписи 1979 г. казахи составили 11%, в промышленных регионах доля казахов сохранялась в пределах 3 – 15 %.. Квалифицированных рабочих всего – 3%. В 70-е годы на каждую тысячу русского населения приходилось 42 с высшим образованием, среди казахов эта цифра составила 32. Уровень жизни казахстанцев повышался – стали приобретать бытовую технику долгого пользования: холодильники, стиральные машинки, магнитофоны, радиоприёмники, пылесосы. Однако по сравнению с уровнем жизни населения Западных стран темпы роста благосостояния советских граждан были низкими. Средний ежемесячный доход рабочих и служащих республики в 1971 – 1989 вырос на 89% (со 123,7 руб до 233,7 руб.) Доходы рабочих промышленных предприятий выросли на 93,6% (с 133,9руб. до 259,3 руб.). Рабочие совхозов стали получать 247 руб., а колхозники 210 руб. пенсия увеличилась с 51, руб. до 93,2 руб. Уровень инфляции составил за 1970 – 1986 гг. 20% .Рубль 1985 г. равнялся 54 коп. 1960 г. Увеличивается дефицит товаров народного потребления, в начале 80-х были введены продуктовые талоны на масло, колбасу. Начинается отставание в сфере медицинского обслуживания, образования и социального обеспечения. С 1962 г. начали проводить обследование населения, подвергнувшегося воздействию радиации.

1. Кто был избран Первым секретарём ЦК Компартии Казахстана 19 января 1960 г.?
2. Кто сменил на посту Первого секретаря ЦК КПСС Н. Хрущёва?
3. Какое программное заявление было сделано в 1967 г. на торжественном собрании, посвящённом 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции?
4. Где и когда произошли столкновения между Китаем и СССР в результате обострения отношений между странами?
5. Какая встреча сыграла большую роль в предотвращении ядерной войны между СССР и Китаем?
6. В каком году была принята новая Конституция СССР – Конституция развитого социализма?
7. Как по конституции 1978 г. изменилось название представительных органов власти?
8. Какое новое положение было внесено в Конституцию 1977 г. о роли КПСС?
9. Когда была принята последняя советская Конституция КССР?
10. Что заложила основу складывания общности «советский народ»?
11. Какие молодёжные организации студентов-казахов были созданы в 60-е годы ?
12. Какова была основная цель молодёжных организаций студентов-казахов?
13. Когда вышла в свет книга «Аз и Я»?
14. Кто автор книги «Аз и Я»?
15. Когда было принято решение о создании немецкой автономии?
16. Когда шли выступления населения против создания немецкой автономии?
17. Где должна была создана немецкая автономия?
18. Когда советские войска вошли в Афганистан?
19. Какое количество казахстанцев воевало в ограниченном контингенте войск в Афганистане, сколько из них погибло и стали инвалидами, сколько пропали без вести.?

- 
- 20. Когда советские войска был выведены из Афганистана?**
 - 21. Каковы общие потери советских войск в Афганистане?**
 - 22. Какой процент составили казахи в 1971 г. и в 1979 г?.**
 - 23. В каких областных центрах Казахстана преобладало коренное население?**
 - 24. Какое количество в 70-е годы на каждую тысячу русского населения приходилось людей с высшим образованием, какой показатель среди казахов?**
 - 25. На сколько % вырос средний ежемесячный доход рабочих и служащих республики в 1971 – 1989?**
 - 26. Уровень инфляции за 1970 – 1986 гг. составил ...**

1. Кто был избран Первым секретарём ЦК Компартии Казахстана 19 января 1960 г.?

а) Ж. Шаяхметов б) П. Пономоренко в) Н. Беляев г) Д. Кунаев

2. Кто сменил на посту Первого секретаря ЦК КПСС Н. Хрущёва?

А) А. Косыгин б) И. Сталин в) Л. Брежнев г) Ю. Андропов

3. Какое программное заявление было сделано в 1967 г. на торжественном собрании, посвящённом 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции?

А) о руководящей и направляющей роли КПСС б) о завершении строительства коммунизма в) о построении развитого социализма г) об изменении роли Советов

4. Где и когда произошли столкновения между Китаем и СССР в результате обострения отношений между странами?

А) в 1986 г. в Манчжурии и о. Советском б) в 1969 г. на о. Даманском и озере Жаланашколь в) в 1965 г. в г. Пекине и на Дальнем Востоке г) ответы 1 и 3 верны

5. Какая встреча сыграла большую роль в предотвращении ядерной войны между СССР и Китаем?

А) между Хрущёвым и Мао в ООН б) между А. Косыгиным и Чжоу Эньляя в аэропорту Пекина в) между Брежневым и Мао Цзедунгом в Москве г) между членами шанхайской пятёрки

6. В каком году была принята новая Конституция СССР – Конституция развитого социализма? А) 1977 б) 1978 в) 1979 г) 1980

7. Как по конституции 1978 г. изменилось название представительных органов

власти? А) Советы депутатов трудящихся б) Советы народных депутатов в) Советы представителей от народа г) Советы представителей от трудящихся

- 8. Какое новое положение было внесено в Конституцию 1977 г. о роли КПСС?** А) «руководящей и направляющей силой советского общества» б) ядром его политической системы в) государственных и общественных организация Г) верно всё перечисленное
- 9. Когда была принята последняя советская Конституция КССР?** А) декабрь 1977 г. б) апрель 1978 г. в) январь 1993 г) август 1995 г.
- 10. Какая новая общность складывалась в СССР в результате ассимиляции национальностей и народностей?** А) граждане СССР б) советский народ в) интернационал г) верно всё перечисленное
- 11. Какие молодёжные организации студентов-казахов были созданы в 60-е годы ?** а) "Жас Казак" б) "Жас Тулпар" в) "Тайшубар» г) верно всё перечисленное
- 12. Какова была основная цель молодёжных организаций студентов-казахов?**
А) повышение национального самосознания казахской молодёжи б) повышение культурного уровня в) борьба за право на образование г) для защиты своих прав и свобод
- 13. Когда вышла в свет книга «Аз и Я»?** а) 1973 г. б) 1974 г. в) 1975 г. г) 1976 г.
- 14. Кто автор книги «Аз и Я»?**
а) А. Букейханов б) О. Сулейменов в) А. Байтурсинов г) А.В.Затаевич
- 15. Когда было принято решение о создании немецкой автономии?** А) весной 1979 г. б) летом 1979 г. в) осенью 1979 г. г) зимой 1979 г.
- 16. Когда шли выступления населения против создания немецкой автономии?** А) с 16 – 19 июня 1979 г. б) с 29 - 30 июля 1978 г. в) 25 - 28 августа 1976 г. г) осенью 1975 г.
- 17. Где должна была быть создана немецкая автономия?** А) Акмолинской (Целиноградской) , Павлодарской б) Карагандинской, Кокчетавской областях в) Кустанайской и Западно-Казахстанской г) ответ 1 и 2 верны
- 18. Когда советские войска вошли в Афганистан?** А) в январе 1979 г. б) в марте 1979 г. в) октябре 1979 г. г) декабре 1979 г.

19. Какое количество казахстанцев воевало в ограниченном контингенте войск в Афганистане, сколько из них погибло и стали инвалидами, сколько пропали без вести.? А) 20 тыс. воевало, 800 погибло, 400 инвалиды, 20 пропали б) воевало 21 979 из них 780 погибли 393 инвалиды, 22 пропали в) около 22 тыс. воевало, 600 погибло. 234 инвалиды, 19 пропали г) 34 тыс. воевало, 780 погибло, 432 инвалиды, 25 пропали

20. Когда советские войска был выведены из Афганистана? А) 15 января 1979 г. б) 15 декабря 1980 г. в) 15 февраля 1989 г. г) 15 марта 1991 г.

21. Каковы общие потери советских войск в Афганистане? А) около 13 тыс. б) 13 833 чел. В) около 14 тыс. г) 13 933 **22.**

Какой процент составили казахи в 1971 г. и в 1979 г? а) 29% и 36% б) 31,6% и 32,7 % в) 32,6% и 36% г) 42% и 54% **23.**

В каких областных центрах Казахстана преобладало коренное население? А) в Кызыл – Орде и Атырау б) Алма-Ате и Кустанае в) Целинограде и Кочетаве Г) Караганде и Павлодаре

24. Какое количество в 70-е годы на каждую тысячу русского населения приходилось людей с высшим образованием, какой показатель среди казахов? А) среди русских 52, среди казахов 42. б) среди русских 62, среди казахов 52. В) среди русских 42, среди казахов 32. г) среди русских 72, среди казахов 62.

25. На сколько % вырос средний ежемесячный доход рабочих и служащих республики в 1971 – 1989? А) вырос на 69% б) вырос на 79% в) вырос на 89% г) вырос на 99%

26. Уровень инфляции за 1970 – 1986 гг. составил ... а) 10% б) 20% в) 30% г) 40%

Проверь свои ответы

Желаю успехов

1 – Г

2- В

3 – В

4 – б

5 – б

6 – а

7 – б

8 – Г

9 – б

10 – б

11 – Г

12 – а

13 – В

14 – б

15 – а

16 – а

17 – Г

18 – Г

19 – б

20 – В

21 - б

22 – В

23 – а

24 – В

25 – В 26

-б

Критерии оценки

«5» - 2 ошибки

«4» - 4 ошибки

«3» - 6 ошибок

Вернуться к содержанию

В марте и сентябре 1965 г. были приняты решения, положившие начало хозяйственным реформам. Был принят закон «Об изменении органов управления промышленностью и перестройке некоторых органов государственного управления». Были устранены ВСНХ и СНХ экономических районов созданы союзно-республиканские министерства по отраслям промышленности 100 союзных (цветной металлургии, геологии, мелиорации и водного хозяйства) и 800 республиканских. Реализацию реформы возглавил председатель Совмина СССР А. Н. Косыгин.

Программа экономической реформы.

- предприятиям была предоставлена большая самостоятельность;
- внедрялся метод хозрасчёта и хозяйственной самостоятельности
- вместо субсидирования и дотаций в промышленности вводилось кредитование;
- вводился налог на производственные мощности, это заставляло предприятия освобождаться от старого оборудования и внедрять новое более производительное;
- вводились экономические меры стимулирования и поощрения труда работников

Механизм реализации реформы

- ✓ Государственный научно-технический комитет при Совмине КССР совместно с Госпланом разработали план внедрения новой техники в отраслях промышленности;
- ✓ планы по внедрению новой техники были составлены на каждом предприятии;
- ✓ Созданы специальные комиссии по содействию техническому прогрессу, которые должны были контролировать планы механизации и автоматизации производств;
- ✓ созданы НПО, КБ, ПО;
- ✓ создан премиальный фонд для изобретателей.

Направления НТП 60-х г. XX века.

Основным направлением НТП явилась электрификация производства, внедрение новых технологий в угольную промышленность, в поисково-разведочные работы, нефтедобычу и нефтепереработку. Создание новых отраслей промышленности.

Выполнение реформы

В Казахстане в 1966 г. на новый порядок планирования перешли 11 промышленных предприятий: Усть-Каменогорский свинцово-цинковый комбинат, Шымкентский цементный завод, обувная фабрика «Жетысу» в Алма-Ате и др. предприятия стали перевыполнять план, повысилась их рентабельность. К концу 1967 г. по-новому работали 193 предприятия - 10% от общего числа промышленных предприятий Казахстана. За следующие 2 года на новую систему хозяйствования перешли 13 министерств и ведомств. К 1970 г. по новой системе планирования работало 80% предприятий.

Рост объёма добычи нефти на Мангышлакском месторождении, на Эмбе. В 1965 г. была получена первая нефть в Новом Узене. Началось строительство завода по переработке газа на Мангышлаке. К 70-му году нефтедобывающая и химическая промышленность приобрели общесоюзное значение. Финансирование отрасли увеличилось в 2 раза. Добыча нефти увеличилась в 1,8 раза, а газа в 2,5 раза. были построены нефте – газопроводы в Актау и через Гурьев в Ульяновск. Во 2/2 половине 60-х г. был построен Гурьевский нефтехимический завод и Иртышский химический. В 60-е годы были построены Джамбульская, Капчагайская электростанции. В 1970 г. было произведено 34,7 млрд.кВт/ч, а в 1984 этот показатель достиг 74,6 млрд. кВт/ч. 45 тыс. км высоковольтных линий электропередач пересекли республику во всех направлениях. На комбинате «Карагандауголь» были механизированы все процессы по добыче угля, в Экибастузе стали применять шагающие экскаваторы.

В 60-е годы в Лениногорске был построен цинковый завод, в Усть-Каменогорске титано-магниевый завод, в 70 – 80 гг. введён в эксплуатацию Восточно – Казахстанский медно-химический комбинат. В Дзезказгане, Жезкенте, Кашаре, Караганде были запущены рудно-обоганительные комбинаты, в Павлодаре – алюминиевый завод. Республика давала преобладающую часть общесоюзного производства свинца, меди, титана.

Во второй половине 60-х гг. были построены: Иртышский химический и Гурьевский нефтехимический заводы. В 70-е годы Казахстан вышел на первое место по производству жёлтого фосфора, возросло производство минеральных удобрений. Строились заводы по производству резины, асбеста, фосфора, пластмасс.

В республике в 1984 году производство железной руды достигло 24 млн. т. возрос прокат чёрных металлов, производства чугуна, стали.

ТПК

В 70-е годы создаются крупные территориально производственные комплексы: Павлодарско-Экибастузский, Мангыстауский, Каратау-Жамбыльский, Шымкентско-Кентауский

Потери при добыче полезных ископаемых

По расчётам Совета по изучению производительных сил республики АН Казахстана, потери угля при добыче составляют 50 – 60 %, нефти - 70%, железной руды - 11,5%. Низкая эффективность производства дополнялась потерями рабочего времени.

За 1981–1985 гг. планы различных министерств и ведомств корректировались более 300 раз.

Машиностроение, станкостроение, приборостроение

Машиностроение представлено производством простых металлоёмких машин и развивалось как сборочное. Павлодарский тракторный завод, построенный в 1960 г, «Казсельмаш» в Целинограде, арматурный завод в Семипалатинске являлись основными предприятиями отрасли. Производство тракторов и сельскохозяйственных машин составляло 2/5 от общей продукции машиностроения и металлургии республики.

В Казахстане производили металлорежущие станки, прессы, экскаваторы, бульдозеры, машины по переработке продукции животноводства. Построены заводы: Семипалатинский кабельный, Текелейский аккумуляторный, Усть-Каменогорский конденсаторный, Кентауский трансформаторный, в Алма-Ате низковольтной аппаратуры

Лёгкая и пищевая промышленность

В 60-е годы динамично развивалась пищевая и лёгкая промышленность из-за обилия сельскохозяйственного сырья. Были построены Алмаатинский хлопчатобумажный комбинат, в Джамбуле фабрика по производству кожаной обуви, Кустанайский суконный комбинат по производству костюмного штапеля, Какрагандинские обувная и чулочная фабрики, трикотажные фабрики в Жезказгане, Семипалатинске и Актюбинске. Начали давать продукцию мясокомбинаты в Актюбинске, Чимкенте, Джамбуле, Темиртау, сахарные заводы в Чу и Аксу, маргариновый в Алма-Ате, Актюбинская кондитерская фабрика. К 1970 г. лёгкая промышленность республики давала до 16% всей промышленной продукции республики.

Регионы экоцида

Экоцид – это разрушение или уничтожение среды обитания и жизнедеятельности человека

Семипалатинский ядерный полигон: с 1949 – 1963 г. было произведено в атмосфере 113 открытых ядерных взрывов. С 1964 по 19 октября 1989 г. было произведено 343 подземных взрывов мощностью до 150 килотонн. Около 70% всех испытаний ядерного оружия СССР, 300 мест захоронений ядерных отходов. В Семипалатинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях возросло число больных раком, заболеваниями крови, нервных заболеваний, суицидов, кожных болезней. Возросла детская смертность и число родившихся инвалидами, мертворожденных.

Высыхание Аральского моря из-за нерационального использования рек Сырдарьи и Амударьи. В результате количество воды в море сократилось в 3 раза, береговая линия отошла на 80 км, уровень воды опустился на 49 м. Соляные и песчаные бури поднимали в воздух соль, оставшиеся минеральные удобрения, что нанёс огромный ущерб здоровью людей. Увеличилось число лёгочных заболеваний и смертность. Население, занимающее -ся рыбным промыслом остались без работы.

Ухудшение экологической ситуации произошло в Алма-Ате, Караганде, Джамбуле, Усть-Каменогорске, Темиртау из-за устаревших производственных технологий, неэкономного использования природных ресурсов.

Блок самоконтроля.

1. Когда были приняты решения, положившие начало хозяйственным реформам.
2. Какие органы управления по реформе были устранены, а какие были созданы?
3. Кто возглавил реализацию реформы?
4. В чём была предоставлена большая самостоятельность предприятиям?
5. Какие организации разработали план внедрения новой техники в отраслях промышленности?
6. Каково предназначение специальных комиссий по содействию техническому прогрессу?
7. Что явилось основным направлением НТП в 60-е годы?
8. Какое количество промышленных предприятий Казахстана в 1966 г. перешли на новый порядок планирования?
9. К концу 1967 г. по-новому работали 193 предприятия, какой % от общего числа промышленных предприятий Казахстана это составило?
10. К 1970 г. по новой системе планирования работало ...?
11. Где была получена первая нефть в 1965 г.?
12. Какие отрасли промышленности к 70-му году приобрели общесоюзное значение?
13. Какие электростанции были построены в 60-е годы?
14. Какова длина высоковольтных линий электропередач была введена в 70 – 80-е гг. в республике?
15. Какая реконструкция была проведена на комбинате «Карагандауголь» в 70-е годы?
16. На каком угольном разрезе шла открытая добыча угля?
17. Какие предприятия химической промышленности были построены во 2/2 полови- не 60-х г. ?
18. По производству какого химического компонента в 70-е годы Казахстан вышел на первое место?

- 19.** В республике в 1984 году производство железной руды достигло...
- 20.** Чем было представлено машиностроение в Казахстане?
- 21.** Какие предприятия являлись основными предприятиями машиностроительной отрасли?
- 22.** Что позволило в 60-е годы динамично развивать пищевую и лёгкую промышленность?
- 23.** Какой % всей промышленной продукции республики к 1970 г. давала лёгкая промышленность?
- 24.** Какое количество открытых ядерных взрывов было произведено в атмосфере Семипалатинского ядерного полигона с 1949 – 1963 г.?
- 25.** За какой промежуток времени было произведено 343 подземных взрывов мощностью до 150 килотонн?
- 26.** До какой отметки опустился уровень воды в Аральском море, что привело к экологической катастрофе в регионе?
- 27.** Из-за чего произошло высыхание Аральского моря?
- 28.** Из-за чего произошло ухудшение экологической ситуации в Алма-Ате, Караганде, Джамбуле, Усть-Каменогорске, Темиртау?

Блок контроля знаний.

1. Когда были приняты решения, положившие начало хозяйственным реформам.

А) В марте и сентябре 1965 г. б) октябре и декабре 1965 г. в) в январе и апреле 1965 г. г) в марте и октябре 1965 г.

2. Какие органы управления по реформе были устранены, а какие были созданы?

А) Устранены СНХ и ВСНХ, созданы комитеты б) Устранены СНХ и ВСНХ, созданы отраслевые министерства в) Устранены СНХ и ВСНХ, созданы СНК г) Устранены СНХ и созданы ВСНХ

3. Кто возглавил реализацию реформы?

А) Л.Брежнев б) Д.Кунаев в) А.Косыгин г) все перечисленные

4. В чём была предоставлена большая самостоятельность предприятиям? А)

внедрялся хозрасчёт. предприимчивость б) самостоятельное планирование производства в) экономическое стимулирование трудящихся г) верно всё перечисленное

5. Какие организации разработали план внедрения новой техники в отраслях промышленности? А) Государственный научно-технический комитет при Совмине КССР б) Госплан в) НТО, КБ, ПО Г) верны ответы 1 и 2

6. Каково предназначение специальных комиссий по содействию техническому прогрессу?

А) они контролировали планы по механизации и автоматизации б) усилили контроль за деятельностью рабочих в) назначали премии изобретателям г) руководили НТО, КБ, ПО.

7. Что явилось основным направлением НТП в 60-е годы?

А) механизация б) роботизация в) электрификация г) модернизация

8. Какое количество промышленных предприятий Казахстана в 1966 г. перешли на новый порядок планирования? А) 10 предприятий б) 11 предприятий в) 12

предприятий г) 13 предприятий

9. К концу 1967 г. по-новому работали 193 предприятия, какой % от общего числа промышленных предприятий Казахстана это составило? А) 40% б) 30% в) 20% г)

10% **10. 1970 г. по новой системе планирования работало ...?** А) 70% предприятий б) 80% предприятий в) 90% предприятий г) 100% предприятий

11. Где была получена первая нефть в 1965 г.? а) в Новом Узене б) в Гурьеве в) на Мангышлаке г) на Эмбе

12. Какие отрасли

промышленности к 70-му году приобрели общесоюзное значение?

А) нефтедобывающая б) угледобывающая в) химическая г) верны ответы а и в

13. Какие электростанции были построены в 60-е годы? А) Балхашская,

Карагандинская б) Экибастузская, Джезказганская в) Джамбульская, Капчагайская г) верно всё перечисленное

14. Какова длина высоковольтных линий электропередач была введена в 70 – 80-е гг. в республике? А) 55 тыс км. Б) 45 тыс км. В) 35 тыс км. Г) 25 тыс км.

15. Какая реконструкция была проведена на комбинате «Карагандауголь» в 70-е

годы? А) были введены новые штольни б) был введён автоматический лифт для подъёма рабочих из шахт в) механизированы все процессы по добычи угля г) введён автоматический контроль выброса газа

16. На каком угольном разрезе шла открытая добыча угля?

А) на Карагандинском б) на Экибастузском в) на Усть-Каменогорском г) ответы верны 1 и 2

17. Какие предприятия химической промышленности были построены во 2/2 половине 60-х г. ?

а) Гурьевский б) Иртышский в) Павлодарский г) верны ответы 1 и 2

18. По производству какого химического компонента в 70-е годы Казахстан вышел на первое место?

А) по алюминиевому глинозёму б) по пластмассу в) по жёлтому фосфору г) по производству минеральных удобрений

19. В республике в 1984 году производство железной руды достигло...

а) 24 млн. т. б) 34 млн. т. в) 44 млн. т. г) 54 млн. т.

20. Чем было представлено машиностроение в Казахстане?

А) пр-вом простых металлоёмких машин и развивалось как сборочное
б) выпуском сельскохозяйственной техники в) производством оборудования для нефтедобычи г) все перечисленное верно

21. Какие предприятия являлись основными предприятиями машиностроительной отрасли? А) Павлодарский тракторный б) "Казсельмаш" в Целинограде в) арматурный в Семипалатинске Г) верно всё перечисленное

22. Что позволило в 60-е годы динамично развивать пищевую и лёгкую промышленность?

А) было достаточно квалифицированных кадров б) этой отрасли уделялось большое внимание В) из-за обилия сельскохозяйственного сырья. Г) из-за нехватки продуктов питания и товаров

23. Какой % всей промышленной продукции республики к 1970 г. давала лёгкая промышленность? А) до 16% б) до 26% в) до 36% г) до 46%

24. Какое количество открытых ядерных взрывов было произведено в атмосфере Семипалатинского ядерного полигона с 1949 – 1963 г.? а) 213 открытых ядерных взрывов б) 118 открытых ядерных взрывов в) 113 открытых ядерных взрывов г) 133 открытых ядерных взрывов

25. За какой промежуток времени было произведено 343 подземных взрывов мощностью до 150 килотонн? А) С 1963 по 19 октября 1980 г. б) С 1964 по 19 октября 1989 г. в) С 1964 по 30 октября 1991г. г) С 1961 по 19 декабря 1990 г.

26. До какой отметки опустился уровень воды в Аральском море, что привело к экологической катастрофе в регионе? а) уровень воды опустился на 49 м. Б) уровень воды опустился на 50 м. В) уровень воды опустился на 69 м. Г) уровень воды опустился на 80 м.

27. Из-за чего произошло высыхание Аральского моря?

А) из-за бурного развития сельского хозяйства б) из-за нерационального использования рек Сырдарьи и Амударьи в) из-за строительства промышленных предприятий г) из-за нарушения экологического баланса

28. Из-за чего произошло ухудшение экологической ситуации в Алма-Ате, Караганде, Джамбуле, Усть-Каменогорске, Темиртау?

А) из-за загазованности городов общественным транспортом б) строительство в черте городов промышленных предприятий в) из-за загрязнения городов бытовыми отходами г) неэкономного использование природных ресурсов.

**П
р
о
в
е
р
ь
с
в
о
и
о
т
в
е
т
ы**

1 – а
2 – б
3 – в
4 – г
5 – г
6 – а
7 – в
8 – б
9 – г
10 – б
11 – а
12 – г
13 – в
14 – б
15 – в
16 – б
17 – г
18 – в
19 – а
20 – а
21 – г
22 – в
23 – а
24 – в
25 – б 26
– а 27 –
б 28 – г

Желаю успехов

Критерии оценки

**«5» - 3 ошибки
«4» - 6 ошибок
«3» - 9 ошибок**

**Вернуться к
содержанию**

Сельское хозяйство Казахстана (во второй половине 60-х – первой половине 80-х годов)

Решения мартовского 1965 г. пленума ЦК КПСС по сельскому хозяйству.

1. Установлены твёрдые планы.
2. В 2 раза были подняты закупочные цены на сельхозпродукцию.
3. Введены надбавки за сверхплановую продажу.
4. Изменены условия взимания подоходного налога с колхозников.
5. Укреплена материально-техническая база хозяйств.

К концу 1965 г. число совхозов составило 1521, доля производимой продукции составляла 57% от общего объёма с/х продукции, а так же 80% зерновых и 52,8 % продукции животноводства. Снизилась себестоимость.

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР в апреле 1967 г. «О переводе совхозов и других государственных сельскохозяйственных предприятий на полный хозяйственный расчёт»

Первоначально на хозрасчёт было переведено 18 совхозов. До 1970 г. 586 совхозов перешло на хозрасчёт. Были созданы учебно-экспериментальные совхозы. 104 совхоза по откорму скота. Среди союзных республик Казахстан находился на II месте по производству зерновых и каракуля., на III месте по мясу, на IV по молоку. Идёт быстрыми темпами электрификация сёл в Восточно -Казахстанской, Семипалатинской, Северо -Казахстанской областях

На уборку урожая привлекались механизаторы со всего СССР (в 1968 г 16 тыс. комбайнёров), студенты ВУЗов, техникумов, ГПТУ, тысячи военнослужащих Советской Армии. Создавались комсомольские молодёжные бригады для того, чтобы молодёжь закреплялась на селе. Особенно их было много в Восточно-Казахстанской и Алма-Атинской областях.

1970 – 80-е годы было принято решение об укреплении материально-технической базы, всемерной интенсификации, специализации и концентрации сельскохозяйственного производства.

За 1971 – 1980 г. было выделено 18 млрд. руб. на развитие с/х. Колхозы и совхозы получили 58 тыс. тракторов, 42 тыс. автомобилей, 41 тыс. комбайнов и много другой сельскохозяйственной техники. Более 5,3 млн. т. минеральных удобрений. Энергетические мощности села увеличились на 14%.

Объёмы роста с/х продукции в 1971 – 1975 гг. снизились на 13%, в IX пятилетке – на 1,4%, в X – на 1,3%, в XI – на 0,4%. За 1965 – 1985 гг. пало 4,2 млн. голов КРС, 55 млн. овец и коз, 5,1 млн. свиней. Продолжаются хищения кормов, семян, топлива, техники.

В 1976 г. Северный Казахстан стал первым в республике краем полной электрификации.

Казахстан занимал II место по количеству овец и производству продукции овцеводства. К концу 1975 г. в республике насчитывалось 34,6 млн. овец и коз. Основной проблемой стало нехватка пастухов и чабанов. В 1971 г. комсомольская организация Шубартауского района Семипалатинской области призвали выпускников школ поработать в животноводстве. Комсомольско-молодёжные бригады должны были пасти по 3–5 тыс. голов овец по сменно. Компартия Казахстана поставила перед комсомолом задачу увеличить численность овец до 50 млн. голов, однако эта задача была не выполнена, а численность овец даже уменьшилась. У молодёжи не было опыта, подготовки и желания заниматься овцеводством.

Проблемы развития сельского хозяйства.

Повышение закупочных цен не дали ожидаемого эффекта, т.к. закупочные цены поднялись в 2 раза, то цены на удобрения, технику, комбикорма и др. возросли в 2 – 5 раз. Совхозы и колхозы «грабились» обслуживающими организациями «Сельхозхимия», «Сельхозтехника», «Сельхозмелиорация». Плановые государственные закупки напоминали продрозвёрстку: госзакупка любой ценой. Это привело к тому. Что в 1986 г. большинство колхозов и совхозов полностью утратили свои оборотные средства и вели свою производственную деятельность за счёт кредитов.

Попытку сломать сложившуюся структуру хозяйствования предпринял директор совхоза «Акчиский» Куртинского района Алма-Атинской области Иван Николаевич Худенко. Он попытался развивать фермерские хозяйства, сократил ненужный штат, повысилась производительность труда, укрепилась дисциплина. Перспективная методика Худенко была загублена, а сам он был предан суду и посажен в тюрьму, где и умер. Лишь в период перестройки он был реабилитирован. А его опыт стал внедряться в условиях рыночных отношений

В 1982 г. принимается **Продовольственная программа** и новые попытки приостановить катастрофический упадок в сельском хозяйстве результатов не принесли. К середине 80-х г. практически повсеместно было введено нормированное снабжение продуктами питания.

Причинами неудач и низкой эффективности сельского хозяйства оставалось отчуждение крестьянства от результатов труда. Административно-командная система управления сельским хозяйством видоизменялась, модифицировалась но по способам управления осталась такой же как в 20 – 30 гг. XX века.

1. Какие решения были приняты на мартовском пленуме 1965 г. по сельскому хозяйству.?
2. О чём было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР в апреле 1967 г.?
3. Какое количество совхозов до 1970 г. перешло на хозрасчёт?
4. На каком месте среди союзных республик Казахстан находился по производству зерновых и каракуля?
5. Где идёт быстрыми темпами электрификация сёл в Казахстане?
6. К концу 1965 г. число совхозов составило 1521, какова доля производимой ими продукции от общего объёма с/х продукции ?
7. Какое решение было принято в 1970 – 80-е годы по сельскому хозяйству?
8. Какое количество денег было выделено на развитие сельского хозяйства за 1971 – 1980 г?
9. На сколько снизились объёмы роста с/х продукции в 1971 – 1975 гг.?
10. Какой регион Казахстана в 1976 г. стал первым в республике краем полной электрификации?
11. В чём заключалась инициатива комсомольской организация Шубартауского района Семипалатинской области?
12. Какую задачу поставила перед комсомолом Компартия Казахстана в области овцеводства?
13. Почему повышение закупочных цен не дали ожидаемого эффекта?
14. Кто предпринял попытку сломать сложившуюся структуру хозяйствования?
15. Когда принимается новая Продовольственная программа?
16. К каким последствиям привёл кризис в сельском хозяйстве к середине 80-х годов?
17. Что стало причинами неудач и низкой эффективности сельского хозяйства?

Блок контроля знаний.

1. На каком пленуме было принято решение по сельскому хозяйству в 1965 г?

а) на январском пленуме б) на февральском пленуме в) на мартовском пленуме г) на апрельском пленуме

2. Какое решение было принято на совещании ЦК КПСС и Совете Министров СССР в 1967 г.

а) «О переводе совхозов и других государственных сельскохозяйственных предприятий на полный хозяйственный расчёт» б) о предоставлении больших полномочий председателям колхозов в) об уменьшении числа работников сельского хозяйства г) об улучшении социальных условий жизни на селе

3. Какое количество совхозов до 1970 г. перешло на хозрасчёт?

А) 18 совхозов б) 586 совхозов в) 300 совхозов г) 50 %

4. На каком месте среди союзных республик Казахстан находился по производству зерновых и каракуля?

А) на 1 месте б) на 2 месте в) на 3 месте г) на 4 месте

5. Что произошло с выпуском сельскохозяйственной продукции после принятых мер, предусмотренных мартовским пленумом ЦК КПСС? А) её количество увеличилось б)

расширился ассортимент выращиваемых культур в) снизилась себестоимость г) улучшилось качество

6. Где идёт быстрыми темпами электрификация сёл в Казахстане? А) Восточно -

Казахстанской, Северо -Казахстанской, Акмолинской б) Северо – Казахстанской, Семипалтинской, Акмолинской в) Семипалтинской, Восточно –Казахстанской, Северо - Казахстанской, г) Акмолинск, Северо -Казахстанской, Семипалтинской

7. Какие действия предпринимало правительство в 60 - 70 гг. для закрепления молодёжи на селе? А) создали фонд поддержки молодёжи б) создавались комсомольско- молодёжные

бригады в) улучшали организацию досуга молодёжи г) создавали рабочие места

8. Какое было принято решение в 1970 – 80-е годы? А) об укреплении материально-

технической базы б) всемерной интенсификации в) специализации, концентрации сельскохозяйственного производства г) верно всё перечисленное

9. Какое количество денег было выделено на развитие сельского хозяйства за 1971 - 1980 гг? А) 20 млрд. руб б) 17 млрд. руб. В) 18 млрд. руб г) 25 млрд. руб.

10. Какой регион Казахстана в 1976 г. стал первым краем полной электрификации? А) Северо-Восточный Казахстан б) Северный Казахстан в) Юг Казахстана г) Западный Казахстан

11. На сколько снизились объёмы роста с/х продукции в 1971 – 1975 гг.?

А) на 15% б) 14% в) 13% г) 12%

12. В чём заключалась инициатива комсомольской организация Шубартауского района Семипалатинской области? А) ехать на ударные комсомольские стройки б) начать борьбу с подростковой преступностью в) проводить агитационно-просветительскую работу г) призвали выпускников школ поработать в животноводстве.

13. Компартия Казахстана поставила перед комсомолом задачу увеличить численность овец до а) 50 млн. голов б) 40 млн. голов в) 30 млн. голов г) 20 млн. голов

14. Основной проблемой в области овцеводств в 70-е годы стало

а) не было квалифицированных кадров б) стало нехватка пастухов и чабанов в) не хватало помещений для содержания овец г) не хватало ветеринаров.

15.

Почему повышение закупочных цен не дали ожидаемого эффекта?

А) Совхозы и колхозы «грабились» обслуживающими организациями б) госзакупка любой ценой в) цены на удобрения, технику, комбикорма и др. возросли в 2 – 5 раз г) все ответы верны

16. Кто предпринял попытку сломать сложившуюся структуру хозяйствования?

А) А.Косыгин б) И.Худенко в) Л.Брежнев г) Д.Кунаев

17. В чём заключалась перспективная методика И. Худенко? А) укрупнение колхозов б) преобразование колхозов в совхозы в) создание фермерских хозяйств г) создание бригад ударного труда.

18. Когда принимается новая Продовольственная программа?

А) 1980 г. Б) 1982 г. В) 1985 г. Г) 1991 г.

19. К каким последствиям привёл кризис в сельском хозяйстве к середине 80-х годов? А) сократилось количество пахотных земель б) в отдельных регионах начался голод в) были введены ограничения на соль и сахар г) к середине 80-х г. практически повсеместно было введено нормированное снабжение продуктами питания.

20. Что стало причинами неудач и низкой эффективности сельского хозяйства?

А) отчуждение крестьянства от результатов труда. Б) не хватка денег на развитие сельского хозяйства в) отток населения в города г) слабая электрификация сельского хозяйства

Желаю успехов

Проверь свои ответы

1 – в
2- а
3 – б
4 – б
5 – в
6 – в
7 – б
8 – г
9 – в
10 – б
11 – в
12 – г
13 – а
14 – б
15 – г
16 – б
17 – в
18 – б
19 – г
20 – а

Критерии оценки

«5» - 1 ошибки
«4» - 3 ошибки
«3» - 6 ошибок

[Вернуться к содержанию](#)

Культура Казахстана (вторая половина 60-х – первая половина 80-х годов)

Образование

среднее

В 70-е годы начался переход к общему среднему образованию. В начале 80-х было объявлено о полном осуществлении обязательного общего среднего образования. Была введена кабинетная система. Начал распространяться опыт учителей-новаторов, различных методических новшеств. В 70-е годы с развитием АПК начали исчезать бесперспективные сёла и школы. В 1950 – 1970 г. количество школ с русским языком увеличилось до 1,5 тыс., а число казахских школ сократилось с 3 891 до 2 577.


1984 г. реформа образования: расширение материально-технического снабжения школ, введение обучения детей с 6-ти лет, введение новых предметов, повышение авторитета учителя.

Среднее специальное, высшее

В областных центрах: Семипалатинске, Целинограде, Усть-Каменогорске, Караганде были открыты новые вузы и техникумы. В 1965 – 1966 учебном году в вузах обучалось 144,7 тыс. студентов. За последние 20 лет подготовка специалистов с высшим образованием увеличилась примерно в 11 раз. В 1965 г. в народном хозяйстве республики работало более полу-миллиона дипломированных специалистов. К сер. 80-х гг. число вузов в республике достигло 55, средних специальных учебных учреждений (техникумов, училищ) 246, в которых обучалось 550 тыс. студентов по 200 специальностям.



Академик Д. В. Сокольский организовал исследования катализаторов электрохимическим методом



М. А. Айтхожин руководил группой учёных, изучающих генетику и микробиологию. Они открыли элементы растительных клеток – информосомы. Этот труд был отмечен Ленинской премией.

Восточное отделение Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. Ленина, возглавляемое академиком А. И. Бараевым проводило исследования, направленные на создание новой системы защиты почв.

Все научные труды писались на русском языке (95%)

Герой Социалистического Труда, академик У. М. Ахмедсафин занимался научной деятельностью в области гидрогеологии и гидрофизики.

Доля научных работников в общей численности населения была в 2 раза ниже чем в СССР. Казахи работали в основном в области сельского хозяйства, медицины, гуманитарных наук. Доля казахов в области естественных и точных наук была незначительна.

Наибольшим искажениям подверглась история Казахстана. Изучались достижения только советской эпохи.

В сер. 80-х в республике было 40 377 научных работников: 864 доктора наук, 650 академиков Академии наук, членов корреспондентов и профессоров

В Казахстане не было Высшей аттестационной комиссии. Присуждение учёных степеней решалось в Москве

Литература

Автор
трилогии
«Пот и кровь»
А. Нурпеисов



Герой
Социалис
тического
Труда.
Габит
Мусрепов



Поэт, автор
многих
эпических
поэм Жубан
Молдагалиев

Все были представлены к Государственным премиям СССР

Широко известен читателям роман Ильяса Есенберлина о хане Кенесары. В это время появляются двуязычные писатели: А. Алимжанов, О. Сулейменов, Б. Момыш-улы. Роман А. Алимжанова «Возвращение учителя» об Абу-Насыре аль Фараби был удостоен между -народной премии им. Дж. Неру. О военном периоде много пишет Б. Момыш-улы. Знаменитым сделала поэма, посвящённая Ю. А. Гагарину, О. Сулейменова «Земля, поклонись Человеку!», которую он написал за одну неделю.

В Произведениях Т. Ахтанова, К. Жумадилова, М. Магауина, А. Кекилбаева, С. Сматаева были созданы образы великих личностей. Особое место заняли произведения о борьбе казахского народа против джунгарского нашествия.

Плодотворно работали русские писатели И. Шухов, Д. Снегин, И. Щеголихин, уйгурский писатель З. Самади.

Объём продаж книг на казахском языке снижается. В 1981 г продано книг на сумму 6051 руб., в 1985 на 2 171 руб., с 37,95% до 13,7%, а объём продаж книг на русском языке увеличился до 13 599 руб. С 61,4% до 85,4%

В 1978 г. завершено издание 12-томной Казахской советской энциклопедии

Искусство

Композиторы Е. Рахмадиев, Г. Жубанов, К. Кумисбеков, уйгурский композитор К. Кужамьяров создали прекрасные произведения.

Большим успехом пользовались Русский драматический театр им. Лермонтова, Уйгурский музыкально-драматический и Корейский драматические театры своими постановками и мастерством актёров

Большую популярность приобрели эстрадные ансамбли «Досмукасан», Айгуль», «Ариран». Исполнители Р. Рымбаева и Н. Ескалиев стали лауреатами международных конкурсов

Огромной была заслуга в защите культуры от посягательств партийных комитетов Узбекистана Жанибекова

В 70-е годы кинематографисты Казахстана столкнулись с творческим кризисом. Фильмы не имели большого успеха. «Щит города», «погоня в степи», «Целина», «Серебряный рог Алатау», «Кровь и пот» и др.

В конце 80-х в национальное кино пришло новое поколение режиссёров с интересными замыслами и творческими планами. Некоторые их работы стали событием культурной жизни. «Конечная остановка» - режиссер С. Апрымов, «Волчонок среди людей» - режиссер Т. Теменев, «Султан Бейбарс» - режиссер Ф. Мансуров, «Конец атамана» - режиссёр Ш. Айманов, «Кыз Жибек» - Режиссёр С. Кожикова.

В 60 – 70 –е годы было увеличено число телецентров и студий. К н. 80-х г. 75% жителей республики имели возможность смотреть телепередачи: 4 республиканских и 19 областных каналов. В 1978 г. в республике было 19 тыс. библиотек с книжным фондом 160 млн. книг.

В 70-х г. прошёл съезд, посвящённый 1100-летию со дня рождения Абу-Насыра аль-Фараби. V съезд писателей Азии и Африки

Блок самоконтроля.

1. Когда начался переход к общему среднему образованию. 2. О чём было объявлено в начале 80-х годов в области образования? 3. В связи с чем в 70-е годы начали исчезать бесперспективные сёла и школы. 4. Как изменялась численность школ в 1970 г. с русским и казахским языками обучения? 5. Какие изменения произошли в образовании в результате проведения в 1984 г. реформы образования? 6. Какое количество дипломированных специалистов работало в народном хозяйстве республики в 1965 г.? 7. К сер. 80-х гг. число вузов в и средних специальных учебных учреждений (техникумов, училищ) республике достигло... 8. По сколько специальностям обучали студентов в сер. 80-х гг. в Казахские вузы и техникумы? 9. Какой научной деятельностью занимался академик Д. В. Сокольский? 10. М. А. Айтхожин руководил группой учёных, изучающих генетику и микробиологию. За какое открытие они получили Ленинскую премию? 11. Кто проводил, исследования направленные на создание новой системы защиты почв? 12. В какой области научной деятельности занимался Герой Социалистического Труда, академик У. М. Ахмедсафин? 13. Какое количество научных работников было в республике в сер. 80-х? 14. В каких областях науки работали в основном казахи? 15. Какая организация решала вопрос о присуждении учёных степеней и где она находилась? 16. На каком языке в основном писались все научные труды? 17. Кто является автором трилогии «Пот и кровь? 18. Поэт, автор многих эпических поэм... 18. Кто из казахских писателей и поэтов были представлены к Государственным премиям СССР в 60-е - 80-е годы? 19. Широко известен читателям роман Ильяс Берлина, о какой исторической личности он повествует? 20. Кого из казахских писателей в это время можно отнести к двуязычным? 21. Кто написал роман «Возвращение учителя» и кому он был посвящён? 22. Какой премии был удостоен роман А. Алимжанова «Возвращение учителя»? 23. Кому посвящена поэма О. Сулейменова «Земля, поклонись Человеку!», которую он написал за одну неделю? 24. Кому посвящены произведения Т. Ахтанова, К. Жумадилова, М. Магауина, А. Кекилбаева, С. Сматаева? 25. Когда было завершено издание 12-томной Казахской советской энциклопедии? 26. Какие эстрадные ансамбли приобрели большую популярность среди молодёжи? 27. Чем в казахстанской культуре

1. Когда начался переход к общему среднему образованию?

А) 70-е г. Б) 80-е г. В) 90-е г. Г) 60-е г.

2. О чём было объявлено в начале 80-х годов в области образования?

А) о введении групп продлённого дня Б) об оказании материальной помощи детям В) о полном осуществлении обязательного общего среднего образования. Г) о создании профильных школ

3. В связи с чем в 70-е годы начали исчезать бесперспективные сёла и школы? А) с укрупнением школ б) с переводом школ на русский язык обучения В) с переводом колхозов и совхозов на хозрасчёт г) создание АПК

4.

Как изменялась численность школ в 1970 г. с русским и казахским языками обучения?

А) количество с русским языком увеличилось до 1,5 тыс., а число казахских школ сократилось с 3 000 до 2 000. б) количество с русским языком увеличилось до 1,5 тыс., а число казахских школ сократилось с 3 891 до 2 577. в) количество с русским языком увеличилось до 2,5 тыс., а число казахских школ сократилось с 3 891 до 2 577. г) количество с русским языком увеличилось до 3,5 тыс., а число казахских школ сократилось с 3 500 до 2 888.

5. Какие изменения произошли в образовании в результате проведения в 1984 г. реформы образования? А) расширение материально-технического снабжения школ, б) введение обучения детей с 6-ти лет, введение новых предметов, в) повышение авторитета учителя. г) верно всё перечисленное

6. Какое количество дипломированных специалистов работало в народном хозяйстве республики в 1965 г.?

А) около 400 тыс. б) около 500 тыс. в) около 600 тыс. г) 1, 5 тыс.

7. К сер. 80-х гг. число вузов в и средних специальных учебных учреждений (техникумов, училищ) республике достигло... а) число вузов в республике достигло 77 , средних специальных учебных учреждений (техникумов, училищ) 260 б) число вузов в республике достигло 65 , средних специальных учебных учреждений (техникумов, училищ) 546 в) число вузов в республике достигло 55 , средних специальных учебных учреждений (техникумов, училищ) 246 г) число вузов в республике достигло 58 , средних специальных учебных учреждений (техникумов, училищ) 878

8. По скольким специальностям обучали студентов в сер. 80-х гг. в Казахстане вузы и техникумы а) по 100 б) по 200 в) по 300 г) по 400

9. Какой научной деятельностью занимался академик Д. В. Сокольский?

А) изучал генетику и микробиологию. б) исследования катализаторов электрохимическим методом в) проводило исследования, направленные на создание новой системы защиты почв. г) занимался научной деятельностью в области гидрогеологии и гидрофизики.

10. М. А. Айтхожин руководил группой учёных, изучающих генетику и микробиологию. За какое открытие они получили Ленинскую премию?

А) Они открыли элементы растительных клеток – информосоны. б) организовал исследования катализаторов электрохимическим методом в) занимался научной деятельностью в области гидрогеологии и гидрофизики. г) проводили исследования, направленные на создание новой системы защиты почв.

11. Кто проводил, исследования направленные на создание новой системы защиты почв? А) А. И. Бараев б) Академик Д. В. Сокольский в) М. А. Айтхожин г) Герой Социалистического Труда, академик У. М. Ахмедсафин

12. В какой области научной деятельности занимался Герой Социалистического Труда, академик У. М. Ахмедсафин? А) организовал исследования катализаторов электрохимическим методом б) В области генетики и микробиологии в) проводил исследования, направленные на создание новой системы защиты почв. г) занимался научной деятельностью в области гидрогеологии и гидрофизики.

13. Какое

количество научных работников было в республике в сер. 80-х? А) В сер. 80-х в республике было 40 577 научных работников б) В сер. 80-х в республике было 45 587 научных работников в) В сер. 80-х в республике было 55 423 научных работников г) В сер. 80-х в республике было 40 377 научных работников

14. В каких областях науки работали в основном казахи? А) в основном в области минералогии, геологии, нефтедобыче б) в основном в области сельского хозяйства, медицины, гуманитарных наук в) в основном в области педагогики, медицины, химии г) в основном в области физики, математике, прикладной информатике

15. Какая

организация решала вопрос о присуждении учёных степеней и где она находилась?

А) Высшая научная комиссия. г. Москва б) Высшая квалификационная комиссия г. Москва в) Высшая наградная комиссия. г. Алма-Ата г) Высшая аттестационная комиссии. г. Москва

16. На каком языке в основном писались все научные труды? А) на родном языке б) на русском языке в) на казахском языке г) язык написания научной работы оговаривался отдельно

17. Кто является автором трилогии «Пот и кровь»?

А) А. Нурпеисов б) Г. Мусрепов в) Жубан Молдагалиев г) А. Алимжанов

18. Поэт, автор многих эпических поэм... а) А. Нурпеисов б) Г. Мусрепов в) Ж. Молдагалиев г) О. Сулейменов

19. Кто из казахских писателей и поэтов были представлены к Государственным премиям СССР в 60-е - 80-е годы? А) Т. Ахтанова К. Жумадилов, М. Магауин б) А. Нурпеисов, Г. Мусрепов, Ж. Молдаголиев в) И. Шухов, Д. Снегин, И. Щеголихин, г) А. Кекилбаев, С. Сматаев, Б. Момыш-улы

20. Широко известен читателям роман Ильяса Есенберлина, о какой исторической личности он повествует? А) об Амангельды Иманове б) о Кенесары Касымове в) О хане Абулхаире г) о батыре Богенбае

21. Кого из казахских писателей в это время можно отнести к двуязычным?

А) А. Алимжанов, О. Сулейменов, Б. Момыш-улы. б) И. Шухов, Д. Снегин, И. Щеголихин в) А. Нурпеисов, Г. Мусрепов, Ж. Молдаголиев г) М. Магауин, А. Кекилбаев, С. Сматаев

22. Кто написал роман «Возвращение учителя» и кому он был посвящён? А) А. Алимжанов, Абу Насыр аль-Фараби б) Г. Мусрепов, Абаю в) А. Нурпеисов, Хайдару Дулати г) О. Сулейменов, Ю. Гагарину

23. Какой премии был удостоен роман А. Алимжанова «Возвращение учителя»? А) удостоен международной премии им. Дж. Неру б) Ленинской премии в области литературы в) Государственная премия в области литературы г) премия Ленинского комсомола

24. Кому посвящёна поэма О. Сулейменова «Земля, поклонись Человеку!», которую он написал за одну неделю? А) Ю. Гагарину б) Батыру Богенбаю в) Д. Кунаеву г) В. Ленину

25. Кому посвящены произведения Т. Ахтанова, К. Жумадилова, М. Магауина, А. Кекилбаева, С. Сматаева? А) защитникам Отечества б) великим личностям в) Участникам событий декабря 1986 г. г) участникам событий у о. Алаколь

26. Когда было завершено издание 12-томной Казахской советской энциклопедии?

А) 1977 г. б) 1978 г. в) 1965 г. г) 1982 г.

27. Какие эстрадные ансамбли приобрели большую популярность среди молодёжи в 70-е - 80-е гг.? А) «Досмукасан», "Айгуль», «Ариран». б) "Орэра", "Машина Времени", "Воскресенье" в) "Гульдер", "Мзиури", "Песняры" г) "Весёлые ребята", "Ялла". "ДДТ«

28. Чем в казахстанской культуре известен Узбекали Жанибеков? А) защите культуры от посягательств партийных комитетов б) первым начал говорить о возрождении национальной культуры в) высказал мнение о необходимости развития литературного казахского языка г) способствовал изданию произведений казахских авторов.

Проверь свои ответы

1 – а
2 – в
3 – г
4 – б
5 – г
6 – б
7 – в
8 – б
9 – б
10 – а
11 – а
12 – г
13 – г
14 – б
15 – г
16 – б
17 – а
18 – в
19 – б
20 – в
21 – а
22 – а
23 – а
24 – а
25 – в 26
– б 27
– а 28 -а

Желаю успехов

Критерии оценки

«5» - 2 ошибки
«4» - 4 ошибки
«3» - 7 ошибок

Вернуться к
содержанию

Казахстан на пути кардинальных перемен 1985 – 1991 гг.

Ускорение процессов обновления общества. Перестройка.

Общественно-политическая ситуация. В **марте 1985 г.**, после смерти К. У. Черненко на пост Генерального секретаря ЦК КПСС был избран М. С. Горбачёв. На **апрельском пленуме 1985 г.** ЦК КПСС был взят курс на ускорение социально-экономического развития СССР, рассматривался вопрос о структурной перестройке экономики на основе НТП. В **феврале 1986 г. прошёл XXVII съезд КПСС**, который подтвердил взятый курс. Радикальные изменения в производительных силах и производственных отношениях рассматривалось как условие совершенствования социализма. Курс на ускорение был взят без чёткой осмысленной программы, считалось, что социально-экономическое положение можно изменить с помощью воспитательных мер и отстранением от должности руководителей, которые не справляются со своими обязанностями (В.В. Гришин, Г. В. Романов, Д. А. Кунаев - Казахстан, Г. Алиев)

Д. А. Кунаев находился на посту первого секретаря Компартии Казахстана с 1964 по 1986 г. трижды Герой Социалистического Труда. В Казахстане сложился своеобразный культ Д. А. Кунаева, в его окружении оказалось немало лиц, злоупотребляющих служебным положением, процветали взяточничество, протекционизм, социальная апатия населения. На глазах у руководства Казахстана погибал Арал, суживалась сфера применения казахского языка, (с 1954 – 1986 гг. было закрыто более 600 школ с казахским языком обучения), шли бесконечные взрывы на Семипалатинском ядерном полигоне. От общественности скрыли волнения 1979 г. в г. Целинограде.

В феврале – марте 1986 г. состоялся XVI съезд Компартии Казахстана, который не сумел глубоко проанализировать причины социально-экономического кризиса поразившего республику, некритично оценивались результаты

Декабрьские события 1986 г.

16 декабря 1986 г. состоялся Пленум ЦК КП Казахстана, председательствовал представитель ЦК КПСС Г. П. Разумовский. На повестке дня стоял один вопрос – организационный. На пост первого секретаря ЦК КПК вместо Д. А. Кунаева был предложен Г. В. Колбин, который до этого возглавлял Ульяновский обком партии. Пленум единогласно проголосовал за утверждение Г. Колбина руководителем партийной организации республики.

Организаторы этого митинга свозили на площадь студентов, которым даже не объяснили зачем и куда они едут. Среди демонстрантов была группа, которая провоцировала неповиновение силам общественного порядка, спровоцировала погромы.

Результатом события стало **99** участников были осуждены (46 были реабилитированы), **787** были исключены из рядов ВЛКСМ, **1138** получили комсомольские взыскания, **271** отчислены из учебных заведений, а сотни были вынуждены уволиться с места работы.

Утром **17 декабря 1986 г.** в Алма-Ате начались массовые волнения. Назначение Г.В. Колбина стало лишь поводом для волнений. Причинами послужило недовольство вызванное явным противоречием между традиционно командными действиями Центра и провозглашение демократическими принципами перестройки. Первоначально демонстрация была мирной и носила политический характер, не содержала призывов к свержению государственного строя и выпадов против других народов.

В июле 1987 г. пленум ЦК КПСС принимает постановление «О работе Казахской республиканской партийной организации по интернациональному и патриотическому воспитанию трудящихся» событие 17 -18 декабря 1986 г. было оценено как проявление «казахского национализма». Бюрократия вновь сняла с себя вину и начала поиск «националистов»

Несколько участников Декабрьских событий погибли. Среди них Кайрат Рыскулбеков.

На пути к независимости

В сентябре 1987 года был принят «Закон о языках в КазССР», по которому казахскому языку был дан статус – государственного, а русскому языку – язык межнационального общения. Во исполнение закона было открыто ГПТУ по подготовке секретарей-машинисток по ведению делопроизводства на казахском языке. С июня 1990 по июнь 1991 г были открыты 482 детских сада, 155 школ, 4 ПТУ, факультеты с казахским языком обучения. Были взяты под контроль строительство и развитие национальных школ: украинских, уйгурских, немецких, татарских, турецких. **Летом 1988 г. прошла XIX** партийная конференция, на которой говорилось о необходимости изменение политической системы. Были провозглашены демократия, гласность, плюрализм. **В июне 1989 г.** на пост первого секретаря ЦК КПК был избран Н. А. Назарбаев

В 1988 г. ЦК КПК были реабилитирована группа казахской интеллигенции, незаконно репрессированной в 30 – 50-е годы: Ш. Кудайберди -ев, Ж.Аймауытов, М. Дулатов, А. Байтурсынов, М. Жумабаев. Правовой реабилитацией и изучением их общественной деятельности занималась национальная интеллигенция.

В мае-июне 1989 г. проходил I съезд народных депутатов СССР. Где вновь была сделана попытка анализа кризиса советского общества., о необходимости перехода к рыночным отношениям, был поставлен вопрос о разграничении функций партийных и государственных органов всех уровней. Впервые после 1986 г. М. Шаханов поднял вопрос о событиях декабря. **В мае 1990 г.** было признано ошибочным Постановление о признании событий декабря 1986 как «проявление казахского национализма».

Осенью 1989 г. в Казахстане прошли выборы в Верховный и местные Советы народных депутатов на альтернативной основе хотя большинство были представители КПК, тем не менее Советы впервые приступили к исполнению своих обязанностей – принятию законов, решению проблем, касающихся развития государства. Комсомол и профсоюзы стали решать общественные задачи. **В 1989 г. появилась возможность реформировать СССР в конфедеративное государство.**

Общественно-политические объединения, политические партии.

В ноябре 1987 г. сформировался **Общественный комитет** по проблемам **Балхаша и Арала**. Возглавил комитет известный поэт и политик **М. Шаханов**. **28 февраля 1989 г.** создано экологическое антиядерное движение **«Невада – Семипалатинск»** под руководством **О. Сулейменова**. Была поставлена задача закрытия пяти крупных полигонов мира.

Апрель 1989 г. было создано добровольное историко-просветительское общество **«Адилет»**. **Осень 1989 г.** было сформировано республиканское общество **«Казак тили»** и **Ассоциация независимых общественных организаций Казахстан (АНООК)**

Летом 1990 г. были созданы гражданские движения **«Азат»**. Основной целью движения было выход Казахстана из состава СССР и добиваться полного суверенитета. **«Единство»**, **«Славяне»**, **«Возрождение»** К к. 90-х подобных общественных объединений было более 100.

В июне 1991 г. Был принят Закон **«Об общественных объединениях в Казахской ССР»**

Апрель 1990 г. на Учредительном съезде была провозглашена партия национальной свободы **«Алаш»**. **В мае 1990 г.** образовалась партия **СДПК**, которая стала издавать свою газету **«Социал -демократ»**, и прошёл Учредительный съезд партии **«Желтоксан»**, которую учредили участники событий 17 – 18 декабря 1986 г. **23 августа 1991 г.** **Н. Назарбаев** заявил о выходе из Политбюро ЦК КПСС. **В сентябре 1991 г.** было принято решение о роспуске КПК и её преемницей стала СПК, однако в декабре 1991 г. оставшиеся коммунисты создали КПК, основными приоритетами которой будут общечеловеческие ценности. **Октябрь 1991 г.** была сформирована партия **Народный Конгресс Казахстана (НКК)**. Её учредители несколько политических и общественных движений. **Сопредседателями** партии стали **О. Сулейменов** и **М. Шаханов**. В это же время было принято решение переименовать ЛКСМ Казахстана в **Союз Молодёжи Казахстана**.

В апреле 1990 г. **Верховный Совет КССР** принял закон об учреждении должности **Президента КССР**, на том же заседании на этот пост был избран **Н. А. Назарбаев**. **25 октября 1990 г.** **ВС КССР** принял **Декларацию о государственном суверенитете Казахстана**. **Введён праздник День Республики.**

Экономика Казахстана 1985 – 1991 г.

Законы, способствовавшие постепенному переходу к рыночной экономике.

1986 г. был принят Закон об индивидуальной трудовой деятельности, разрешающий частнопредпринимательскую деятельность в 30 видах производства товаров и услуг.

В 1987 г – принимается Закон о государственном предприятии, в соответствии с которым госпредприятия переводились на хозяйственный расчёт, самоокупаемость и самофинансирование.

В 1988 г. был принят Закон «О кооперации в СССР».

1989 г. была разрешена аренда земли сроком на 50 лет.

Весной 1990 г. правительство Н. Рыжкова разработало и представило **программу перехода к рыночным отношениям.**

Лето 1990 г. – был обнародован план «500 дней», разработанный под руководством **С. Шаталина – Г. Явлинского.**

1990 г. – принимается программа стабилизации экономики и перехода к рыночным отношениям. Этой программой предусматривалась приватизация государственной собственности, в рамках «малой приватизации» - жилья, в рамках «большой приватизации» - остального государственного имущества.

В рамках расширения прав союзных республик было принято несколько важных экономических законов: **Закон «О собственности в КССР»**, согласно этому закону разрешались различные формы собственности на средства производства. Так же были приняты Законы **«О свободных экономических зонах в КССР»**, **«Об иностранных инвестициях в КССР»**, **«Об основных принципах внешнеэкономической деятельности КССР»**.

В республике были созданы **Министерство внешней торговли и Внешнеэкономический банк.**

Изменения в экономике Казахстана

Иностранные инвесторы освобождались от выплаты налогов на прибыль в течении 5 лет

Привлечение Иностранных инвестиций

С корпорациями «Самсунг», «Голд Стар».

Выход на внешний рынок

Жайрам-Атасуйская, Карагандинская, Мангыстауская Алакульская, Жаркентская.

Создание свободных экономических зон

Товарооборот между Китаем и Казахстаном в 1986 г составлял 4 млн. руб., а в 1990 г. – 21,7 млн. руб. Открыта новая авиалиния Алматы – Урумчи – Алматы, автобусный маршрут г. Панфилово - Инин

за 1990 г. увеличился в 1,5 раза.

Рост встречной торговли

За первую половину 1991 г. было зарегистрировано 35 СП при участии 24 стран.

Совместно с Саудовской Аравией был создан первый банк с иностранным участием в ноябре 1990 г. «Аль-Барака-Банк-Казахстан»

Создание Совместных предприятий

Коммерческих, инновационных

Создание новых банковских структур

Наращение социально-экономического кризиса.

Спад в экономике, начавшийся в 1987 г., продолжился. Сложившаяся структура экономических связей не отвечала запросам Казахстана. Удельный вес продукции добывающих отраслей по СССР составлял 9%, а в Казахстане 14,7%. В 1988 г. за пределы республики было вывезено товаров на сумму 6,7 млрд. руб., а ввезено 13,8 млрд. руб. Внутри республики процветала коррупция, приписки. Целые отрасли были поражены теневой экономикой. Хлопкоотходы по документам проходили как хлопковое волокно, а затем списывались, так было оприходовано 360 т. несуществующего хлопкового волокна. Недопоставки сырья, электроэнергии привели к тому, что в 1991 г. 533 предприятия (11% от общего количества) закончили год с убытками. Это составило 600 млн. руб. В экономике сложилось положение, при котором невыгодно было заниматься производством, прибыль приносила торговля и спекуляция.

В июле 1989 г. в Караганде началась забастовка шахтёров. Был создан забастовочный комитет во главе с Д. Тегисовым, П. Шлегелем, М. Рамозановым, В. Перебейносом. Выдвигались требования по увеличению заработной платы, улучшению условий труда, улучшению продовольственного снабжения. Позже добавились и политические требования: прекращения испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне, ликвидация монополии союзных министерств. В Караганду приехал Министр угольной промышленности М.И. Щадов, однако проблема не была решена и лишь после обещания Первого секретаря КПК Н. Назарбаева принять меры по защите интересов народа забастовка была прекращена.

В июне 1989 г. жители г. Жана-Узень Мангыстауской области выступили с акцией протеста против нарушений при распределении жилья, мест в детских садах, увеличивающейся безработице среди молодёжи, против привлечения на работу в городе рабочих из других регионов СССР. События приобрели межнациональный характер. Произошло столкновение между представителями коренной национальности и переселенцами с Кавказа. Прекратить беспорядки удалось с помощью милиции и армейских подразделений. Причина заключалась в нерешённости социальных вопросов.

Блок самоконтроля.

1. Кто был избран после смерти К. У. Черненко на пост Генерального секретаря ЦК КПСС?
2. На каком пленуме ЦК КПСС был взят курс на ускорение Социально-экономического развития СССР?
3. Когда прошёл XXVII съезд КПСС?
4. Укажите годы нахождения Д. А. Кунаева на посту первого секретаря Компартии Казахстана?
5. Какой съезд Компартии Казахстана состоялся в феврале – марте 1986 г.?
6. Какой вопрос стоял на повестке дня 16 декабря 1986 г. на Пленуме ЦК КП Казахстана?
7. Кто сменил Д. А. Кунаева на посту первого секретаря ЦК КПК?
8. Что послужило поводом массовых волнений утром 17 декабря 1986 г. в Алма-Ате?
9. Какой характер первоначально носила демонстрация 17 декабря 1986 г. в Алма-Ате ?
10. После событий декабря 1986 г. было осуждено 99 участников, сколько из них было реабилитировано?
11. Какое постановление принимает пленум ЦК КПСС, прошедший в июле 1987 г.?
12. Как было оценено событие 17-18 декабря 1986 г.?
13. Несколько участников Декабрьских событий погибли. Среди них был ...?
14. Когда был принят «Закон о языках в КазССР»?
15. Во исполнение «Закон о языках в КазССР» было открыто...?
16. Летом 1988 г. прошла XIX партийная конференция, на которой говорилось о необходимости...
17. Когда на пост первого секретаря ЦК КПК был избран Н. А. Назарбаев?
18. Когда начинается реабилитация казахской интеллигенции незаконно репрессированной в 30 – 50-е годы?
19. Кто из казахской интеллигенции были реабилитированы в 1988 г.?
20. Кто занимался правовой реабилитацией репрессированных в 30 – 50-е годы и изучением их общественной деятельности?
21. Где М. Шаханов поднял вопрос о событиях декабря 1986 г.?

22. Какие вопросы были поставлены в мае-июне 1989 г. на I съезде народных депутатов СССР?
23. Когда было признано ошибочным Постановление о признании событий декабря 1986 как «проявление казахского национализма»?
24. Советы впервые приступили к исполнению своих обязанностей...
25. В какое государство появилась возможность реформировать СССР в 1989 г?
26. Когда был сформирован Общественный комитет по проблемам Балхаша и Арала и кто его возглавил?
27. Когда было создано экологическое антиядерное движение «Невада – Семипалатинск» и кто был его руководителем?
28. Что означает программ «5 - 5», которую поставило перед собой движение «Невада – Семипалатинск»?
29. Какие две крупнейшие общественные организации были образованы осенью 1989 г ?
30. Летом 1990 г. были созданы гражданские движение «Азат», что было его основной целью?
31. Когда был принят Закон «Об общественных объединениях в Казахской ССР»?
32. Когда образовалась партия «Желтоксан», и кто стал её учредителем?
33. В сентябре 1991 г. было принято решение о роспуске КПК, кто стал её правопреемницей?
34. Октябрь 1991 г. была сформирована партия Народный Конгресс Казахстана (НКК) кто стал её сопредседателями?
35. Когда Верховный Совет КССР принял закон об учреждении должности Президента КССР, кто был назначен первым Президентом КССР?
36. Когда была принята Декларация о государственном суверенитете КССР и какой государственный праздник был введён?
37. Какие экономические законы были приняты в рамках расширения прав союзных республик?
38. Какие свободные экономические зоны были созданы в республике благодаря суверенитету?

39. Сколько было создано совместных предприятий за первую половину 1991 г.и со сколькою странами?
40. Какие льготы были предоставлены иностранным инвесторам для привлечения инвестиций?
41. С каким государством был создан первый совместный банк в Казахстане?
42. Как назывался первый совместный банк, созданный с иностранным государством?
43. Какой товароборот был между Китаем и Казахстаном в 1986 г и в 1990 г.?
44. Какая новая авиалиния и новый автомаршрут были открыты между Казахстаном и Китаем благодаря расширению внешнего сотрудничества?
45. Во сколько увеличился рост встречной торговли в 1990 г?
46. Какой удельный вес продукции добывающих отраслей составлял по СССР и в Казахстане?
47. На какую сумму товаров в 1988 г. было вывезено за пределы республики и на какую сумму ввезено?
48. Что такое коррупция?
49. В 90-е годы в экономике сложилось положение, при котором невыгодно было заниматься производством, т.к прибыль приносила...
50. Когда в Караганде началась забастовка шахтёров, кто стоял во главе забастовочного комитета?
51. Какие политические требования выдвигали шахтёры Караганды?
52. Какое событие произошло в июне 1989 г. в Мангыстауской области?
53. Какие требования выдвигали рабочие, выступившие с акцией протеста в Жана-Узене?.
54. Какова причина беспорядков в Жана-Узене?

Блок контроля знаний.

1. Кто был избран после смерти К. У. Черненко на пост Генерального секретаря ЦК КПСС?

А) Б.Н.Ельцин б) М.С. Горбачёв в) Ю.В. Андропов г) Н. С. Хрущёв

2. На каком пленуме ЦК КПСС был взят курс на ускорение Социально-экономического развития СССР?

А) На апрельском пленуме 1985 г. б) на декабрьском 1986 г. В) на июльском 1987 г г) летом 1988 г.

3. Когда прошёл XXVII съезд КПСС? А) В феврале 1986 г. б) В марте 1985 г., в) В декабря 1986 г.

Г) В июле 1987 г.

4.

Укажите годы нахождения Д. А. Кунаева на посту первого секретаря Компартии Казахстана?

А) 1960 – 1986 гг. Б) 1962 – 1964 гг. В) 1964 – 1986 гг. Г) 1962 – 1985 гг.

5. Какой съезд Компартии Казахстана состоялся в феврале – марте 1986 г.?

А) XV б) XVI в) XVII г) XVIII.

6. Какой вопрос стоял на повестке дня 16 декабря 1986 г. на Пленуме ЦК КП Казахстана?

А) об ускорении социально-экономического развития Б) организационный в) о реформе политической системы г) о переходе к рыночным отношениям.

7. Кто сменил Д. А. Кунаева на посту первого секретаря ЦК КПК?

А) М. Шаханов. Б) Н. Назарбаев в) Пономаренко г) Г. Колбин

8. Что послужило поводом массовых волнений утром 17 декабря 1986 г. в Алма-Ате?

А) нарушение гласности и демократии б) засилие союзных министерств в экономике республики в) назначение Г. Колбина на пост Первого секретаря ЦК КПК г) верно всё перечисленное.

9. Какой характер первоначально носила демонстрация 17 декабря 1986 г. в Алма-Ате ?

А) носила политический характер, б) экономический характер в) социальный характер г) антигосударственный

10. После событий декабря 1986 г. было осуждено 99 участников, сколько из них было реабилитировано?

А) 56 б) 66 в) 46 г) 99.

11. Какое постановление принимает пленум ЦК КПСС, прошедший в июле 1987 г.?

- А) о борьбе с пьянством и алкоголизмом б) «О работе Казахской республиканской партийной организации по интернациональному и патриотическому воспитанию трудящихся»
в) об усилении работы с молодёжью; г) всё перечисленное

12. Как было оценено событие 17-18 декабря 1986 г.?

- А) как проявление хулиганства б) было оценено как проявление «казахского национализма»; в) студенческие волнения за реформу образования г) за придание казахскому языку статуса государственного.

13. Несколько участников Декабрьских событий погибли среди них был ...?

- А) Ш. Кудайбердиев, б) М. Жумабаев в) К. Рыскулбеков г) Г. Разумовский.

14. Когда был принят «Закон о языках в КазССР»? А) В сентябре 1987 года б) Летом 1988 г.
В) мае-июне 1989 г. Г) декабря 1986 г

15. Во исполнение «Закон о языках в КазССР» было открыто...?

- А) 482 детских сада, 155 школ б) ГПТУ по подготовке секретарей-машинисток по ведению делопроизводства на казахском языке. В) 4 ПТУ, факультеты с казахским языком обучения г) верно всё перечисленное.

16. Летом 1988 г. прошла XIX партийная конференция, на которой говорилось о

- необходимости...** А) об ускорении социально-экономического развития Б) организационный
в) об изменении политической системы г) о переходе к рыночным отношениям.

17. Когда на пост первого секретаря ЦК КПК был избран Н. А. Назарбаев?

- А) В июне 1989 г. Б) В мае 1990 в) В сентябре 1987 г) Летом 1988 г.

18. Когда начинается реабилитация казахской интеллигенции незаконно репрессированной в 30 – 50-е годы?

- А) 1989 г. Б) 1990 в) 1987 г) 1988 г

19.

Кто из казахской интеллигенции были реабилитированы в 1988 г? А) Ш. Кудайбердиев, Ж.

- Аймауытов, М. Дулатов, А. Байтурсынов, М. Жумабаев. б) К. Доненбаева, М. Довжик, Ж. Куанышбаев, П. Музыка в) А. Наганов, В. Фурсов, К. Турдыев, Ш. Чультуров Г)
А. Асылбеков, Н. Нурскитов, М. Гатаулин;

20. Кто занимался правовой реабилитацией репрессированных в 30 – 50-е годы и изучением их общественной деятельности? А) комсомол б) партийные организации, в) интеллигенция г) профсоюзы.

21. Где М. Шаханов поднял вопрос о событиях декабря 1986 г.? А) В июле 1987 г. на пленуме ЦК КПСС б) Летом 1988 г. на XIX партийной конференции в) В мае-июне 1989 г. на I съезде народных депутатов СССР г) В мае 1990 г. на Учредительный съезд партии «Желтоксан»

22. Какие вопросы были поставлены в мае-июне 1989 г. на I съезде народных депутатов СССР? А) анализ причин кризиса советского общества б) о необходимости перехода к рыночным отношениям в) был поставлен вопрос о разграничении функций партийных и государственных органов всех уровней г) верно всё перечисленное

23.

Когда было признано ошибочным Постановление о признании событий декабря 1986 как «проявление казахского национализма»? А) В июне 1989 г. Б) В мае 1990 в) В сентябре 1987 г) Летом 1988 г

24. Советы впервые приступили к исполнению своих обязанностей... а) Осенью 1989 г. после выборов в Верховный и местные Советы народных депутатов на альтернативной основе в Казахстане б) В мае-июне 1989 г. после I съезда народных депутатов СССР в) Летом 1988 г. после XIX партийной конференции г) Октябрь 1991 г. после формирования партия Народный Конгресс Казахстана (НКК).

25. В какое государство появилась возможность реформировать СССР в 1989 г?

а) в унитарное б) в суверенное в) в конфедеративное г) в независимое

26. Когда был сформирован Общественный комитет по проблемам Балхаша и Арала и кто его возглавил?

А) В ноябре 1987 г., М. Шаханов. Б) 28 февраля 1989 г., О. Сулейменов, в) В мае 1990 г., участники событий 17 – 18 декабря 1986 г. Г) Октябрь 1991 г., О. Сулейменов и М. Шаханов.

27. Когда было создано экологическое антиядерное движение «Невада – Семипалатинск» и кто был его руководителем?

А) В ноябре 1987 г., М. Шаханов. Б) 28 февраля 1989 г., О. Сулейменов, в) В мае 1990 г., участники событий 17 – 18 декабря 1986 г. Г) Октябрь 1991 г., О. Сулейменов и М. Шаханов.

28. Что означает программ «5 - 5», которую поставило перед собой движение «Невада – Семипалатинск»?

А) сократить количество пусковых шахт б) закрыть пять крупнейших полигонов мира в) привлечь к проблеме антиядерного разоружения пять крупнейших стран мира г) добиться уничтожения ядерных программ в пяти странах мира.

29. Какие две крупнейшие общественные организации были образованы осень 1989 г ?

А) «Казак тили» и Ассоциация независимых общественных организаций Казахстан (АНООК) б) Общественный комитет по проблемам Балхаша и Арала, антиядерное движение «Невада – Семипалатинск» в) «Адилет», «Азат» г) СДПК, Народный Конгресс Казахстана (НКК).

30. Летом 1990 г. были созданы граждан- ские движение «Азат», что было его основной целью?

А) борьба за суверенитет б) реабилитация незаконно репрессированных в) изучение наследия прошлого г) верно всё перечисленное

31. Когда был принят Закон «Об общественных объединениях в Казахской ССР»?

А) В мае 1990 г б В июне 1991 г. В) Октябрь 1991 г г) осенью 1989

32. Когда образовалась партия «Желтоксан», и кто стал её учредителем?

А) В ноябре 1987 г., М. Шаханов. Б) 28 февраля 1989 г., О. Сулейменов, в) В мае 1990 г., участники событий 17 – 18 декабря 1986 г. Г) Октябрь 1991 г., О. Сулейменов и М. Шаханов.

33. В сентябре 1991 г. было принято решение о роспуске КПК, кто стал её правопреемницей?

А) «Алаш» б) СДПК, в) СПК, г) КПК.

34. Октябрь 1991 г. была сформирована партия Народный Конгресс Казахстана (НКК) кто стал её сопредседателями?

А) О. Сулейменов и М. Шаханов б) Н. Назарбаев, Д. Кунаев в) О. Сулейменов, Н. Назарбаев г) М. Шаханов, Д. Кунаев.

35. Когда Верховный Совет КССР принял закон об учреждении должности Президента КССР, кто был назначен первым Президентом КССР?

А) в апреле 1964 г. Д. Кунаев б) В апреле 1990 г. Н. А. Назарбаев, в) декабрь, 1986 г. Г. Колбин г) такого закона и такой должности в это время ещё не было.

36. Когда была принята Декларация о государственном суверенитете КССР и какой государственный праздник был введён? А) 28 января 1993 г., День Конституции б) 30 августа 1995 г., День Конституции в) 25 октября 1990 г., День Республики г) 16 декабря 1991 г., День независимости.

37. Какие экономические законы были приняты в рамках расширения прав союзных республик? А) Закон «О собственности в КССР» б) «О свободных экономических зонах в КССР», «Об иностранных инвестициях в КССР», «Об основных принципах внешнеэкономической деятельности КССР». В) Закон «О кооперации в СССР», Закон об индивидуально трудовой деятельности г) верно а и б

38. Какие свободные экономические зоны были созданы в республике благодаря суверенитету?

А) Павлодарско-Экибас -тузская, Мангыстауская, Каратау-Жамбыльская, Шымкентско-Кентауская б) В Семипалатинской, Павлодарской, Карагндинской, Восточно-Казахстанской областях в) Семипалатинский кабельный, Текелейский аккумуляторный, Усть-Каменогорский конденсаторный, Кентауский трансформаторный, в Алма-Ате низковольтной аппаратуры г) Жайрам-Атасуйская, Карагандинская, Мангыстауская, Алакульская, Жаркентская

39. Сколько было создано совместных предприятий за первую половину 1991 г.и со сколько странами?

А) было зарегистрировано 35 СП при участии 24 стран. Б) было зарегистрировано 38 СП при участии 25 стран. В) было зарегистрировано 53 СП при участии 42 стран. Г) было зарегистрировано 39 СП при участии 29 стран.

40. Какие льготы были предоставлены иностранным инвесторам для привлечения инвестиций?

а) освобождались от выплаты налогов на прибыль в течении 15 лет б) освобождались от выплаты налогов на прибыль в течении 25 лет в) на сроком 5 лет г) освобождались от выплаты налогов на прибыль в течении 35 лет

41. С каким государством был создан первый совместный банк в Казахстане?

А) с Китаем б) с Турцией в) с Саудовской Аравией г) с Ираком

42. Как назывался первый совместный банк, созданный с иностранным государством?

А) «Аль-Барака-Банк-Казахстан» б) «Интернешинал – Инвест - Банк» в) «МВФ» г) «Банк Реконструкции и развития»

43. Какой товарооборот был между Китаем и Казахстаном в 1986 г и в 1990 г.?

А) 4 млн. руб, 21,7 млн. руб. б) 5 млн. руб, 25,7 млн. руб. В) 44 млн. руб, 81,7 млн. руб. Г) 45 млн. руб, 210,7 млн. руб.

44. Какая новая авиалиния и новый автомаршрут были открыты между Казахстаном и Китаем благодаря расширению внешнего сотрудничества?

А) авиалиния Акмола – Пекин – Акмола, автобусный маршрут г. г. Джаркент – ст. Кульджа б) авиа -линия Алматы – Урумчи – Алматы, автобусный маршрут г. Панфилово – Инин в) авиалиния Павлодар – Чугучак – Павлодар, автобусный маршрут Алматы-Кашгар г) авиалиния Семипалатинск – Чугучак – Павлодар, автобусный маршрут Алматы-Кульджа.

45. Во сколько увеличился рост встречной торговли в 1990 г.?

А) в 2,5 раза. б) в 3,5 раза. в) в 4,5 раза. г) в 1,5 раза.

46. Какой удельный вес продукции добывающих отраслей составлял по СССР и в Казахстане?

А) 7% в СССР, а в Казахстане 14,7%. б) 11% в СССР, а в Казахстане 17%. в) 12% в СССР, а в Казахстане 14,7%. г) 9% в СССР, а в Казахстане 14,7%.

47. На какую сумму товаров в 1988 г. было вывезено за пределы республики и на какую сумму ввезено?

А) вывезено 6,7 млрд. руб., а ввезено 13, 8 млрд. руб.б) вывезено 16,7 млрд. руб., а ввезено 113, 8 млрд. руб. в) вывезено 61,7 млрд. руб., а ввезено 131, 8 млрд. руб.г) вывезено 62,7 млрд. руб., а ввезено 138, 8 млрд. руб.

48. Что такое коррупция?

А) нелегальная торговля б) теневая экономика в) использование своей должности в целях личного обогащения г) ответственность за экономическое преступление

49. В 90-е годы в экономике сложилось положение, при котором невыгодно было заниматься производством, т.к. прибыль приносила... а) коррупция б) торговля и спекуляция в) личное подворье г) верно всё перечисленное

50. Когда в Караганде началась забастовка шахтёров?

А) В июле 1989 г. б) В июне 1989 г. в) В августе 1989 г. г) В сентябре 1989 г.

51. Какие политические требования выдвигали шахтёры Караганды?

а) прекратить испытания на Семипалатинском ядерном полигоне, б) ликвидация монополии союзных министерств. в) экономические требования г) верно всё перечисленное.

52. Какое событие произошло в июне 1989 г. в Мангыстауской области?

а) началась всеобщая акция протеста рабочих области б) выступление с акцией протеста жителей г. Жана - Узень в) забастовали представители бюджетной сферы г) верно всё перечисленное

53. Какие требования выдвигали рабочие, выступившие с акцией протеста в Жана-Узене?.

А) не привлекать на работу в городе рабочих из других регионов СССР. б) справедливо распределять квартиры и места для детей в детских садах в) сократить уровень безработицы среди молодёжи г) верно всё перечисленное.

54. Какова причина беспорядков в Жана-Узене?

А) нерешённость социальных вопросов. б) увеличивающаяся безработица среди молодёжи, в) нарушения при распределении жилья, мест в детских садах, г) привлечение на работу в городе рабочих из других регионов СССР.

Проверь свои ответы

1 – б
2- а
3 – а
4 – в
5 – б
6 – б
7 – г
8 – в
9 – а
10 – в
11 – б
12 – б
13 – в
14 – а
15 – г
16 – в
17 – а
18 – г
19 – а
20 – в
21 - в
22 – г
23 – б
24 – а
25 – в
26 – а
27 – б
28 -б

29 – а
30- а
31 – б
32 – в
33 – в
34- а
35 – б
36 – в
37 – г
38 – г
39 – а
40 – в
41 – в
42 – а
43 – а
44 – б
45 – г
46 – г
47 – а
48 – в
49 - б
50 – а
51 – в
52 – б
53 – г
54 – а

Желаю успехов

Критерии оценки

«5» - 4 ошибки
«4» - 8 ошибки
«3» - 16 ошибок

Вернуться к
содержанию

Политическое развитие в условиях суверенитета и провозглашение государственной независимости Казахстана

Новый союзный договор.

17 марта 1991 г. прошёл всесоюзный референдум, на котором был поставлен один вопрос - сохраняется ли СССР, как единое государство - 94, 1% ответили положительно.

20 июля 1991 г. прошёл расширенный IV Пленум ЦК КПК, на котором Н. Назарбаев сделал доклад о проекте нового союзного договора. Казахстан однозначно выступал за его принятие, независимо от того была бы возможность выхода из СССР или нет. Подписание нового союзного договора должно было состояться **20 августа 1991 г.**

ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям). - **19 – 21 августовский путч 1991 г.**, который был направлен на срыв подписания нового союзного договора, попытка государственного переворота и восстановление разваливающегося СССР.

Президент СССР М. Горбачёв был изолирован от внешнего мира в Крыму, в Форосе. Члены ГКЧП требовали от него уйти в отставку. Полномочия президента взял на себя вице-президент Г. Янаев.

19 августа - Первый секретарь ЦК КПК Н. Назарбаев выступил по казахстанскому телевидению и призвал народ к «сохранению спокойствия и выдержке». Движения «Азат», «Желтоксан», СДПК не приняли ГКЧП и призвали население не подчиняться его указам.

20 августа Н. Назарбаев выступил с новым заявлением об антиконституционной деятельности руководства ГКЧП, так как они нарушают положения деклараций о суверенитете республик. **21 августа** путч прекратился, распад СССР (1922 – 1991 гг.) в результате этого события ускорился.

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



16 октября 1991 г. Верховный Совет КССР принял постановление о всенародных выборах Президента Казахстана. Регистрация кандидатов в президенты проводилась до 10 ноября. Выборы были назначены на 1 декабря 1991 г. единственным кандидатом в президенты был выдвинут ВС КССР Н. А. Назарбаев. 10 декабря 1991 г. Н. А. Назарбаев во Дворце Республики торжественно принёс присягу и приступил к работе в качестве избранного народом президента. (в выборах участвовало 88,23% жителей, из которых поддержали кандидатуру Н. А. Назарбаева 98,78%) в этот же день КССР была переименована в Республику Казахстан.

Н. А. Назарбаев родился 6 июля 1940 г. в селе Шамалган Каскеленского (Карасайского) района Алматинской области. После окончания школы работал на строительстве Карагандинского металлургического комбината (1958 – 1960 гг.) В 1960 г. начал работать в г. Темиртау. В 1967 г. закончил завод-втуз при комбинате. С 1969 г. перешёл на комсомольскую, а затем на партийную работу. С 1973 – 1977 гг. работал секретарём партийного комитета Карагандинского металлургического комбината, вторым секретарём областного комитета партии. С 1979 – 1984 гг. секретарём ЦК КПК. В 1984 г. возглавил Совет Министров КССР. В мае 1989 г. был избран Первым секретарём ЦК КПК. В 1990 г. будучи Первым секретарём ЦК КПК возглавил Верховный Совет. В апреле 1990 г. был избран Президентом КССР.

Распад СССР (1922 – 1991 гг.)

8 декабря 1991 г. руководители РСФСР, БССР, УССР собрались в Минске – столице Белоруссии и после проведённых переговоров объявили, что Договор об образовании СССР от 1922 г. потерял свою силу.

13 декабря 1991 г. в Ашхабаде собрались руководители республик Средней Азии и Казахстана, которые объявили о поддержке решений, принятых в г. Минске.

20 декабря 1991 г. главы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, РСФСР собрались в Алматы, чтобы обсудить вопрос о создании СНГ

21 декабря в 11ч. 30 мин. По Алматинскому времени главы независимых государств собрались в резиденции Президента Казахстана для обсуждения итоговых соглашений по созданию СНГ. В 17 часов главы 11 республик скрепили договор о создании СНГ. М. С. Горбачёв на это совещание приглашён не был.

Провозглашение государственной независимости Республики Казахстан

12 декабря 1991 г. Н. А. Назарбаев подписал Указ «О реабилитации граждан, привлечённых к ответственности за участие в событиях 17 – 18 декабря 1986 г. в Казахстане». Указ не распространялся на лиц, осуждённых за противоправные действия.

16 декабря 1991 г. был принят Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан». Была провозглашена государственная независимость Республики Казахстан.

К концу 1991 г. Казахстан в качестве полноценного субъекта международного права признали 18 государств, среди которых были Турция, Китай, США, Германия, Пакистан. **В 1992 г.** Казахстан признали 108 стран, 70 открыли свои дипломатические миссии. **В марте 1992 г.** Казахстан стал членом ООН

Блок самоконтроля.

1. Когда, на каком пленуме Н. Назарбаев сделал доклад о проекте нового союзного договора.
2. Подписание нового союзного договора должно было состояться ...
3. Что такое ГКЧП ? Когда случилось это событие?
4. К чему призвал народ 19 августа 1991 г. Первый секретарь ЦК КПК Н. Назарбаев выступая по казахстанскому телевидению?
5. Какие движения и партия призвали население не подчиняться указам ГКЧП?
6. Как охарактеризовал деятельность ГКЧП Н. Назарбаев 20 августа, выступая с новым заявлением?
7. Когда прошли всенародные выборы Президента Республики Казахстан?
8. Какими были выборы Президента Республики Казахстан 10 декабря 1991 г. ?
9. Какое событие произошло в Казахстане одновременно со всенародными выборами Президента?
10. Когда родился первый Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев?
11. Какую должность стал занимать Н. Назарбаев в 1984 г.?
12. Какое событие произошло в Минске – столице Белоруссии 8 декабря 1991 г.?
13. Когда были подписаны Алматинские соглашения и какое значение они имели?
14. Сколько бывших союзных республик вошли в СНГ?
15. Когда Н. А. Назарбаев подписал Указ «О реабилитации граждан , привлечённых к ответственности за участие в событиях 17 – 18 декабря 1986 г. в Казахстане»?
16. На кого не распространялся Указ «О реабилитации граждан , привлечённых к ответственности за участие в событиях 17 – 18 декабря 1986 г. в Казахстане»?
17. Когда была провозглашена государственная независимость Республики Казахстан?
18. Как назывался Закон, который провозгласил государственную независимость Республики Казахстан?
19. Сколько государств к концу 1991 г. признали Казахстан в качестве полноценного субъекта международного права?
20. Какие государства первыми признали независимость РК?
21. Сколько стран в 1992 г. открыли свои дипломатические миссии в Казахстане?
22. Когда Казахстан стал членом ООН?

Блок контроля знаний.

1. Когда, на каком пленуме Н. Назарбаев сделал доклад о проекте нового союзного договора?

А) 20 июля 1991 г, IV Пленум ЦК КПК, б) 1991 г., на апрельском пленуме, в) февраль-март 1986 г, XVI съезд Компартии Казахстана г) 1987 г., июльский пленум

2. Подписание нового союзного договора должно было состояться ...

а) летом 1989 г. Б) 20 августа 1991 г. В) 17-21 августа 1991 г. Г) 25 октября 1990 г.

3. Что такое ГКЧП ? Когда случилось это событие?

А) попытка реформирования общества, лето 1989 г., б) 19 – 21 августовский путч 1991 г., который был направлен на срыв подписания нового союзного договора, попытка государственного переворота и восстановление разваливающегося СССР. В) провозглашение суверенитета, 25 октября 1990 г. Г) объявление независимости, 16 декабря 1991 г.

4. К чему призвал народ 19 августа 1991 г. Первый секретарь ЦК КПК Н. Назарбаев выступая по казахстанскому телевидению?

А) подчинится республиканским властям б) подумать о возможности выхода из состава СССР, В) к сохранению спокойствия и выдержке. Г) не поддаваться на провокации

5. Какие движения и партия призвали население не подчинятся указам ГКЧП?

А) «Казак тили», «Единство», СПК; б) «Славяне», «Азамат», «Алаш»; в) «Невада - Семипалатинск», «Возрождение», НКК; г) «Азат», «Желтоксан», СДПК.

6. Как охарактеризовал деятельность ГКЧП Н. Назарбаев 20 августа, выступая с новым заявлением?

А) антинародное; б) антигосударственное; в) антиконституционное; г) антиправительственное.

7. Когда прошли всенародные выборы Президента Республики Казахстан?

А) 1 декабря 1991 г. Б) 10 декабря 1991 г. В) 16 октября 1991 г г) 20 августа 1991 г.

8. Какими были выборы Президента Республики Казахстан 1 декабря 1991 г. ?

А) парламентскими; б) избирал ВС КССР; в) всенародными г) партийными.

- 9. Какое событие произошло в Казахстане одновременно со всенародными выборами Президента?** А) объявление о независимости; б) переименование КССР в Республику Казахстан; в) этот день объявлен выходным днём г) верно всё перечисленное.
- 10. Когда родился первый Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев?** А) 22 июня 1941 г. Б) 6 июля 1940 г. В) 1 сентября 1939 г. Г) 5 июля 1943 г.
- 11. Какую должность стал занимать Н. Назарбаев в 1984 г.?** А) возглавил Верховный Совет б) секретарём ЦК КПК; в) Первым секретарём ЦК КПК г) возглавил Совет Министров КССР
- 12. Какое событие произошло в Минске – столице Белоруссии 8 декабря 1991 г.?** А) создали конфедеративное государство б) отменили союзный договор 1922 г. В) роспуск блока «Варшавский договор»; г) прекращение деятельности СЭВ.
- 13. Когда были подписаны Алматинские соглашения и какое они имели значение?** А) 8 декабря 1991 г, подписан договор о роспуске СССР; б) 13 декабря 1991 г. , обсуждался вопрос о создании СНГ в) 20 декабря 1991 г. , обсуждался вопрос о сохранении СССР; г) 21 декабря 1991 г., подписание итоговых соглашений по созданию СНГ.
- 14. Сколько бывших союзных республик вошли в СНГ?** А) 15; б) 12; в) 11; г) 10
- 15. Когда Н. А. Назарбаев подписал Указ «О реабилитации граждан , привлечённых к ответственности за участие в событиях 17 – 18 декабря 1986 г. в Казахстане»?** А) 10 декабря 1991 г; б) 1 Декабря 1991 г. В) 12 декабря 1991 г; г) 16 декабря 1991 г.
- 16. На кого не распространялся Указ «О реабилитации граждан, привлечённых к ответственности за участие в событиях 17 – 18 декабря 1986 г. в Казахстане»?** А) на тех, кто не поддержал выступление 17 – 18 декабря б) на лиц, осуждённых за противоправные действия в) на тех, кто выступал с антидемократическими лозунгами г) верно всё перечисленное
- 17. Когда была провозглашена государственная независимость Республики Казахстан?** А) 25 октября 1990 г. б) 28 января 1993 г. В) 16 декабря 1991 г. Г) 30 августа 1995 г.

18. Как назывался документ, который провозгласил государственную независимость Республики Казахстан? А) Декларация о суверенитете; б) Декларация независимости в) закон о «Государственной границе РК» г) Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан».

19. Сколько государств к концу 1991 г. признали Казахстан в качестве полноценного субъекта международного права? А) 18 государств б) 108 стран в) 70 стран г) 32 страны

20. Какие государства первыми признали независимость РК? А) Россия, Украина, Грузия б) Турция, Китай, США, Германия, Пакистан в) Англия Саудовская Аравия, Египет г) верно всё перечисленное.

21. Сколько стран в 1992 г. открыли свои дипломатические миссии в Казахстане?

А) 18 государств б) 108 стран в) 70 стран г) 32 страны

22. Когда Казахстан стал членом ООН?

А) в декабре 1991 г. Б) в январе 1993 г. В) в марте 1992 г. г) в августе 1995 г.

Проверь свои ответы

Желаю успехов

1 – а
2- б
3 – б
4 – в
5 – г
6 – в
7 – а
8 – в
9 – б
10 – б
11 – г
12 – б
13 – г
14 – в
15 – в
16 – б
17 – в
18 – г
19 – а
20 – б
21 - в
22 – в

Критерии оценки

«5» - 1 ошибка
«4» - 3 ошибки
«3» - 6 ошибок

**Вернуться к
содержанию**

НЕЗАВИСИМЫЙ КАЗАХСТАН с 16 декабря 1991 года.

Общественно-политическое развитие независимого Казахстана.

Для существования и функционирования независимого государства необходимо было срочно создавать законодательную базу. Поскольку по исторически сложившимся обстоятельствам Казахстан является многонациональным государством, то сразу после распада СССР многих стал волновать вопрос о гражданстве. **1 марта 1992 г. был принят Закон «О гражданстве»**, в котором говорилось, что все жители Казахстана, которые до распада СССР проживали на территории Республики автоматически становятся гражданами Казахстана.

2 июля 1992 г. вышло Постановление ВС «Об избрании Конституционного суда Республики Казахстан».

В это же время приняты законы «Об органах национальной безопасности» и о «внутренних войсках Республики Казахстан».

В декабре 1992 г. – «О вооружённых силах и обороне Республики Казахстан».

Были заложены основы системы управления трёх ветвей власти.

Август 1992 г. принят Закон «О защите и поддержке частного предпринимательства», который дополнил закон о приватизации и должен был укрепить рыночные отношения.

Всего за 4 года Верховный Совет принял более 250 законов.

Независимый Казахстан



Астана. Байтерек

АСТАНА — столица Казахстана

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ:

- АЛМАТЫ** ● свыше 1 000 000 жителей
- Караганда** ● от 500 000 до 1 000 000 жителей
- Экибастуз** ● от 100 000 до 500 000 жителей

- Аркалык ● от 50 000 до 100 000 жителей
- Аягуз ● от 10 000 до 50 000 жителей
- Саяж ● до 10 000 жителей


ГРАНИЦЫ:

- Государственные
- - - Областные

ПУТИ СООБЩЕНИЯ:

- Железные дороги
- Автомобильные дороги
- ⚓ Порт

Масштаб 1 : 10 000 000 (1 см = 100 км)



Закон Республики Казахстан "О Государственном флаге Республики Казахстан" принят 4 июня 1992 года (подписан президентом Н.Назарбаевым).



Лучшим проектом признан рисунок художника Шакена Ниязбекова. Из-за технических сложностей введения нового флага законодательные акты разрешали в быту до 1 января 1994 года продолжать использовать старые флаги Казахской ССР. **6 июня 1992** года новый Государственный флаг был поднят над резиденцией президента. Указ президента от **24 января 1996** года, имеющий силу Закона, окончательно определил государственные символы: герб, гимн, флаг.

Согласно тексту этого Закона "Статья 3. Флаг представляет собой прямоугольное голубое полотнище с соотношением сторон 2:1, в центре которого изображено золотое солнце с 32 лучами, а под ним золотой парящий степной орёл; у древка помещена вертикальная полоса национального орнамента. Голубой цвет символизирует мирное небо Казахстана; солнце - покой и богатство; орнамент - единство многообразного народа Казахстана; орёл - щедрость, зоркость, высоту помыслов и идеалов народа.

Первоначально орнамент на флаге был красного цвета, что мог символизировать одну из достопримечательностей Казахстана - красные тюльпаны. Вскоре после утверждения флага художник Ш.Ниязбеков с разрешения президента страны Н.Назарбаева перерисован национальный орнамент на флаге в жёлтый цвет.

Закон Республики Казахстан "О Государственном гербе Республики Казахстан" принят 4 июня 1992 года (подписан президентом Н.Назарбаевым).



Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, от **24 января 1996 года** определил государственные символы. "Государственный герб Республики Казахстан представляет собой изображение шанырака (верхняя сводчатая часть юрты) на голубом фоне, от которого во все стороны в виде солнечных лучей расходятся уйки (опоры) в обрамлении крыльев мифических коней. В нижней части герба - надпись "Казахстан". В цветном изображении Государственный герб Республики Казахстан - двух цветов: золотого и сине-голубого".

Лучшим был признан проект архитекторов Жандарбека Малибекова и Шота-Амана Валиханова. **Герб утверждён 4 июня 1992 года**, а впервые представлен **6 июня 1992 года**. В качестве основы герба художники выбрали изображение "шанырака" - верхней сводчатой части юрты. От "шанырака" в виде солнечных лучей расходятся деревянные рейки каркаса юрты - "уйки". Вверху герба изображена золотая звезда, по бокам крылатые и рогатые сказочные кони "тулпары", а внизу надпись "Казахстан" на казахском языке. Элементы герба выполнены золотым цветом на голубом фоне. "Шанырак" в гербе символизирует отчий дом, вселенную, тулпары - мечту о будущем и высоту полёта, звезда - единство и организованность помыслов.

**11 декабря 1992 года был утверждён
государственный гимн Республики Казахстан.**

Авторами слов гимна явились М. Алимбаев, К. Кырзалиев, Т. Молдагалиев, Ж. Дарибаева.
Авторами музыки М. Тулебаев, Евгений Брусиловский, Латиф Хамиди.

**7 января 2006 г. Был утверждён новый
Гимн Республики Казахстан. Авторами
текста Гимна Жумекен Нажмеденов,
Нурсултан Назарбаев.
Автором музыки Шамши Калдаяков**

Мы - народ доблестный, дети чести,
На пути к свободе жертвовали всем.
Из тисков-испытаний судьбы, из адских огней
Вышли победителями, мы уцелел...

Уважая матерей, чтя гениев народов,
В годину лихолетья мы распахнули свои объятия всем.
Казахская степь - любимая Родина,
Святая колыбель дружбы и солидарности.

Мы многое пережили. Пусть прошлое послужит
уроком.
Верим в светлое, прекрасное будущее.
Все самое святое: честь, достоинство, родная речь,
Традиции, мужество и державность -
Мы передаем, как наказ, будущему поколению!

Припев:
Пари ввысь, орел свободы,
Призывая к единению!
Сила-мощь героя - в народе,
Сила-мощь народа - в сплоченности

**Алтын күн аспаны, алтын дән даласы,
Ерліктің дастаны, еліме қарашы!
Ежелден ер деген, даңқымыз шықты ғой .
Намысын бермеген қазағым мықты ғой.**

**Менің елім, менің елім,
Гүлің болып егілемін,
Жырың болып төгілемін, елім!
Туған жерім менің – Қазақстаным.**

**Ұрпаққа жол ашқан, кең байтақ жерім бар.
Бірлігі жарасқан, тәуелсіз елім бар.
Қарсы алған уақытты, мәңгілік досындай.
Біздің ел бақытты, біздің ел осындай!**

**Менің елім, менің елім,
Гүлің болып егілемін,
Жырың болып төгілемін, елім!
Туған жерім менің – Қазақстаным.**

Конституция Республики Казахстан 28 января 1993 года. (Основной Закон)

Новая Конституция состояла из 131 статьи, 21 части и 4 глав. 28 января был объявлен праздничным днём.

Согласно Конституции Республика Казахстан провозглашается демократическим, светским и унитарным государством. Народ Казахстана признаётся единственным источником государственной власти в республике.

Право властвовать от имени народа имеет только Верховный Совет и Президент Казахстана.

Граждане республики имеют конституционное право на получение информации законным путём, менять место жительства, участвовать в политической жизни и право на частную собственность.

Конституция 1993 года была документом, характеризующим ситуацию переходного периода.

Самороспуск Советов

Первыми заявили о роспуске Советов Алатауский район Города Алма-Аты. До конца ноября 1993 г. около 100 Советов различного уровня заявили о самороспуске

13 декабря 1993 года, председатель Верховного Совета С. Абильдин официально объявил о роспуске ВС. Вся полнота власти временно была передана Президенту до избрания нового парламента.

9 декабря 1993 г. президент подписал Указ о принятии нового Кодекса о выборах в Республике Казахстан.

По новому Кодексу выборы в Парламент и местные органы власти – маслихаты были назначены на **7 марта 1994 г**

Выборы проходили на основе многопартийности, общественные движения так же могли принимать участие в выборах и выдвигать своих депутатов. Большинство депутатских мандатов получило движение СНЕК

19 апреля 1994 г. новый парламент приступил к работе. Председателем Парламента был избран Абищ Кекильбаев.

В апреле 1995 г. Конституционный суд признал, что выборы прошли с нарушением Кодекса о выборах и законодательный орган власти был распущен.

26 апреля 1995 вышел Указ Президента РК о референдуме с одним вопросом о продлении сроков полномочий действующего Президента **до 1 декабря 2000 года.**

29 апреля 1995 г. состоялся референдум о продлении сроков полномочий Президента до 2000 г. 95% участников референдума поддержали Н.А. Назарбаева.

Конституция Республики Казахстан. 30 августа 1995 года.

30 августа 1995 г. на референдуме была принята новая Конституция РК. С принятием этой Конституции завершился процесс формирования Казахстана как президентской республики.

По конституции 1995 г. парламент Казахстана состоит из двух постоянно действующих палат – Сената и Мажилиса. **Осенью 1995 г.** состоялись выборы нового Парламента. **30 января 1996 г.** он приступил к работе.

Конституция состоит из 98 статей в 9 разделах: общие положения; человек и гражданин; президент; парламент; правительство; Конституционный совет; суды и правосудие; местное государственное управление и самоуправление; заключительные и переходные положения

После объявления независимости был создан Комитет обороны. 7 мая 1997 г. Указом Президента республики Комитет обороны преобразован в Министерство обороны. Первым министром обороны был назначен С. Нурмагамбетов. С 1997 г. Вооружённые силы делятся на три функциональные части: войска общего назначения, военно-воздушные силы, пограничные войска.

Блок самоконтроля.

1. Когда был принят Закон «О гражданстве»?
2. Какое постановление вышло 2 июля 1992 г. ?
3. Когда был издан Закон «О вооружённых силах и обороне Республики Казахстан»?
4. Сколько законов принял Верховный Совет за 4 года?
5. Были заложены основы системы управления...
6. Закон Республики Казахстан "О Государственном флаге и гербе Республики Казахстан" принят...
7. Когда был издан Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, который определил государственные символы?
8. Когда утверждён государственный гимн Республики Казахстан?
9. Когда была принята Первая Конституция Республики Казахстан?
10. Право властвовать от имени народа по Конституции 1993 имеет только...
11. Какой характер носила Конституция 1993 года?
12. Когда председатель Верховного Совета С. Абильдин официально объявил о роспуске ВС?
13. Лучшим проектом Флага признан рисунок художника...
14. Жандарбека Малибекова и Шота-Амана Валиханова являются авторами...
15. По новому Кодексу выборы в Парламент и местные органы власти – маслихаты были назначены на ..
16. На какой основе проходили выборы в парламент?
17. Большинство депутатских мандатов получило движение...
18. Какой вопрос был поставлен на референдуме 29 апреля 1995?
19. Когда отмечается праздник День Конституции РК?
20. По конституции 1995 г. парламент Казахстана состоит из...
21. Конституция состоит из...
22. 7 мая 1997 г. Указом Президента республики было создано ...

Блок контроля знаний.

1. Когда был принят Закон «О гражданстве»?

А) 1 марта 1992 г. Б) 2 июля 1992 г. В) Август 1992 г. Г) В декабре 1992 г.

2. Какое постановление вышло 2 июля 1992 г. ?

А) Закон «О гражданстве», Б) О вооружённых силах и обороне Республики Казахстан». В) О защите и поддержке частного предпринимательства», Г) Об избрании Конституционного суда Республики Казахстан».

3. Когда был издан Закон «О вооружённых силах и обороне Республики Казахстан»?

А) 1 марта 1992 г. Б) 2 июля 1992 г. В) Август 1992 г. Г) В декабре 1992 г.

4. Сколько законов принял Верховный Совет за 4 года?

А) более 200 законов Б) более 250 законов В) 300 законов Г) более 350 .

5. Были заложены основы системы управления...

А) одной ветви власти Б) двух ветвей власти В) трёх ветвей власти Г) четырёх ветвей власти.

6. Когда были приняты Государственный флаг и герб Республики Казахстан?

А) 4 июня 1992 года Б) 24 января 1996 года В) В декабре 1992 г. Г) Август 1992 г.

7. Когда был издан Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, который окончательно определил государственные символы?

А) 4 июня 1992 года Б) 24 января 1996 года В) В декабре 1992 г. Г) Август 1992 г.

8. Когда утверждён первый государственный гимн Республики Казахстан?

А) 4 июня 1992 года Б) 24 января 1996 года В) 11 декабря 1992 г. Г) Август 1992 г.

9. Когда была принята Первая Конституция Республики Казахстан?

А) 4 июня 1992 года Б) 24 января 1996 года В) 11 декабря 1992 г. Г) 28 января 1993 г.

10. Право властвовать от имени народа по Конституции 1993 имеет только...

А) президент и правительство Б) правительство и парламент В) Президент и Верховный суд Г) Президент и парламент

- 1. 11. Какой характер носила Конституция 1993 года?**
А) переходный Б) капиталистический В) недолговечный Г) промежуточный
- 12. Когда председатель Верховного Совета С. Абильдин официально объявил о роспуске ВС?**
А) 7 марта 1994 г Б) 13 декабря 1993 года, В) 4 июня 1992 года Г) 24 января 1996 года
- 13. Лучшим проектом Флага признан рисунок художника...**
А) Шакена Ниязбекова. Б) Ч. Валиханов В) Жандарбек Малибеков Г) Шота-Аман Валиханов
- 14. Жандарбек Малибеков и Шота-Аман Валиханов являются авторами...**
А) флага Б) текста гимна В) Герба Г) слов гимна
- 15. По новому Кодексу выборы в Парламент и местные органы власти – маслихаты были назначены на ..**
А) 7 марта 1994 г Б) 13 декабря 1993 года, В) 4 июня 1992 года Г) 24 января 1996 года
- 16. На какой основе проходили выборы в парламент?**
А) выдвижения независимых кандидатов Б) на основе многопартийности В) на основе однопартийности Г) только общественные организации
- 17. Большинство депутатских мандатов получило движение...**
А) Азат Б) СНЕК В) Желтоксан Г) Казак Тили.
- 18. Какой вопрос был поставлен на референдуме 29 апреля 1995?**
А) о необходимости принятия новой конституции Б) о гласности В) о продлении сроков полномочий Президента до 2000 г. Г) об изменении Гимна
- 19. Когда отмечается праздник День Конституции РК?**
А) 30 августа Б) 13 декабря В) 25 октября Б) 16 декабря

20. По конституции 1995 г. парламент Казахстана состоит из...

А) из одной палаты Б) из двух палат В) из трёх палат Г) из четырёх палат

21. Конституция состоит из... А) из 100 статей в 5 разделах Б) 80 статей в 6 разделах в) 98 статей в 9 разделах Г) 89 статей в 8 разделах

**22. 7 мая 1997 г. Указом Президента республики был создан ...А) Комитет обороны
Б) Министерство по ЧС В) Министерство иностранных дел Г) Министерство
обороны**

Проверь свои ответы

Желаю успехов

1 – а
2- г
3 – г
4 – б
5 – в
6 – а
7 – б
8 – в
9 – г
10 – г
11 – а
12 – б
13 – а
14 – в
15 – а
16 – б
17 – б
18 – в
19 – а
20 – б
21 - в
22 – г

Критерии оценки

«5» - 2 ошибки
«4» - 4 ошибки
«3» - 7 ошибок

**Вернуться к
содержанию**

Экономическое развитие независимого Казахстана.

Трудности переходного периода

Разрыв экономических связей с бывшими союзными республиками привёл к тому, что предприятия стали работать не на полную мощность или остановились полностью. Начался дефицит товаров на потребительском рынке. Началась инфляция у населения скопилось 13 млрд. руб. не обеспеченных товарами. Либерализация цен в России ещё более осложнила экономическую ситуацию в Казахстане, **Президиум ВС издал указ о либерализации цен в республике с 6 января 1992 г.** Начался бесконтрольный рост цен. Ухудшение условий жизни населения, особенно пенсионеров, работающих в бюджетной сфере. В 1993 г. экономическое положение ещё более ухудшилось.

Объём промышленного производства по сравнению с 1991 годом сократился на 14,8%, национальный доход - на 14,2%. Производство электроэнергии уменьшилось на 3,9%. Сократилась добыча нефти и газа. Производство чугуна упало на 5,8% стали – на 4,9%, железной руды – на 20%.

Предприятия по производству обуви вообще прекратили работу.

В сельском хозяйстве положение было несколько лучше. В 1992 году был собран рекордный урожай зерновых – 33 млн. т. Общая прибыль растениеводческих хозяйств составила 66,5 млрд. руб. Однако многие хозяйства перестали выплачивать заработную плату и не смогли купить новую технику и горюче-смазочные материалы.

1993 – 1994 год животноводство республики понесло значительные потери. Производство мяса и шерсти значительно сократилось.

Кризис экспорта

Экономика Казахстана имея сырьевую направленность могла бы развиваться за счёт экспорта природных ресурсов – 98% всех запасов хромитов СНГ, 82% - баритов, 64% фосфоритов. 53% - вольфрама, 38% - цинка, 29% - молибдена, 28% - меди, однако у Казахстана не было выхода на мировые рынки и возможности транспортировки были ограничены. Казахстан мог стать крупнейшим поставщиком нефти, но для этого нужны были трубопроводы к тёплым морям. К началу 21 в. намечается увеличить добычу нефти до 100 – 120 млн. т. Снизилась потребность мира в металле из-за его наплыва из стран СНГ. Высокая себестоимость продуктов питания сделали их неконкурентоспособными, это вынудило сократить в 1994 г. Посевные площади республики до 6 млн. га. (в период целины было распахано 28,6 млн. га.)

Кризис неплатежей.

Экономический кризис в СНГ затронул и систему взаиморасчётов. Казахская нефть перерабатывалась в России, электроэнергией и углем – пользовались регионы Урала, а Казахстан был вынужден покупать электроэнергию в среднеазиатских республиках, а из-за отсутствия каналов транспортировки с запада на юг нефть и газ закупались в Узбекистане и Туркменистане. Процветала теневая экономика, коррупция и грубое нарушение финансовой дисциплины – хранение выручки от экспорта в банках на зарубежных счетах

Введение национальной

Казахстан до осени 1993 г. оставался в рублёвой зоне. В сентябре было принято решение о создании единой денежной системы между Россией и Казахстаном, однако эти соглашения ограничивали суверенитет Казахстана. 15 ноября 1993 г. в республике была введена национальная валюта – тенге. Все граждане старше 16 лет могли обменять 100 тыс. руб. образца 1961 г. на тенге по курсу 1 к 500. курс доллара составил 4,7 тенге. Это способствовало переходу Казахстана на новый этап складывания независимости.

Приватизация и её последствия

К концу 1993 г. завершился первый этап приватизации. В республике работало 3,5 тыс. кооперативов, 15 тыс. малых и 11 тыс. частных предприятий. На селе создано 15 тыс. фермерских хозяйств. Число коммерческих банков достигло 160, различных бирж – 37. Было приватизировано 7000 предприятий из которых 5000 относились к сфере обслуживания и торговли. **Весной 1994 года начался второй этап приватизации.** Жители республики получили по 100 приватизационных инвестиционных купона (ПИК), имели возможность стать владельцами крупных и малых предприятий, и получать дивиденды по акциям, но на деле купоны превратились в бумагу и население страны осталось без всякой собственности. К концу 1998 г. 90 % предприятий экономики страны перешло в частные руки, сложился 500 тысячный слой предпринимателей. Казахстан занял I место среди стран СНГ по привлечению в экономику иностранного капитала.

Социальное положение

В 1997 г. по индексу человеческого развития по данным ООН Казахстана находил- ся на 93 месте в мире среди 174 стран ми- ра, а среди республик СНГ на 7. За 1990 – 1995 год средняя продолжительность жиз- ни сократилась на 4,7 лет, число получив- ших образование на 30%, национальный доход на душу населения сократился в 7 раз это 129 место в мире. К концу 1997 г. половина населения республики прожива- ло за чертой бедности. Бесконтрольный рост безработицы. Массовые demonstra- ции, пикеты, голодовки прошли в горо- дах Кентау, Жанатас, Шымкенте, Таразе. Рост заболеваемости раком, туберкулёзом, сердечно-сосудистыми. Увеличилось число молодёжи не пригодных к военной службе по состоянию здоровья. К 1997 г. Правительству удалось погасить задолже- нность по пенсиям. Удалось снизить инф- ляцию. январе 1998 года вступил в силу закон «О пенсионном обеспечении в Рес- публике Казахстан». Каждый гражданин будет иметь свой счёт в пенсионном фонде, куда отчисляется часть зарплаты.

Демографическая политика.

Миграция с 1991 года



Возвращение на историческую родину представители коренной национальности

Начался отток русских, украинцев, немцев, белорусов и представителей других национальностей на свои исторические Родины.

За 5 лет коэффициент рождаемости уменьшился с 19,1 до 14,7 на 1000 жителей. К 1 июля 1997 г. доля представителей коренной национальности составила 50% .

В 1991 г. Был принят Закон о РК «О миграции» создано Агентство по миграции, но ситуацию стабилизировать не удалось.

В феврале – марте 1999 г. прошла перепись населения. По итогам в Казахстане проживало 149527 00 человек, в 1989 г численность республики составляла 16199200 человек. Городское население составило 56%, сельское 44%, мужчины 0- 48,2%, женщины – 51,8%. Доля казахов от общей численности – 53,4%.

- 1. Когда президиум ВС Казахстана издал указ о либерализации цен в республике ?**
- 2. На сколько сократились показатели объёма промышленного производства по сравнению с 1991? 3. Какие положительные и отрицательные явления происходили в сельском хозяйстве Казахстана 1992 – 1994 гг.?**
- 4. Какие экономические возможности для развития были у Казахстана в начале независимости и что этому мешало?**
- 5. Почему казахстанская продукция промышленного производства и сельского хозяйства не была востребована на международных рынках?**
- 6. Как вводилась национальная валюта – тенге?**
- 7. Как мешал кризис неплатежей, коррупция и теневая экономика развиваться экономике Казахстана?**
- 8. Когда проходил первый этап приватизации? Какого результата он достиг?**
- 9. Какова особенность второго этапа приватизации, когда он проходил?**
- 10. Когда практически закончилась приватизация и сложился новый слой предпринимателей?**
- 11. Как отразился экономический кризис на социально-экономическом положении населения Казахстана?**
- 12. Когда доля представителей коренной национальности составила 50% ?**
- 13. Какие направления имела миграция населения после распада СССР и к чему это привело в Казахстане?**

Блок контроля знаний.

1. Когда президиум ВС Казахстана издал указ о либерализации цен в республике ?

- А) 6 января 1992 г. Б) 15 ноября 1993 г. В) февраль –март 1999 г. Г) конец 1993г. Д) весной 1994 г. **2.**

На сколько сократились показатели объёма промышленного производства и национального

- дохода по сравнению с 1991? А) промышленное производство 14,8%, национальный доход - на 14, 2% б) промышленное производство 15,8%, национальный доход - на 15, 2% в) промышленное производство 15,8%, национальный доход - на 17, 2% г) промышленное производство 15,8%, национальный доход - на 15, 2%**

3. Какие положительные и отрицательные явления происходили в сельском хозяйстве

- Казахстана 1992 – 1994 гг.? Выбери правильные ответы? А) Общая прибыль растениеводческих хозяйств составила 65 млрд. руб Б) собранный урожай зерновых составил 33 млн. т. В) увеличилось производство мяса и шерсти Г) регулярно выплачивалась зарплата д) на селе не смогли закупить новую технику и ГСМ. **4.****

Что мешало развиваться экспорту Казахстана в начале независимости? Выбери неправильный ответ.

- А) разрыв экономических связей б) Не было трубопроводного транспорта к тёплым морям в) высокая себестоимость сельхозпродукции г) избыток металла , поставляемых странами СНГ.

5. Когда была введена валюта – тенге?

- А) 6 января 1992 г. Б) 15 ноября 1993 г. В) февраль –март 1999 г. Г) конец 1993г. Д) весной 1994 г. **6.**

Какое отрицательное социальное явление мешало стабилизировать экономику Казахстана?

- А) кризис неплатежей, б) коррупция в) теневая экономика г) инфляция

7. Когда завершился первый этап приватизации?

- А) 6 января 1992 г. Б) 15 ноября 1993 г. В) февраль –март 1999 г. Г) конец 1993г. Д) весной 1994 г.

8. Когда начался второй этап приватизации?

А) 6 января 1992 г. Б) 15 ноября 1993 г. В) февраль –март 1999 г. Г) конец 1993г. Д) весной 1994 г.

9. Когда практически закончилась приватизация и сложился новый слой предпринимателей?

А) 6 января 1992 г. Б) 15 ноября 1993 г. В) февраль –март 1999 г. Г) конец 1998г. Д) весной 1994 г.

10. Как отразился экономический кризис на социально-экономическом положении населения Казахстана?

А) В 1997 г. по индексу человеческого развития по данным ООН Казахстана находился на 93 месте в мире среди 174 стран мира б) За 1990 – 1995 год средняя продолжительность жизни сократилась на 4,7 лет в) число получивших образование на 30%, г) К концу 1997 г. половина населения республики проживали за чертой бедности. Д) верно всё перечисленное

11. Когда доля представителей коренной национальности составила 50% ?

а) 6 января 1992 г. Б) 15 ноября 1993 г. В) февраль –март 1999 г. Г) к 1 июля 1997г. Д) весной 1994 г.

12. Как изменилась численность населения Казахстана в результате миграция населения после распада СССР ?

А) 16199200 человек. Б) 149527 00 человек в) 150000000 человек Г) 17825 300 человек.

13. Когда прошла первая перепись населения независимого Казахстана?

а) 6 января 1992 г. Б) 15 ноября 1993 г. В) февраль –март 1999 г. Г) к 1 июля 1997г. Д) весной 1994 г.

Проверь свои ответы

1 – а
2- а
3 – а,б,д
4 – а
5 – б
6 – б
7 – г
8 – д
9 – г
10 – д
11 – г
12 – б
13 – в

Желаю успехов

Критерии оценки

«5» - 1 ошибка
«4» - 2 ошибки
«3» - 3 ошибок

**Вернуться к
содержанию**

Международное положение Независимого

С момента образования независимого Казахстана до конца 1991 его признали 18 государств мира: Турция, США, Китай, Германия, Пакистан и др. Бывшие Союзные республики признали независимость друг друга. В первый год независимости Казахстана его признали 108 стран мира, 70 открыли свои дипломатические представительства. В марте 1992 г. Казахстан стал полноправным членом ООН, позже членом Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Международного валютного фонда, ЮНЕСКО и ОБСЕ.

Направления во внешней политике.

25 мая 1992 г. был подписан договор о взаимной помощи и дружбе и сотрудничестве с Россией.

С Китаем было заключено около 50 различных договорённостей и соглашений.. Казахстан поддерживает добрососедские отношения с Азербайджаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном.

Выступая на 47 сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Казахстана заявил, что одно из главных направлений во внешней политике – это предотвращение вооружённых конфликтов.

Республика Казахстан свои отношения с другими государствами строит на основе принципов международного права

Внешнеполитическая

21 декабря 1991 г. Казахстан ратифицировал Договор о нераспространении ядерного оружия, Договор о запрещении испытаний ядерного оружия. Присоединился к конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсического оружия и об их уничтожении

В 1992 г. Президент Казахстана посетил Герма -нию, Францию были подписаны взаимовы -годные соглашения. США оказывает помощь Казахстану в области экономики, культуры, образования. По программе «Болашак» казах -станские студенты проходят обучение в вузах США, Франции, Германии

Шанхайская организация сотрудничества

26 апреля 1996 г. Была создана Шанхайская организация сотрудничества государств имеющих общую границу: КНР, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. Территория составляет 3/5 территории Евразии, население составляет 1/4 населения мира.

1996 г. Первая встреча в Шанхае обсуждались вопросы военного доверия в прилегающих к общим границам районах.

1997 г. Московская встреча подписан документ о сокращении численности вооружённых сил в приграничных районах.

1998 г. Саммит ШОС определил основные направления взаимовыгодных торгово-экономических отношений.

Казахстан способствует расширению связей с НАТО, так же отношения со странами АСЕАН и со странами Северо – Восточной Азии - Японией, Южной и Северной Кореями, Монголией приобретают важное значение

24 – 25 августа 1999 г. Встреча в Бишкеке. Была подписана Бишкекская декларация о безопасности в регионе

Двухсторонние соглашения между Китаем и Казахстаном о спорных территориях привели к решению - 57% спорных территорий достаётся Казахстану – около 1000 кв. км., а 43% Китаю. Казахстан является вторым по величине партнёром Китая по товарообороту среди стран СНГ

Президенты Республики Казахстан и России подписали соглашение об использовании космодрома Байконур, о добыче, переработке и транспортировке нефти.

- 1. Сколько государств признали независимость Казахстана с момента его образования и до конца 1991?**
- 2. Какие страны в числе первых признали независимость Казахстана?**
- 3. Какое количество государств признали Казахстан в первый год независимости?**
- 4. Сколько государств открыли свои дипломатические миссии в Казахстане за первый год его независимости?**
- 5. Когда Казахстан стал членом ООН?**
- 6. С каким государством был подписан договор о взаимной помощи, дружбе и сотрудничестве 25 мая 1992 г.?**
- 7. На какой сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Казахстана заявил, что одно из главных направлений во внешней политике – это предотвращение вооружённых конфликтов.**
- 8. Когда Казахстан ратифицировал Договор о нераспространении ядерного оружия?**
- 9. По какой программе казахстанские студенты проходят обучение в вузах США, Франции, Германии?**
- 10. Когда была создана Шанхайская организация сотрудничества?**
- 11. Какие страны вошли в ШОС?**
- 12. Какие вопросы обсуждались на первой встрече ШОС в 1996 г.?**
- 13. На какой встрече был подписан документ о сокращении численности вооружённых сил в приграничных районах?**
- 14. Где проходил саммит ШОС в 1999 г.?**
- 15. Как решился вопрос о спорных территориях между Китаем и Казахстаном?**

1. Сколько государств признали независимость Казахстана с момента его образования и до конца 1991? А) 10 б) 18 в) 108 Г) 70.
2. Какие страны в числе первых признали независимость Казахстана? А) Турция, США, Китай, Германия, Пакистан и др. Б) Канада, Англия, Германия, США, Афганистан в) Испания, Италия, США, Франция Г) Финляндия, Монголия, Турция, Пакистан, Германия.
3. Какое количество государств признали Казахстан в первый год независимости А) 10 б) 18 в) 108 Г) 120.
4. Сколько государств открыли свои дипломатические миссии в Казахстане за первый год его независимости? А) 10 б) 18 в) 108 Г) 70.
5. Когда Казахстан стал членом ООН?
А) март 1992 г. Б) 25 мая 1992 г. В) 26 апреля 1996 г. Г) 21 декабря 1991 г.
6. С каким государством был подписан договор о взаимной помощи, дружбе и сотрудничестве 25 мая 1992 г.? А) США, Б) Россия, В) Китай, Г) Турция.
7. На какой сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Казахстана заявил, что одно из главных направлений во внешней политике – это предотвращение вооружённых конфликтов. А) 45 б) 46 В) 47 Г) 48.
8. Когда Казахстан ратифицировал Договор о нераспространении ядерного оружия?
А) март 1992 г. Б) 25 мая 1992 г. В) 26 апреля 1996 г. Г) 21 декабря 1991 г.
9. По какой программе казахстанские студенты проходят обучение в вузах США, Франции, Германии? А) Ертыс Дарын, Б) Болашак, В) ШОС, Г) НАТО

10. Когда была создана Шанхайская организация сотрудничества?

А) март 1992 г. Б) 25 мая 1992 г. В) 26 апреля 1996 г. Г) 21 декабря 1991 г.

11. Какие страны вошли в ШОС? А) Турция, США, Китай, Германия, Пакистан и др. Б) Канада, Англия, Германия, США, Афганистан в) Испания, Италия, США, Франция г) КНР, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.

12. Какие вопросы обсуждались на первой встрече ШОС в 1996 г.? А) о сокращении численности вооружённых сил в приграничных районах. Б) вопросы военного доверия в прилегающих к общим границам районах. В) основные направления взаимовыгодных торгово-экономических отношений. Г) декларация о безопасности в регионе

13. На какой встрече был подписан документ о сокращении численности вооружённых сил в приграничных районах?

А) 1996 Б) 1997 В) 1998 Г) 1999.

14. Где проходил саммит ШОС в 1999 г.?

А) в Москве б) в Шанхае В) Алматы Г) Бишкеке

15. Как решился вопрос о спорных территориях между Китаем и Казахстаном?

А) 57% спорных территорий достаётся Казахстану – около 1000 кв. км., а 43% Китаю. Б) 47% спорных территорий достаётся Казахстану – около 1000 кв. км., а 53% Китаю. В) 80% спорных территорий достаётся Казахстану – около 1000 кв. км., а 20% Китаю. Г) 67% спорных территорий достаётся Казахстану – около 1000 кв. км., а 33% Китаю.

Проверь свои ответы

Желаю успехов

1 – б
2- а
3 – б
4 – г
5 – а
6 – б
7 – в
8 – г
9 – б
10 – в
11 – г
12 – б
13 – б
14 – г
15 - а

Критерии оценки

«5» - 2 о шибки
«4» - 3 ошибки
«3» - 4 ошибок

Вернуться к
содержанию

В программе утверждались семь долгосрочных программ :

- национальная безопасность;
- внутривполитическая стабильность и консолидация общества;
- экономический рост на базе рыночной экономики с высоким уровнем иностранных инвестиций
- здоровье, образование, благополучие граждан Казахстана;
- развитие энергетических ресурсов;
- развитие инфраструктуры;
- профессиональное государство.

Работа с текстом «Стратегия развития 2030 »

- 1. Перспективные цели развития Казахстан определены в работе Н. Назарбаева:** а) «Новое мышление» б) «На пороге XX века» в) «Казахстан 2030» г) «Без правых и левых»
- 2. Что, главным образом, необходимо для осуществления стратегии, обозначенной в Послании Президента народу Казахстана?**
А) Профессиональное правительство Б) правильное определение приоритетных целей, В) Сплочение общества вокруг поставленных целей Г) Всеобщее согласие.
- 3. Какие качества, по мнению Президента, высказанному в Послании народу 2030, особо отличают казахстанцев?** А) Трудолюбие и энтузиазм Б) Стремление к знаниям В) Толерантность и терпение Г) Доброта и гостеприимство
- 4. Ключевые слова Президента в Послании народу(2030)**
А) Консолидация общества Б) Процветание, безопасность и улучшение благосостояния
В) Социальная справедливость, патриотизм, профессиональное государство
Г) Улучшение благосостояния. Д) Экономическая стабильность.
- 5. Назовите ведущий фактор сильных сторон, которыми обладает современный Казахстан (по мнению Президента, высказанному в Послании)**
А) Природные ресурсы. б) Земельные площади. в) Люди, их воля и знания. Г) Большое количество предприятий Д) Наличие на территории Казахстана космодрома.

6. Выберите черты, которыми будет владеть новое поколение через 33 года по убеждению Президента, в Послании народу (2030):

А) Будут владеть казахским, русским, английским языками. Б) Будут высококвалифицированными специалистами. В) Будут выполнять высокооплачиваемую работу. Г) Будут вести здоровый образ жизни. Д) Все перечисленное

7. Являясь центром Евразии, между какими тремя быстрорастущими регионами Казахстан станет связующим звеном, по мнению Президента, высказанному в Послании народу (2030): А) Запад, Восток, Центральная Азия. Б) Страны Юго-Восточной Азии, Япония, Китай. В) Китай, Россия, мусульманский мир. Г) Европа, Азия, Китай. Д) Запад, мусульманский мир, Япония.

8. Какие три черты, выделенные Президентом страны в Послании народу (2030), должны быть характерны процветающему и политически стабильному Казахстану?

А) технически обновленное производство, трудовой подъем, политический плюрализм.

б) национальное единство, социальная справедливость, Благосостояние граждан.

в) Высокий жизненный уровень, трудовой подъем, социальная справедливость.

г) Фермерское хозяйство, высокий жизненный уровень, стабильность. д) Фермерское хозяйство, стабильность, благосостояние граждан.

9. Что предполагает процесс глобализации научно-технического прогресса

- А) Понимать технологии, добиваться их интеграции в наше общество, поддерживать НТП.
б) Разработать программу по внедрению НТП в производство. в) Приобретать готовые технологии в развитых странах. г) Готовить высококвалифицированных специалистов. д) Все перечисленное

10. Укрепляя Центрально-азиатский союз, с какими государствами главным образом, Казахстан будет развивать отношения, по мнению Президента (Послание народу 2030):

- А) Иран, Пакистан. б) Узбекистан, Кыргызстан. в) Узбекистан, Пакистан. г) Таджикистан, Узбекистан. д) Таджикистан, Иран.

11. Развитие каких отраслей производства решит не только структурные вопросы экономики, но и вопросы занятости и бедности, по мнению Президента, высказанному в Послании народу (2030):

- А) Сельского хозяйства. б) Легкой промышленности в) Создание инфраструктуры г) Туризм. д) Все перечисленное

12. Что, по мнению Президента, следует отстаивать в контактах с иностранными партнерами в первую очередь?

А) Экологию. б) Занятость населения. в) Использование ноу-хау. г) Интересы предпринимателей. д) Высокую заработную плату рабочим.

13. Казахстан 2030 года:

А) Станет самой богатой и развитой страной в мире. б) Преодолеет трудности. в) Пройдет сложный путь и вступит в следующий этап развития. г) Догонит и перегонит развитые капиталистические страны. д) Вступит в полосу интенсивного освоения космоса.

14. С чего, по мнению Президента, высказанного в Послании народу (2030), следует начинать, создавая процветающий Казахстан?

А) Поднять благосостояние каждого человека. б) Решить демографические проблемы. в) Решить социальные проблемы. г) Создать здоровую экономику. д) Решить экологические проблемы.

15. Рассматривая проблемы, возникшие в авиации, Президент в Послании народу (2030) предлагает лизинг. Что это означает?

А) Немедленное приобретение техники, оборудования. б) Аренда дорогостоящего оборудования с возможностью дальнейшего его выкупа. в) Организация систем управления воздушным движением. г) Передача авиации в частную собственность. д) Сотрудничество частных авиакомпаний с государственными.

16. Решение демографической ситуации в республике Президент предлагает начать с осуществления незатратных элементов демографической проблемы (Послание народу. 2030). Что к ним относится?

А) Материальная поддержка матерей-одиночек. б) Усиление правовой ответственности родителей за воспитание детей. в) Решение жилищной проблемы. г) Увеличение зарплаты на 1/3, родившим первого ребенка. д) Расширение сети интернатов.

17. Что в Казахстане предполагается развивать в системе информационных технологий в первую очередь, согласно Посланию Президента страны народу Казахстана - 2030?

- А) Электронную почту.
- б) Телекоммуникационные услуги.
- в) Сотовую связь.
- г) Телефонную сеть.
- д) Пейджинговую связь.

18. Одним из приоритетов национальной безопасности в Послании Президента страны народу Казахстана (2030) отмечается миграционная политика. Что понимается под миграцией?

- А) Перемещение населения из одной страны в другую или внутри отдельной страны.
- б) Въезд для жительства в какую-либо страну.
- в) Выезд людей из своей страны.
- г) Ссылка или высылка.

19. Какой внешний фактор, способствующий дальнейшему развитию Казахстана, подчеркивает Президент в Послании народу (2030)?

- А) Выгодное географическое положение.
- б) Обширные земельные площади.
- в) Высокообразованное население.
- г) Богатые природные ресурсы.
- д) Развитый железнодорожный транспорт.

20. Какой модели развития будет придерживаться Казахстан в создании высокоразвитого общества, по мнению Президента, высказанного в Послании народу?

- А) Шведской модели.
- б) Собственной модели.
- в) Новотюркской модели.
- г) Англосаксонской модели.
- д) Китайской модели.

21. Что подразумевает процесс стабилизации макроэкономики в республике, по мнению Президента (Послание народу 2030)?

- А) Последовательное реформирование налоговой политики. б) Налаживание таможенного дела.**
- в) Сокращение дефицита госбюджета и проведение монетарной и кредитной политики.**
- г) Реформа ценообразования. д) Создание налоговой полиции**

22. Кто, по мнению Президента, высказанному в Послании народу (2030), является ведущей опорой и стабилизирующим фактором нашего государства на современном этапе?

- А) Процветающие бизнесмены. б) Средний класс. в) Художественная интеллигенция. г) Учащаяся молодежь. д) Научно-технические кадры.**

23. «Вслед за Россией мы можем войти в ситуацию «демографического креста» - предостерегает Президент в Послании народу (2030). Что эта ситуация предполагает?

- А) Снижение численности населения за счет миграции.**
- б) Снижение численности населения за счет низкой рождаемости.**
- в) Снижение численности населения не только за счет миграции, но и естественным образом.**
- г) Необратимый процесс в демографической ситуации.**
- д) Открытие «миграционных коридоров».**

Проверь свои ответы

- 1 – в
- 2 – б
- 3 – в
- 4 – в
- 5 – в
- 6 – д
- 7 – в
- 8 – б
- 9 – д
- 10 – б
- 11 – д
- 12 – а
- 13 – в
- 14 – г
- 15 – б
- 16 – б
- 17 – в
- 18 – а
- 19 – а
- 20 – б
- 21 – в
- 22 – б
- 23 – в

Желаю успехов

Критерии оценки

- «5» - 3 ошибки
- «4» - 4 ошибки
- «3» - 5 ошибок

[Вернуться к
содержанию](#)

Акмола, Целиноград, Акмола, Астана (история столицы)



Акмола начинает свою историю с 1830 года, когда в урочище Карауткуль было начато строительство крепости Акмола.

Акмола и в 19-м столетии была крупным торгово-экономическим центром степи. 16 июля 1863 года Акмола официально была объявлена окружным городом.

Первые 30 лет население Акмолы составляло немногим более 2 тысяч человек. За последующие 30 лет с 60-х по 90-е годы 19 века население города выросло втрое. В изданном в 1893 году в Санкт-Петербурге сборнике "Волости и населенные места Акмолинской области" отмечалось, что Акмолинск - уездный город с населением 6428 душ, в нем 3 церкви, 5 школ и училищ, 3 завода. Таков был первый этап наиболее сильного развития города.

Вторым, наиболее важным этапом в развитии города стало освоение целины. В декабре 1960 года город с населением около 100 тысяч жителей стал центром Целинного края, куда входили все северные области Казахстана. Вскоре, в 1961 году Акмолинск был переименован в Целиноград. С упразднением в 1971 году Целинного края Целиноград стал центром области.

В 1992 году городу вернули его прежнее название - Акмола. Акмолинская область расположена на севере центральной части Республики Казахстан. Территория составляет 96,8 тысяч кв.км. (Албания, Бельгия и Дания)

Астана (до 6 мая 1998 года - Акмола) объявлена столицей Республики Казахстан с 10 декабря 1997 года Указом Президента Республики Казахстан от 20 октября 1997 года и с одобрения Парламента Республики Казахстан. **Международная презентация новой столицы Казахстана - Астаны состоялась 10 июня 1998 года.**

Первой столицей Казахстана с 1920 года был город Оренбург (ныне в Российской Федерации). В 1925 году столица Казахстана была перенесена в Кызыл-Орду. Сооружение Турксиба стало основной причиной переноса столицы в Алма-Ату. Юридически это произошло 3 апреля 1927 года, фактически переезд состоялся в 1929 году. Перенос столицы из Алматы был обусловлен экономической, экологической, географической целесообразностью.

После обстоятельного изучения всей территории Казахстана по 32 параметрам, среди которых: социально-экономические показатели, климат, ландшафт, сейсмические условия, окружающая среда, инженерная и транспортная инфраструктура, строительный комплекс, трудовые ресурсы и другие, из всех вариантов наиболее предпочтительным оказался город Акмола.

К 1999 году здесь должны будут сосредоточены высшие административные управленческие структуры, а это означает рост численности специалистов.

Астана станет крупным культурным и научным центром Казахстана. В столице будет создана современная социальная и духовная инфраструктура, откроются отделение Академии наук, новые учебные заведения, Национальная библиотека, Национальный музей, картинная галерея современного искусства, Центр социально-экономических технологий, Бизнес-Центр, детский парк, аквапарк, учреждения культуры и здравоохранения

По проектам, численность населения Астаны к 2005 году должна увеличиться до 450 тысяч человек, а к 2030 году - до 550 тысяч.

- 1. Когда началось строительство крепости Акмола ?**
- 2. Где была построена крепость Акмола.?**
- 3. Когда Акмола официально была объявлена окружным городом?**
- 4. С каким событием связан второй, наиболее важный ,этап в развитии города?**
- 5. Когда Акмолинск был переименован в Целиноград?**
- 6. С упразднением в 1971 году Целинного края Целиноград приобрёл новый статус ...**
- 7. В каком году городу вернули его прежнее название - Акмола?**
- 8. до какого времени Астана носила имя – Акмола?**
- 9. Астана объявлена столицей Республики Казахстан с ...**
- 10. Чем знаменита эта дата 10 июня 1998 год в истории Независимого Казахстана?**

1. Когда началось строительство крепости Акмола ?

А) 1863г. Б) 1830 В) 1992 Г) 1961

2. Где была построена крепость Акмола?

А) в урочище Тамгалы Б) в районе гор Ордабасы В) в урочище Карауткуль Г) в местности Кара сиыр

3. Когда Акмола официально была объявлена окружным городом?

А) 1863г. Б) 1830 В) 1807 Г) 1900 г.

4. С каким событием связан второй, наиболее важный, этап в развитии города?

А) со строительством Турксиба Б) с переименованием города в) с объявления окружным городом Г) с целинной эпопеей

5. Когда Акмолинск был переименован в Целиноград?

А) 1863г. Б) 1830 В) 1807 Г) 1961

6. С упразднением в 1971 году Целинного края Целиноград приобрёл новый статус ...

А) районный центр Б) столица КССР В) областной центр Г) обычный город.

7. В каком году городу Целинограду вернули его прежнее название - Акмола?

А) 1863г. Б) 1830 В) 1992 Г) 1961

8. До какого времени Астана носила имя – Акмола?

А) до 6 мая 1998 Б) 10 июня 1998 г. В) 10 декабря 1997 г. Г) сентябрь 1995 г.

9. Астана объявлена столицей Республики Казахстан с ...

А) до 6 мая 1998 Б) 10 июня 1998 г. В) 10 декабря 1997 г. Г) сентябрь 1995 г.

10. Чем знаменита эта дата 10 июня 1998 год в истории Независимого Казахстана?

А) Астана носила имя – Акмола Б) Астана объявлена столицей Республики Казахстан В) в столицу переместили все министерства и ведомства Г) состоялась международная презентация столицы - Астаны.

Проверь свои ответы

1 – б
2 – в
3 – а
4 – г
5 – г
6 – в
7 – в
8 – а
9 – в
10 – г

Желаю успехов

Критерии оценки

«5» - 1 ошибка
«4» - 2 ошибки
«3» - 3 ошибки

[Вернуться к
содержанию](#)





АЛТЕА

ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ТӘУЕЛСІЗДІГІНЕ




СҮНБАР

ҚАЗАҚСТАН
ҚАЛЫҚ БАНКІ

HSBK

ЕВРОПЕЙІК БАНК
ҚАЗАХСТАНА













ЖЕЛТОҚАЯ



Астана
Астана
Астана

Астана







ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚАҒАЗДЫҚ АҚПАРАТ ҚАҒАМЫ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН











www.astana.dan.kz









ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АРНАУ АТҚАНАСЫ





КОНГРЕСС-ХОЛЛ



26 ФЕВРАЛИ
АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ
15.00

27 ФЕВРАЛИ
ДМИТРИЙ ПЕВЦОВ
19.00

28-29 ФЕВРАЛИ
АН-ХАЙ-25
14.00



КАЗАХСТАН

КАЗАХСТАН



САУДА
ОРТАЛЫҒЫ
2002
ЖЫЛ

ЕВРАЗИЯ



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ АРНАУЛЫҚ ӘЛ-ФАУНА АКАДЕМИЯСЫ

1993





АСТАНА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ӘУЕЖАЙЫ





















АСТАНА ҚАЛАСЫ БОЙЫНШЕ
САЛЫМ КОМИТЕТІ
НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ
ПО ГОРОДУ АСТАНА



АСТАНА ҚАЛАСЫ
ДЕЛАЛАР КОМИТЕТІ
МЕКЕН ӘМІРІ АЛҚАМ
АСТАНА















Казахстан год за годом (справочные материалы).

- 1992 г. – сентябрь-октябрь Всемирный курултай казахов , присутствовало 3200тыс. Человек из 13 стран – 32% всех казахов, проживающих на Земле. Было принято решение о создании Всемирного сообщества казахов.
- 1995 г. Была принята концепция по формированию исторического сознания в Республике Казахстан.
- 1995 г – 150 -летие со дня рождения Абая.
- 1996 г. – год Жамбыла Жабаева
- 1997 г. – Президент Н.А. Назарбаев познакомил народ со своей стратегией Казахстана до 2030 г.
- 1997 г.- 100- летний юбилей М. Ауэзова
- 1997 г. – год национального согласия и памяти жертв политических репрессий.
- 1998 г. – год единства народов и национальной истории
- 1998 г. 10 июня международная презентация Астаны
- 1999 г. – год единства и преемственности поколений .
- 1999г. - 100- летний юбилей К. Сатпаева.
- 1999 г. – принят «Закон об образовании»
- 1999 г. Состоялись президентские и парламентские выборы. Изменён срок пребывания на посту президента РК с 5 до 7. Снято возрастное ограничение - 65 лет.
- 1999 г., 10 октября - выборы в Парламент РК по смешанной избирательной системе.
- 1999 г. - создание партии «Отан»
- 1999 г. - создание Гражданской партии Казахстана.
- 1999 г. - создание Форума демократических сил Казахстана (ФДС).
- 1999 г., осень - назначение К. Токаева Премьер министром.
- 1999 г., 10 ноября - выборы в мажилис Парламента РК.
- 1999 г., декабрь - выборы в сенат Парламента РК.

2000 г., 10 января - выборы Президента РК.

2000 г., 13 июня - первый официальный визит I Президента Казахстана Н. Назарбаева в Таджикистан

2003 г. – Год Казахстан в России

2004 г. – Год России в Казахстане.

2004 г. – принята Концепция образования в РК до 2015 г.

2004 г. – закон о СМИ

2004 г. – зарегистрировано 12 политических партий.

2000 г., 21 июля - вступил в действие Конституционный Закон «О первом Президенте Республики Казахстан».

2000 г., 9-10 октября - состоялся официальный визит I в Казахстан Президента России В. Путина.

2000 г., 20 октября - прошли торжества по случаю 1500- летнего юбилея города Туркестан в Южном Казахстане

2001 г., 30 января - Президент РК Назарбаев ПОДПИСКА указ о создании Национального фонда Республики Казахстан

2001 г., 21 мая - Президент Казахстана Н. Назарбаев подписал указ о легализации «теневых» капиталов.

2001 г., 25 мая - в Ереване открылась очередная сессия Совета коллективной безопасности (СКВ) стран участниц Договора о коллективной безопасности (ЦКП) Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Подписан Протокол о создании и формировании Коллективных Сил быстрого развертывания (КСБР) в Центрально-Азиатском регионе.

2001 г., 22-24 сентября - проходил государственный визит Папы Римского Иоанна Павла II в Казахстан.

2001 г., 21 декабря - состоялся визит Н. Назарбаева в СУПА и его встреча в рабочем порядке с Президентом Дж. Бушем. Подписана Декларация об энергетическом партнерстве.

2002 г., 3 января - создание международной организации «Центрально-азиатское сотрудничество» (ЦАС) -Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан.

2002 г., 28 января - Премьер-министр Казахстана К. Токаев подал в отставку, Премьер-министром страны назначен И. Тасмагамбетов.

2002 г., 4 июня - Первый саммит глав государств -участников СВМДА.

2002 г., октябрь - выборы в сенат Парламента.

2002 г., декабрь - довыборы в Мажилис Парламента.

2004 г. 9 января - начало года России в Казахстане.

2004 г. 19 сентября - выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан

2004 г. 3-4 октября - в Астане состоялся III съезд работников образования и науки.

2005 г. сентябрь - открытие в г. Астане Национальной академической библиотеки.

2005 г. 22 ноября - утверждение республиканского бюджета на 2006 год.

2005 г. 4 декабря - выборы Президента Республики Казахстан.