

Аглофабрика. Автоматическая пожарная защита электропомещений. СХПТ-1,3,4,6. СВПТ-7.

Текущее состояние оборудования:

- СХПТ-1. По существующему состоянию обслуживает электрокабельные тоннели, подвалы и электропомещения площадью – S=560м².
- СХПТ-3. По существующему состоянию обслуживает электрокабельные тоннели, подвалы и электропомещения площадью – S=1328м².
- СХПТ-4. По существующему состоянию обслуживает электрокабельные тоннели, подвалы и электропомещения площадью – S=2368м².
- СХПТ-6. По существующему состоянию обслуживает электрокабельные тоннели, подвалы и электропомещения площадью – S=760м².
- СВПТ-7. По существующему состоянию обслуживает кабельный этаж РП-80 площадью – S=320м². Категория эл. помещений В1.
- Срок эксплуатации _30_ лет, при нормативном сроке 10 лет.
- Требуется замена газового оборудования (установки), баллоны ГОС (углекислоты+состав 3.5 бромэтил).

Требования к системе:

- контроль состояния и своевременное обнаружение признаков пожара пожарными извещателями ИП-34А, PHSC-190-EPS.
- передача сигнала на приемно-контрольный прибор с последующей подачей сигнала на модуль порошкового пожаротушения типа «Тунгус», «Ураган» .
- оборудование и аппаратура должны быть устойчивы к внешним воздействиям по ГОСТ 15150 (У 3.1- для помещений без искусственно регулируемых климатических условий, У 4.2- для помещений с искусственно регулируемыми климатическими условиями).

СУММА ЗАТРАТ: 19 000 тыс. руб.

