





**ИСПОЛНИТЕЛНО
Е ПРОИЗВОДСТВО**







- 1. Сущность исполнительного производства.**
- 2. Субъекты исполнительного производства.**
- 3. Основания исполнения и исполнительные документы.**
- 4. Стадии исполнительного производства.**



Вопрос 1

Сущность исполнительного производства



ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

- Раздел **IV** ХПК (Главы **35-38**);
- Постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от **26.11.2009 № 21**
«Об утверждении Инструкции по исполнительному производству в хозяйственных судах Республики Беларусь» (далее – **Инструкция**);



ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

- Указ Президента Республики Беларусь от **29.11.2013 № 530** «О некоторых вопросах совершенствования организации исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов» (далее – Указ № 530);
- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от **31.12.2013 № 1190** «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 29 ноября 2013 г. № 530»;



ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

- Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 29.03.2001 № 66 «Об утверждении Инструкции о банковском переводе»;
- Банковский кодекс Республики Беларусь;
- Другие нормативные правовые акты.



ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Стадия хозяйственного процесса,
целью которой является применение судебным
исполнителем по основаниям и в порядке,
установленным ХПК и иными актами законодательства,
мер, направленных на восстановление, в том числе
принудительное, нарушенных законных интересов
стороны (сторон) в сфере экономической
деятельности.

Ч. 1 ст. 325 ХПК



ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Стадия процесса,
на которой в
основном действует
судебный
исполнитель,
а не суд.

Цель – восстановление, в том
числе принудительное,
интересов, прав и
обязанностей сторон,
установленных различными
правоохранительными
актами, как судебными, так и
несудебными.

СТРУКТУРА

Общая часть

**Гл. 35, 36, 38
ХПК**

**Институты,
которые применяются
на всех стадиях
исполнения и по всем
видам
исполнительных
документов**

**Особенная
часть**

Гл. 37 ХПК

**Нормы,
регулирующие
правила исполнения
отдельных видов
исполнительных
документов**

Вопрос 2

Субъекты исполнительного производства



Суд и д/л суда.

**Судебный
исполнитель.**

Стороны:

**взыскатель и
должник.**

Субъекты

**Иные участники
процесса**

Представитель

СУД И СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

**Имеют в рамках исполнительного
производства самостоятельную
компетенцию.**



**За каждым закреплен свой круг
процессуальных действий и
процессуальных полномочий и они не
пересекаются друг с другом.**



КОМПЕТЕНЦИЯ

СУД

- **выдача исполнительного документа и его дубликата;**
- **восстановление срока для предъявления исполнительного документа;**
- **поворот исполнения исполнительного документа,**
- **принятие обеспечительных мер, связанных с ограничениями личного характера;**
- **рассмотрение жалоб на действия судебного исполнителя;**
- **прочие вопросы (рассрочка, отсрочка исполнения, изменения порядка и способа исполнения).**

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

Все остальное.

ЖАЛОБА НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ, ДЕЙСТВИЕ/БЕЗДЕЙСТВИЕ СУДЕБНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ

- **Ст. 353** ХПК;
- Указ **№ 530**;
- Постановление Президиума ВХС от **16.01.2007 № 2** «О некоторых вопросах рассмотрения хозяйственными судами обращений граждан и организаций на стадии исполнительного производства».

*Глава 25 ХПК на жалобы
на действия судебного исполнителя
не распространяется в настоящее время.*



ЖАЛОБА

Объекты

- постановление СИ
- действие СИ
- бездействие СИ

Субъекты

- взыскатель
- должник
- иное заинтер. лицо
- прокурор

Вышестоящий орган
принудительного
исполнения
(вышестоящее **д/л**)

Суд по месту исполнения
исполнительного
документа

Срок: 10 дн. + 10 дн.

Госпошлиной не облагается.

Рассматривается в судебном заседании с извещением ЛУД и СИ.

Итоговый акт: определение (м/б



Суд и д/л суда.

**Судебный
исполнитель.**

Стороны:

**взыскатель и
должник.**

Субъекты

**Иные участники
процесса**

Представитель

ВЗЫСКАТЕЛЬ И ДОЛЖНИК

Права сторон (ст. 345 ХПК)

Общие

- присутствовать при совершении исполнительных действий,
- знакомиться с материалами исполнительного производства,
- заявлять ходатайства,
- участвовать в совершении исполнительных действий,
- обжаловать постановления, действия (бездействие) судебного исполнителя,
- и др

Распорядительные

- заключить мировое соглашение, медиативное соглашение
- отказаться от взыскания либо просить о возвращении исполнительного документа без исполнения на основе абз. 2 ст. 366 ХПК.



Суд и д/л суда.

**Судебный
исполнитель.**

Стороны:

**взыскатель и
должник.**

Субъекты

**Иные участники
процесса**

Представитель

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Должны быть **специально предусмотрены в доверенности** полномочия представителя на совершение следующих действий:

- предъявления требования о принудительном исполнении судебного постановления;
- получения присужденных имущества или денежных средств.

Ст. 79
ХПК



Суд и д/л суда.

**Судебный
исполнитель.**

Стороны:

**взыскатель и
должник.**

Субъекты

**Иные участники
процесса**

Представитель

ИНЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА

- эксперты
- специалисты
- переводчики
- понятые
- государственные органы, органы
местного управления и
самоуправления

ст. 347,
ст. 68
ХПК



Вопрос 3

Основания исполнения и исполнительные документы



Основания исполнения

**Ст.
328
ХПК**

**Судебные постановления и
иные акты, подлежащие
исполнению**

Исполнительные документы

**Ст.
329
ХПК**

**Основание для
возбуждения
исполнительного
производства**



Основания исполнения

- 1. Судебные постановления экономических судов.**
- 2. Решения третейских судов, иных постоянных арбитражных органов по хозяйственным (экономическим) спорам.**
- 3. Решения иностранных судов по хозяйственным (экономическим) спорам.**
- 4. Иностранные арбитражные решения.**
- 5. Решения международных арбитражных (третейских) судов, находящихся на территории Республики Беларусь, по хозяйственным (экономическим) спорам.**
- 6. Иные акты, исполнение которых в соответствии с законодательными актами отнесено к компетенции судебного исполнителя.**

СУДЕБНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДОВ

Судебное постановление –
решение, постановление, определение
экономического суда, которые выносятся в
рамках судопроизводства экономическом
суде.



- о присуждении
- о признании
- о преобразовании



РЕШЕНИЯ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ, ИНЫХ ПОСТОЯННЫХ АРБИТРАЖНЫХ ОРГАНОВ

Не обладают непосредственной
исполнительной силой.

Чтобы решения были
исполнены, государственный
суд должен
**выдать исполнительный
документ на их исполнение**

**Выдача исполнительного
документа – отдельная
категория дел.**



**Глава 29 ХПК,
ст. 257- ст.
261**



РЕШЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ

Ни в одном государстве **не обладают непосредственной исполнительной силой.**

Чтобы их исполнить надо придать им обязательную силу **признать.**

Признание осуществляется на основании международного договора, либо на основании принципа взаимности

Пример:

- Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, заключенное в г. Киеве 20 марта 1992 года,
- Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенная в г. Минске 22 января 1993 года
- Двусторонние договоры.
- Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, заключенная в г. Нью-Йорке 10 июня 1958 года.

Глава 28
ХПК



Исполнительные документы

1. Судебные приказы экономических судов.

2. Определения о судебном приказе экономических судов.

3. Постановления судебных исполнителей.

4. Постановления суда, органа, ведущего административный процесс, в части имущественных взысканий по делам об административных правонарушениях.

5. Исполнительные документы иностранных судов в случаях, предусмотренных международными договорами Республики Беларусь.

6. Иные акты, если в силу законодательных актов они являются исполнительными документами и подлежат исполнению в

1) судебные постановления экономических судов;
2) решения МАС, ТС, иных постоянных арбитражных органов, находящихся на территории Республики Беларусь;
3) решения иностранных судов, иностранные арбитражные решения.

Соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о порядке взаимного исполнения судебных актов хозяйственных судов Республики Беларусь и арбитражных судов Российской Федерации (Заключено в г. Москве 17.01.2001).

- исполнительные надписи нотариуса;
- приказы Минфина (п. 2 ст. 146 **Бюджетного кодекса Республики Беларусь**) и др.

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ



Основной исполнительный документ.
Требования – ст. 333 ХПК.



Выдается судом после вступления
постановления в ЗС. Исключение –
немедленное исполнение (ст. 205 ХПК).



Выдается автоматически
(суд сам должен за этим следить).



СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ



Выдает суд, принявший постановление (первой инстанции, вышестоящей инстанции, если он «перерешил» дело по существу).



Направляется только взыскателю.
Не направляется судебному исполнителю.
Взыскатель сам решает предъявить к исполнению или нет.
Если взыскатель - государство, то направляется в МНС.



Копия/ксерокопия невозможна. В случае утраты, суд выдает дубликат судебного приказа - это второй оригинал и он выдается по заявлению взыскателя в судебном заседании.
Взыскатель должен доказать, что утратил приказ.



СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ



В некоторых случаях по одному судебному решению может быть выдано несколько судебных приказов. Например, в случае солидарной ответственности.



Исключение из правил - выдача приказов на основании определений об утверждении мировых соглашений/ соглашений о примирении. Действуют правила ст. 124 ХПК (главное отличие - судебный приказ выдается по заявлению).



Вопрос 3

Стадии исполнительного производства
(на примере взыскания денежных средств)



СТАДИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Возбуждение исполнительного производства

Подготовка к совершению исполнительных действий

Совершение исполнительных действий

Окончание исполнительного производства



ОБРАЩЕНИЕ В БАНК ЗА БЕССПОРНЫМ ВЗЫСКАНИЕМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

В случае наличия денежных средств на расчетном счете должника они подлежат беспорному списанию.

Порядок беспорного списания денежных средств регулируется:

Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29.03.2001 № 66 «Об утверждении Инструкции о банковском переводе» (далее – Инструкция о банковском переводе).



ОБРАЩЕНИЕ В БАНК ЗА БЕССПОРНЫМ ВЗЫСКАНИЕМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

**Взыскатель направляет в свой банк
исполнительный документ и платежное
требование.**

**Банк взыскателя проверяет документы и
направляет в банк должника для исполнения.**

Очередность платежей со счета:

**Указ Президента Республики Беларусь от 29.06.2000 № 359
«Об утверждении порядка расчетов между юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями в Республике
Беларусь»**

ОБРАЩЕНИЕ В БАНК ЗА БЕССПОРНЫМ ВЗЫСКАНИЕМ ЗДОЛЖЕННОСТИ

п. 64 Инструкции о банковском переводе:

принятые к исполнению платежные требования подлежат оплате **не позднее банковского дня** их поступления в банк-отправитель в полной сумме при наличии денежных средств на счете плательщика.

Если сумма исполненного платежного требования **меньше суммы исполнительного документа**, в том числе с учетом отметок о частичной оплате, второй экземпляр платежного требования направляется плательщику, а третий экземпляр вместе с исполнительным документом возвращается взыскателю через обслуживающий банк.

Неисполненные (частично исполненные) платежные требования, предъявленные к текущему счету плательщика – юридического лица, в неоплаченной сумме помещаются в картотеку.



ОБРАЩЕНИЕ В БАНК ЗА БЕССПОРНЫМ ВЗЫСКАНИЕМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Взыскатель желает забрать из банка платежное требование с исполнительным документом, который не был исполнен или был исполнен частично.

Взыскатель направляет в свой банк заявление о возврате исполнительного документа.

Взыскатель прилагает платежное требование и исполнительный документ (с печатями банка) к заявлению о возбуждении исполнительного производства и направляет судебному исполнителю

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗБУЖДЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Требования – **ст. 355 ХПК, п. 25-26 Инструкции.**

К нему прилагаются:

- **1) оригинал** исполнительного документа (*определение о судебном приказе, судебный приказ*);
- **2) доказательства обращения в банк** за беспорным взысканием задолженности (*как правило, оригинал платежного требования с отметкой о помещении его в картотеку и с отметкой о его отзыве*);
- **3) доверенность**, если заявление подписывается представителем взыскателя.

Отправить заказной корреспонденцией с заказным уведомлением или передать непосредственно в канцелярию отдела принудительного исполнения.



ВОЗБУЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Госпошлина

- не уплачивается

Место исполнения

- по месту нахождения, месту жительства должника или месту осуществления хозяйственной деятельности должником либо по месту нахождения его имущества.

Срок давности предъявления к исполнению

- **6 месяцев** с момента вступления в ЗС (для иностранных решений - 3 года).
- может быть **восстановлен** судом.

**Прерывается
предъявлением
исполнительного
документа в банк!**

**Судебный
исполнитель**

**Возбуждение
исполнительного
производства
(ст. 357 ХПК)**

**Отказ в
возбуждении
исполнительного
производства
(ст. 358 ХПК)**

**Возвращение
исполнительного
документа
(ст. 359 ХПК)**



СТАДИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Возбуждение исполнительного производства

Подготовка к совершению исполнительных действий

Совершение исполнительных действий

Окончание исполнительного производства



ПОДГОТОВКА К СОВЕРШЕНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Судебный исполнитель:

- 1) предоставляет должнику **срок для добровольного исполнения (7 рабочих дней)**, о чем указывается в постановление о возбуждении производства *(это обязанность судебного исполнителя)*.



Срок исчисляется с момента получения должником постановления о возбуждении исполнительного производства.



ПОДГОТОВКА К СОВЕРШЕНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Судебный исполнитель:

- 2) Применяет **меры по обеспечению исполнения исполнительного документа** допускается, если их непринятие может затруднить или сделать невозможным такое исполнение.

Например:

наложение ареста на имущество должника; наложение ареста на денежные средства должника, находящиеся на его счетах в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых организациях; запрещение должнику выполнять определенные действия и т.д. (ст. 348 ХПК)



ПОДГОТОВКА К СОВЕРШЕНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Судебный исполнитель:

- 3) Принимает меры для **установления места нахождения имущества должника.**

Направляет запросы о денежных средствах и имуществе должника:

- **о месте нахождения должника** – запрос из базы данных Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- **о банковских счетах** – запрос в налоговые органы;
- **о наличии транспортных средств** – запрос в ГАИ;
- **о наличии ценных бумаг** – запрос в Департамент по ценным бумагам;
- **о наличии недвижимости** – запрос в Национальное кадастровое агентство и т.д.



СТАДИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Возбуждение исполнительного производства

Подготовка к совершению исполнительных действий

Совершение исполнительных действий

Окончание исполнительного производства



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (СТ. 351 ХПК)

Будут зависеть от того способа, который был избран исполнителем:

1) ***взыскание денежных средств***
(при их наличии)

ИЛИ

2) ***наложение взыскания на имущество.***



ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА

Денежные средства

- 1) Денежные средства на расчетных счетах в банке.
- 2) Наличные денежные средства.
- 3) Денежные средства, находящиеся у других лиц (дебиторская задолженность).

Имущество

Применяется только если у должника и дебиторов отсутствуют денежные средства



1. ПОИСК ИМУЩЕСТВА.

Запросы о наличии имущества.
Выезд по месту нахождения должника и проверка административно – хозяйственных помещений.

2. ОПИСЬ И АРЕСТ.

При проведении ареста исполнитель спрашивает у должника, на какое имущество в первую очередь нужно наложить взыскание.

Взыскание на имущество

4. ИЗЪЯТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ.

Способы реализации имущества:

- 1) торги в форме аукциона.
- 2) комиссионный магазин.
- 3) самим должником под контролем исполнителя.

3. ОЦЕНКА.

Исполнитель может оценивать сам, или привлекает эксперта или специалиста.

СТАДИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Возбуждение исполнительного производства

Подготовка к совершению исполнительных действий

Совершение исполнительных действий

Окончание исполнительного производства



ОКОНЧАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА (СТ. 400 ХПК)

**Реальное
исполнение**

Условия:

1. Исполнен исполнительный документ.
2. Погашены расходы по исполнению.

**Прекращение
исполнительного
производства.**

**Необратимые
пороки.**

Исполнительный документ не возвращается взыскателю, а направляется в орган, выдавший его.

**Возвращение
исполнительног
о документа.**

**Преодолимые
препятствия**

*Можно
предъявить к
исполнению
заново.*

**Направление
по месту
работы ФЛ.**

**Применяется
только в
отношении
ФЛ.**



Плодотворно
и подготовки
к тесту,
коллеги!

