





**ИСПОЛНИТЕЛНО  
Е ПРОИЗВОДСТВО**







- 1. Сущность исполнительного производства.**
- 2. Субъекты исполнительного производства.**
- 3. Основания исполнения и исполнительные документы.**
- 4. Стадии исполнительного производства.**



Вопрос 1

**Сущность исполнительного производства**



# ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

---

- Раздел **IV** ХПК (Главы **35-38**);
- Постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от **26.11.2009 № 21**  
**«Об утверждении Инструкции по исполнительному производству в хозяйственных судах Республики Беларусь»** (далее – **Инструкция**);





# ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

---

- Указ Президента Республики Беларусь от **29.11.2013 № 530** «О некоторых вопросах совершенствования организации исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов» (далее – Указ № 530);
- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от **31.12.2013 № 1190** «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 29 ноября 2013 г. № 530»;



# ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

---

- Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 29.03.2001 № 66 «Об утверждении Инструкции о банковском переводе»;
- Банковский кодекс Республики Беларусь;
- Другие нормативные правовые акты.



# ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

**Стадия хозяйственного процесса,**  
целью которой является применение судебным  
исполнителем по основаниям и в порядке,  
установленным ХПК и иными актами законодательства,  
мер, направленных на восстановление, в том числе  
принудительное, нарушенных законных интересов  
стороны (сторон) в сфере экономической  
деятельности.

**Ч. 1 ст. 325 ХПК**





# ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

---

**Стадия процесса,**  
на которой в  
основном действует  
судебный  
исполнитель,  
а не суд.

**Цель** – восстановление, в том  
числе принудительное,  
интересов, прав и  
обязанностей сторон,  
установленных различными  
правоохранительными  
актами, как судебными, так и  
несудебными.

# СТРУКТУРА

**Общая часть**

**Гл. 35, 36, 38  
ХПК**

**Институты,  
которые применяются  
на всех стадиях  
исполнения и по всем  
видам  
исполнительных  
документов**

**Особенная  
часть**

**Гл. 37 ХПК**

**Нормы,  
регулирующие  
правила исполнения  
отдельных видов  
исполнительных  
документов**

## Вопрос 2

# **Субъекты исполнительного производства**



**Суд и д/л суда.**

**Судебный  
исполнитель.**

**Стороны:**

**взыскатель и  
должник.**

**Субъекты**

**Иные участники  
процесса**

**Представитель**

# СУД И СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

---

**Имеют в рамках исполнительного  
производства самостоятельную  
компетенцию.**



**За каждым закреплен свой круг  
процессуальных действий и  
процессуальных полномочий и они не  
пересекаются друг с другом.**



# КОМПЕТЕНЦИЯ

## СУД

- **выдача исполнительного документа и его дубликата;**
- **восстановление срока для предъявления исполнительного документа;**
- **поворот исполнения исполнительного документа,**
- **принятие обеспечительных мер, связанных с ограничениями личного характера;**
- **рассмотрение жалоб на действия судебного исполнителя;**
- **прочие вопросы (рассрочка, отсрочка исполнения, изменения порядка и способа исполнения).**

## СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

**Все остальное.**



# ЖАЛОБА НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ, ДЕЙСТВИЕ/БЕЗДЕЙСТВИЕ СУДЕБНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ

---

- **Ст. 353** ХПК;
- Указ **№ 530**;
- Постановление Президиума ВХС от **16.01.2007 № 2** «О некоторых вопросах рассмотрения хозяйственными судами обращений граждан и организаций на стадии исполнительного производства».

*Глава 25 ХПК на жалобы  
на действия судебного исполнителя  
не распространяется в настоящее время.*



# ЖАЛОБА

## Объекты

- постановление СИ
- действие СИ
- бездействие СИ

## Субъекты

- взыскатель
- должник
- иное заинтер. лицо
- прокурор

**Вышестоящий орган  
принудительного  
исполнения  
(вышестоящее д/л)**

**Суд по месту исполнения  
исполнительного  
документа**

**Срок:** 10 дн. + 10 дн.

**Госпошлиной** не облагается.

**Рассматривается** в судебном заседании с извещением ЛУД и СИ.

**Итоговый акт:** определение (м/б



**Суд и д/л суда.**

**Судебный  
исполнитель.**

**Стороны:**

**взыскатель и  
должник.**

**Субъекты**

**Иные участники  
процесса**

**Представитель**

# ВЗЫСКАТЕЛЬ И ДОЛЖНИК

## Права сторон (ст. 345 ХПК)

### Общие

- присутствовать при совершении исполнительных действий,
- знакомиться с материалами исполнительного производства,
- заявлять ходатайства,
- участвовать в совершении исполнительных действий,
- обжаловать постановления, действия (бездействие) судебного исполнителя,
- и др

### Распорядительные

- заключить мировое соглашение, медиативное соглашение
- отказаться от взыскания либо просить о возвращении исполнительного документа без исполнения на основе абз. 2 ст. 366 ХПК.



**Суд и д/л суда.**

**Судебный  
исполнитель.**

**Стороны:**

**взыскатель и  
должник.**

**Субъекты**

**Иные участники  
процесса**

**Представитель**

# ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

---

Должны быть **специально предусмотрены в доверенности** полномочия представителя на совершение следующих действий:

- предъявления требования о принудительном исполнении судебного постановления;
- получения присужденных имущества или денежных средств.

Ст. 79  
ХПК





**Суд и д/л суда.**

**Судебный  
исполнитель.**

**Стороны:**

**взыскатель и  
должник.**

**Субъекты**

**Иные участники  
процесса**

**Представитель**

# ИНЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА

---

- эксперты
- специалисты
- переводчики
- понятия
- государственные органы, органы  
местного управления и  
самоуправления

ст. 347,  
ст. 68  
ХПК



## Вопрос 3

# **Основания исполнения и исполнительные документы**



## **Основания исполнения**

**Ст.  
328  
ХПК**

**Судебные постановления и  
иные акты, подлежащие  
исполнению**

## **Исполнительные документы**

**Ст.  
329  
ХПК**

**Основание для  
возбуждения  
исполнительного  
производства**



# Основания исполнения

- 1. Судебные постановления экономических судов.**
- 2. Решения третейских судов, иных постоянных арбитражных органов по хозяйственным (экономическим) спорам.**
- 3. Решения иностранных судов по хозяйственным (экономическим) спорам.**
- 4. Иностранные арбитражные решения.**
- 5. Решения международных арбитражных (третейских) судов, находящихся на территории Республики Беларусь, по хозяйственным (экономическим) спорам.**
- 6. Иные акты, исполнение которых в соответствии с законодательными актами отнесено к компетенции судебного исполнителя.**

# СУДЕБНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДОВ

---

**Судебное постановление** –  
решение, постановление, определение  
экономического суда, которые выносятся в  
рамках судопроизводства экономическом  
суде.



- о присуждении
- о признании
- о преобразовании





# РЕШЕНИЯ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ, ИНЫХ ПОСТОЯННЫХ АРБИТРАЖНЫХ ОРГАНОВ

Не обладают непосредственной  
исполнительной силой.

Чтобы решения были  
исполнены, государственный  
суд должен  
**выдать исполнительный  
документ на их исполнение**

**Выдача исполнительного  
документа – отдельная  
категория дел.**



**Глава 29 ХПК,  
ст. 257- ст.  
261**



# РЕШЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ

Ни в одном государстве **не обладают непосредственной исполнительной силой.**

Чтобы их исполнить надо придать им обязательную силу **признать.**

Признание осуществляется на основании международного договора, либо на основании принципа взаимности

**Глава 28**  
**ХПК**

## **Пример:**

- Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, заключенное в г. Киеве 20 марта 1992 года,
- Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенная в г. Минске 22 января 1993 года
- Двусторонние договоры.
- Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, заключенная в г. Нью-Йорке 10 июня 1958 года.



# Исполнительные документы

1. Судебные приказы экономических судов.

2. Определения о судебном приказе экономических судов.

3. Постановления судебных исполнителей.

4. Постановления суда, органа, ведущего административный процесс, в части имущественных взысканий по делам об административных правонарушениях.

5. Исполнительные документы иностранных судов в случаях, предусмотренных международными договорами Республики Беларусь.

6. Иные акты, если в силу законодательных актов они являются исполнительными документами и подлежат исполнению в

1) судебные постановления экономических судов;  
2) решения МАС, ТС, иных постоянных арбитражных органов, находящихся на территории Республики Беларусь;  
3) решения иностранных судов, иностранные арбитражные решения.

**Соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о порядке взаимного исполнения судебных актов хозяйственных судов Республики Беларусь и арбитражных судов Российской Федерации (Заключено в г. Москве 17.01.2001).**

- исполнительные надписи нотариуса;
- приказы Минфина (п. 2 ст. 146 **Бюджетного кодекса Республики Беларусь**) и др.

# СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ



Основной исполнительный документ.  
Требования – ст. 333 ХПК.



Выдается судом после вступления  
постановления в ЗС. Исключение –  
немедленное исполнение (ст. 205 ХПК).



Выдается автоматически  
(суд сам должен за этим следить).





# СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ



Выдает суд, принявший постановление (первой инстанции, вышестоящей инстанции, если он «перерешил» дело по существу).



Направляется только взыскателю.  
Не направляется судебному исполнителю.  
Взыскатель сам решает предъявить к исполнению или нет.  
Если взыскатель - государство, то направляется в МНС.



Копия/ксерокопия невозможна. В случае утраты, суд выдает дубликат судебного приказа - это второй оригинал и он выдается по заявлению взыскателя в судебном заседании.  
Взыскатель должен доказать, что утратил приказ.



# СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ



В некоторых случаях по одному судебному решению может быть выдано несколько судебных приказов. Например, в случае солидарной ответственности.



Исключение из правил - выдача приказов на основании определений об утверждении мировых соглашений/ соглашений о примирении. Действуют правила ст. 124 ХПК (главное отличие - судебный приказ выдается по заявлению).



## Вопрос 3

**Стадии исполнительного производства**  
*(на примере взыскания денежных средств)*



# СТАДИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

---

Возбуждение исполнительного производства

Подготовка к совершению исполнительных действий

Совершение исполнительных действий

Окончание исполнительного производства





# ОБРАЩЕНИЕ В БАНК ЗА БЕССПОРНЫМ ВЗЫСКАНИЕМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

**В случае наличия денежных средств на расчетном счете должника они подлежат беспорному списанию.**

Порядок беспорного списания денежных средств регулируется:

***Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29.03.2001 № 66 «Об утверждении Инструкции о банковском переводе» (далее – Инструкция о банковском переводе).***



# **ОБРАЩЕНИЕ В БАНК ЗА БЕССПОРНЫМ ВЗЫСКАНИЕМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ**

**Взыскатель направляет в свой банк  
исполнительный документ и платежное  
требование.**

**Банк взыскателя проверяет документы и  
направляет в банк должника для исполнения.**

**Очередность платежей со счета:**

**Указ Президента Республики Беларусь от 29.06.2000 № 359  
«Об утверждении порядка расчетов между юридическими  
лицами, индивидуальными предпринимателями в Республике  
Беларусь»**

# ОБРАЩЕНИЕ В БАНК ЗА БЕССПОРНЫМ ВЗЫСКАНИЕМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

---

## *п. 64 Инструкции о банковском переводе:*

принятые к исполнению платежные требования подлежат оплате **не позднее банковского дня** их поступления в банк-отправитель в полной сумме при наличии денежных средств на счете плательщика.

Если сумма исполненного платежного требования **меньше суммы исполнительного документа**, в том числе с учетом отметок о частичной оплате, второй экземпляр платежного требования направляется плательщику, а третий экземпляр вместе с исполнительным документом возвращается взыскателю через обслуживающий банк.

**Неисполненные (частично исполненные) платежные требования, предъявленные к текущему счету плательщика – юридического лица, в неоплаченной сумме помещаются в картотеку.**



# **ОБРАЩЕНИЕ В БАНК ЗА БЕССПОРНЫМ ВЗЫСКАНИЕМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ**

**Взыскатель желает забрать из банка платежное требование с исполнительным документом, который не был исполнен или был исполнен частично.**

**Взыскатель направляет в свой банк заявление о возврате исполнительного документа.**

**Взыскатель прилагает платежное требование и исполнительный документ (с печатями банка) к заявлению о возбуждении исполнительного производства и направляет судебному исполнителю**

# ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗБУЖДЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Требования – **ст. 355 ХПК, п. 25-26 Инструкции.**

## К нему прилагаются:

- **1) оригинал** исполнительного документа  
(определение о судебном приказе, судебный приказ);
- **2) доказательства обращения в банк**  
за беспорным взысканием задолженности  
(как правило, оригинал платежного требования с отметкой о  
помещении его в картотеку и с отметкой о его отзыве);
- **3) доверенность**, если заявление подписывается  
представителем взыскателя.

Отправить заказной корреспонденцией с заказным уведомлением или передать непосредственно в канцелярию отдела принудительного исполнения.



# ВОЗБУЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

## Госпошлина

- не уплачивается

## Место исполнения

- по месту нахождения, месту жительства должника или месту осуществления хозяйственной деятельности должником либо по месту нахождения его имущества.

## Срок давности предъявления к исполнению

- **6 месяцев** с момента вступления в ЗС (для иностранных решений - 3 года).
- может быть **восстановлен** судом.

**Прерывается  
предъявлением  
исполнительного  
документа в банк!**

**Судебный  
исполнитель**

**Возбуждение  
исполнительного  
производства  
(ст. 357 ХПК)**

**Отказ в  
возбуждении  
исполнительного  
производства  
(ст. 358 ХПК)**

**Возвращение  
исполнительного  
документа  
(ст. 359 ХПК)**



# СТАДИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

---

Возбуждение исполнительного производства

Подготовка к совершению исполнительных действий

Совершение исполнительных действий

Окончание исполнительного производства





# ПОДГОТОВКА К СОВЕРШЕНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

---

## Судебный исполнитель:

- 1) предоставляет должнику **срок для добровольного исполнения (7 рабочих дней)**, о чем указывается в постановление о возбуждении производства *(это обязанность судебного исполнителя)*.



Срок исчисляется с момента получения должником постановления о возбуждении исполнительного производства.



# ПОДГОТОВКА К СОВЕРШЕНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

## Судебный исполнитель:

- 2) Применяет **меры по обеспечению исполнения исполнительного документа** допускается, если их непринятие может затруднить или сделать невозможным такое исполнение.

## Например:

*наложение ареста на имущество должника; наложение ареста на денежные средства должника, находящиеся на его счетах в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых организациях; запрещение должнику выполнять определенные действия и т.д. (ст. 348 ХПК)*



# ПОДГОТОВКА К СОВЕРШЕНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ


---

## Судебный исполнитель:

- 3) Принимает меры для **установления места нахождения имущества должника.**

## **Направляет запросы о денежных средствах и имуществе должника:**

- **о месте нахождения должника** – запрос из базы данных Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- **о банковских счетах** – запрос в налоговые органы;
- **о наличии транспортных средств** – запрос в ГАИ;
- **о наличии ценных бумаг** – запрос в Департамент по ценным бумагам;
- **о наличии недвижимости** – запрос в Национальное кадастровое агентство и т.д.



# СТАДИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

---

Возбуждение исполнительного производства

Подготовка к совершению исполнительных действий

Совершение исполнительных действий

Окончание исполнительного производства



# ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (СТ. 351 ХПК)

---

Будут зависеть от того способа, который был избран исполнителем:

1) ***взыскание денежных средств***  
(при их наличии)

ИЛИ

2) ***наложение взыскания на имущество.***



# ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА

## Денежные средства

- 1) Денежные средства на расчетных счетах в банке.
- 2) Наличные денежные средства.
- 3) Денежные средства, находящиеся у других лиц (дебиторская задолженность).

## Имущество

Применяется  
только если  
у должника и  
дебиторов отсутствуют  
денежные средства



## 1. ПОИСК ИМУЩЕСТВА.

Запросы о наличии имущества.  
Выезд по месту нахождения должника и проверка административно – хозяйственных помещений.

## 2. ОПИСЬ И АРЕСТ.

При проведении ареста исполнитель спрашивает у должника, на какое имущество в первую очередь нужно наложить взыскание.

**Взыскание на  
имущество**

## 4. ИЗЪЯТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ.

Способы реализации имущества:

- 1) торги в форме аукциона.
- 2) комиссионный магазин.
- 3) самим должником под контролем исполнителя.

## 3. ОЦЕНКА.

Исполнитель может оценивать сам, или привлекает эксперта или специалиста.

# СТАДИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

---

Возбуждение исполнительного производства

Подготовка к совершению исполнительных действий

Совершение исполнительных действий

Окончание исполнительного производства





# ОКОНЧАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА (СТ. 400 ХПК)

**Реальное  
исполнение**

**Условия:**

1. Исполнен исполнительный документ.
2. Погашены расходы по исполнению.

**Прекращение  
исполнительного  
производства.**

**Необратимые  
пороки.**

*Исполнительный документ не возвращается взыскателю, а направляется в орган, выдавший его.*

**Возвращение  
исполнительног  
о документа.**

**Преодолимые  
препятствия**

*Можно предъявить к исполнению заново.*

**Направление  
по месту  
работы ФЛ.**

**Применяется  
только в  
отношении  
ФЛ.**



Плодотворно  
и подготовки  
к тесту,  
коллеги!

