

Мировое соглашение в гражданском и исполнительном производствах



МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ (мировая сделка)

это договор, которым стороны прекращают спор или устраняют иную неопределенность в своих правоотношениях посредством взаимных предоставлений (уступок).


МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ

ВАЖНЕЙШИМ ИНСТИТУТОМ ГРАЖДАНСКОГО
И АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ПРАВА



ПРАВО СТОРОН ОКОНЧИТЬ ДЕЛО МИРОВЫМ СОГЛАШЕНИЕМ




Ст. 39 ГРАЖДАНСКОГО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РФ



Ст. 139 АРБИТРАЖНОГО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РФ



МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ



ВНЕСУДЕБНОЕ МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

- **ВМС**, если одна из сторон уклоняется от его исполнения, а другая – обращается в суд, будет одним из обстоятельств дела.
- **Вне суда** может быть достигнуто соглашение и по спору, по которому возбуждено гражданское дело в суде. Такое соглашение приобретает юридическое значение только после утверждения судом.

СУДЕБНОЕ МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

– сделка, заключенная сторонами при рассмотрении дела и утвержденная судом, по которой истец и ответчик путем взаимных уступок по-новому определяют свои права и обязанности и прекращают возникший между ними судебный спор

Содержание мирового соглашения в гражданском процессе

Бланк или строгая [форма мирового соглашения](#) в гражданском процессе законодательством не предусмотрены. Однако следует максимально прописать все условия, на которых стороны договорились завершить спор.

Должно быть указано:

- Номер дела,
- Наименование суда
- ФИО
- реквизиты (паспортные данные, адреса, телефоны) сторон истца, ответчика (или их представителей) и третьих лиц, если таковые имеются.

Далее прописываются условия, на которых достигнута договоренности. Если это, например, спор о взыскании денежных средств, то указывается точная сумма денег цифрами и прописью и точный срок, в который должник их вернет.

Все договоренности должны быть четкими, недвусмысленными, понятными суду и сторонам. Обычно содержание излагается в пронумерованных пунктах.

- В последнем абзаце документа пишется, что стороны просят утвердить суд настоящее мировое соглашение и остановить производство по делу, а также о том, что последствия, предусмотренные статьей 221 ГПК РФ, сторонам разъяснены и понятны. Подписи сторон и дата ставятся в конце соглашения.
- В мировом соглашении необходимо зафиксировать порядок распределения судебных расходов. Об этом прямо прописано в части 2 статьи 101 ГПК РФ. Если же стороны этого не сделают, то суд распределит их по своему усмотрению. Это касается выплат свидетелям, экспертам, специалистам, переводчикам, компенсаций за потерю времени и оплаты услуг представителя.

Последствия подписания мирового соглашения

- Согласно статье 173 ГПК РФ, письменный вариант мирового соглашения заносится в материалы дела. Вместе с тем законодательство допускает устную форму, условия которой также заносятся в протокол судебного заседания и заверяются подписями сторон.



- Далее судья разъясняет участникам последствия заключения мирового соглашения, удаляется в совещательную комнату, выносит и оглашает определение о его утверждении. После этого производство по делу прекращается.
- Если суд сочтет, что мировое соглашение противоречит закону или нарушает права и интересы других лиц, он отказывает в его принятии и утверждении, о чем также выносится определение. Далее продолжается производство по делу и его рассмотрение.

- Определение о [заклучении мирового соглашения](#) и прекращении производства по делу – это полноценный судебный акт, который должен быть исполнен или может быть обжалован.



- Об утверждении мирового соглашения суд выносит определение, которым одновременно прекращает производство по делу. В определении должны быть указаны условия утверждаемого судом мирового соглашения сторон
- Определение о прекращении производства по делу в связи с заключением мирового соглашения может быть обжаловано или опротестовано
- П. 3 ст. 219 предусматривает случай, когда производство по делу прекращается в силу того, что уже имеется определение суда об утверждении мирового соглашения

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ НЕ ПРИМЕНИМО

При рассмотрении и разрешении дел:

- Вытекающих из административно-правовых отношений
- В делах особого производства

Мировое соглашение в исполнительном производстве





**Согласно ч. 1 ст. 50 Федерального закона от 02.10.2007 №
229-ФЗ «Об исполнительном производстве» до окончания
исполнительного производства стороны исполнительного
производства вправе заключить мировое соглашение,
утверждаемое в судебном порядке.**

В соответствии с ч. 2 ст. 439 Гражданского процессуального кодекса РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. от 09.11.2009, далее – ГПК РФ) при заключении между взыскателем и должником мирового соглашения применяются правила, предусмотренные ст. 173 ГПК РФ.

Согласно ст. 173 ГПК РФ:

- ч. 1 – условия мирового соглашения сторон заносятся в протокол судебного заседания и подписываются истцом, ответчиком или обеими сторонами. В случае если мировое соглашение сторон выражено в адресованных суду заявлениях в письменной форме, эти заявления приобщаются к делу, на что указывается в протоколе судебного заседания;
- ч. 2 – суд разъясняет сторонам последствия заключения мирового соглашения сторон;
- ч. 3 – при утверждении мирового соглашения сторон суд выносит определение, которым одновременно прекращается производство по делу. В определении суда должны быть указаны условия утверждаемого судом мирового соглашения сторон;
- ч. 4 – в случае неутверждения мирового соглашения сторон суд выносит об этом определение.

Особенности заключения мирового соглашения в исполнительном производстве

Как АПК, так и ГПК закрепляют право сторон окончить разбирательство посредством заключения особой гражданско-правовой сделки – мирового соглашения. При этом отмечается, что момент его подписания не ограничивается рамками судебного процесса, этот инструмент может быть использован и на стадии исполнения решения судебного органа.

Ст. 50 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ также подчеркивает, что возможность заключения соглашения сохраняется вплоть до завершения исполнительного производства, причем обязательным условием вступления его в силу выступает утверждение судом.



Порядок заключения и утверждения мирового соглашения на стадии исполнительного производства

Началом для этапа утверждения соглашения служит обращение сторон (как одной из них, так и совместно) с заявлением в судебный орган.

Приложением к заявлению должна служить копия исполнительного листа, а также копия постановления (либо справки), подтверждающего, что лист находится в производстве конкретного пристава.

Само соглашение должно быть составлено в **3 экземплярах** – для суда (будет приобщен к материалам дела), должника и взыскателя.

Подписанные экземпляры прилагаются к подаваемому в суд заявлению.

исполнительного производства рассмотрение заявления

предполагает привлечение в качестве третьего лица без

самостоятельных требований судебного пристава, который ведет

соответствующее исполнительное производство, однако факт его

отсутствия не будет для суда препятствием в утверждении

соглашения.

ВАЖНО:

вопрос о том, в какой суд надлежит обратиться, решается АПК в ст. 141 –

утверждение документа входит в компетенцию судебного органа, принявшего решение по спору, либо суда 1-й инстанции по месту исполнения акта. Хотя в

ГПК такая норма не содержится, в отношении судов общей юрисдикции

данные правила применимы по аналогии



об утверждении соглашения, влекущее прекращение исполнительного производства приставом, а соответственно, и отмену всех примененных к должнику мер, например ареста имущества.

Неисполнение соглашения в добровольном порядке может служить основанием для его принудительного исполнения.



Правила составления мирового соглашения

Во избежание риска получения отказа суда в утверждении соглашения следует при составлении его текста соблюдать следующие правила:

1. Компромисс конфликтующих должен быть безусловным: в документе должны отсутствовать положения, исполнение которых возможно лишь при наступлении определенных обстоятельств, требуется неоспоримость и окончательность пунктов.
2. Формулировки должны восприниматься однозначно и не вызывать споров при толковании.
3. Не допускается альтернативный характер условий соглашения – нельзя включить в текст, к примеру, обязанность должника передать либо сумму, либо имущество.

Каких-либо более конкретных требований к содержанию соглашения процессуальные кодексы не предусматривают. Главное, чтобы оно прошло проверку судом на предмет законности.

Удобство мирового соглашения на стадии исполнительного производства заключается в том, что:

стороны могут договориться о любых условиях и взаимных уступках, явно не нарушающие права и законные интересы каждой из сторон;

стороны, заключив мировое соглашение, могут ускорить окончание исполнительного производства, при этом:

- взыскатель ускоряет момент получения имущества;
- должник избавляется от своего статуса и, соответственно, всего, что этот статус влечет – исполнительских сборов, штрафов, арестов, наложенных на имущество, вызовов к судебному приставу-исполнителю и пр.



Взаимная выгода может выражаться в следующем:

- снижение размера задолженности при ускорении ее погашения;
- реструктуризация долга;
- замена имущественной задолженности принимаемыми на себя должником неимущественными обязанностями, интересующими взыскателя;
- замена одного вида задолженности другим (например, долг, определенный судом в ежемесячных платежах, заменяется по взаимной договоренности должником и взыскателем на твердую денежную сумму, или наоборот);
- денежная задолженность погашается не посредством передачи финансовых средств, а путем обеспечения имущественной выгоды, например передачей в безвозмездное пользование на определенный (неопределенный) срок имущества (например, в погашение долга можно передать взыскателю на время автомобиль, предоставить место жительства в квартире, место для работы в офисе без взимания арендной платы и т. д.).

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

пос. ВНИССОК

«14» июля 2010 г.

ТСЖ «Дубки», в лице Председателя Правления ТСЖ «Дубки» Мусиной Лилии Алтафовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ОАО РЭП «Жаворонки», в лице Генерального директора Липиной Марины Владимировны, действующей на основании Устава, с другой стороны, являющиеся Сторонами (соответственно – ответчик и истец) по делу № А41-3466/10, рассматриваемому Арбитражным судом Московской области, заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем:

1. Стороны подтверждают, что на момент заключения настоящего Мирового соглашения у ответчика имеется задолженность перед истцом в размере **5'731'017,07 (Пять миллионов семьсот тридцать одна тысяча семнадцать 0,07) рублей**. Ответчик признает обоснованность и размер данной задолженности.

2. Стороны договорились, что указанная задолженность будет погашаться ответчиком в следующем порядке:

равными платежами в размере **480'000,00 (Четыреста восемьдесят тысяч руб. 38коп.) рублей** – ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, начиная с месяца заключения Мирового соглашения.

В назначении платежа обязательным является указание - «Оплата по мировому соглашению от 14 июля 2010 года».

3. Ответчик вправе погасить задолженность досрочно.

4. При соблюдении условий Мирового соглашения стороны не будут иметь друг к другу материальных и иных претензий.

5. Настоящее Мировое соглашение вступает в силу с даты вступления в силу определения арбитражного суда, которым оно будет утверждено.

6. Сторонам известны и понятны последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, установленные ст. 150, 151 АПК РФ.

7. Настоящее соглашение подписано в 3 (трех) экземплярах, по одному – для сторон и одно – для Арбитражного суда Московской области.

Истец:

ОАО РЭП «Жаворонки»

Юридический адрес: М.О. Одинцовский район, с. Жаворонки, ул. 30 лет Октября, д.3 (тел. 8-495-598-08-71)

Фактический адрес: тот же

ИНН 5032200001 КПП 503201001

Р/сч. 40702810700000000322

Банк: МКБ «ОДИНБАНК» (ООО)

г. Одинцово

БИК 044583958

К/сч. 30101810900000000958

Ответчик:

ТСЖ «ДУБКИ»

Юридический адрес: 143080 Московская область Одинцовский район пос. ВНИССОК ул. Березовая д. 3

Тел. 8-496-303-37-98

Фактический адрес: 143080 Московская область

Одинцовский район пос. ВНИССОК ул. Березовая д. 1

ИНН 5032098100 КПП 503201001

Р/сч. 407 038 106 402 900 003 02

в Одинцовском ОСБ № 8158

Сбербанка России (ОАО) г. Москва

БИК 044525225

К/сч. 301 018 104 000 000 002 78

Генеральный директор, ОАО

«РЭП «Жаворонки»

Липина М.В.

МП

Председатель Правления ТСЖ «Дубки»

Мусина Л.А. МН



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!