The background features a large, ornate clock face with Roman numerals and a golden frame. To the right, the Russian national flag (white, blue, and red horizontal stripes) is waving on a flagpole. The scene is set against a brick building with arched windows.

**ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ,
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ
И СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ

- **Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ (ст.3).**
- **Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную ветви (ст. 10).**
- **Государственную власть в Российской Федерации осуществляет Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, Суды РФ, органы государственной власти субъектов РФ (ст. 11).**

ТРИ ВЕТВИ ВЛАСТИ



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ
Федеральное Собрание
(Совет Федерации
и Государственная Дума)



СУДЕБНАЯ
Конституционный Суд,
Верховный Суд,
Высший Арбитражный Суд,
суды Российской Федерации



ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ
Правительство
Российской Федерации

Президент РФ- глава государства.



ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

- Президент Российской Федерации является главой государства.
- Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина.
- Обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти.

Правовой статус Президента России закреплён в четвёртой главе Конституции Российской Федерации.

Изначально (в 1991) Президент России избирался на 5 лет. В Конституции РФ 1993 года срок полномочий Президента был сокращён до 4 лет.


После поправок к Конституции, вступивших в силу 31 декабря 2008 года он избирается на шестилетний срок полномочий.



Президент Российской Федерации избирается гражданами Российской Федерации на основе:

1. всеобщего
2. равного
3. прямого
4. тайного

ГОЛОСОВАНИЯ.



**Кандидатом на должность
Президента может быть
гражданин Российской
Федерации:**

не моложе 35 лет

**постоянно проживающий в Российской Федерации
не менее 10 лет**

Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд.

Кандидат на пост Президента РФ должен быть выдвинут Избирателями или партиями, причем каждая партия или Каждый конкретный избиратель может выдвинуть Только одного кандидата. После выдвижения кандидатуры производится сбор подписей избирателей. Кандидат должен собрать 1 000 000 подписей, причем не Более 70 000 из одного субъекта РФ. Избирательная Комиссия их проверяет (подлинность, не повторяемость). Кандидат должен предоставить сведения о своих доходах имуществе, а так же об имуществе своей семьи за предшествующие 2 года.

При голосовании считается выигравшим тот кандидат, который набрал абсолютное большинство голосов (50 %+1 голос). Если этого не случилось, то проводится второй тур выборов по 2-м кандидатам, набравшим большинство голосов. Выигравшим считается кандидат который набрал больше голосов по сравнению с другим (относительное большинство)



Прекращение полномочий

- По истечении 6 лет в момент принятия присяги вновь избранным Президентом.
- Досрочно:
 1. Добровольная отставка,
 2. По независящим от его воли обстоятельствам (стойкое ухудшение здоровья)
 3. В случае принятия решения Советом Федерации об отрешении его от должности, если Гос. Дума выдвинула обвинение в государственной измене или совершении другого тяжкого преступления

На основании четвёртой главы Конституции Президент России осуществляет следующие полномочия:

назначает с одобрения Государственной думы председателя Правительства Российской Федерации. Определяет структуру Правительства.

имеет право председательствовать на заседаниях Правительства Российской Федерации. Отменяет решения Правительства, противоречащие Конституции.



принимает решение об отставке Правительства Российской Федерации;

представляет Государственной Думе кандидатуру для назначения на должность председателя Центрального банка; а также ставит перед Государственной думой вопрос об освобождении председателя Центрального банка от занимаемой должности;

по предложению председателя Правительства Российской Федерации назначает на должность и освобождает от должности заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров;

Представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должности:

Выдвигает кандидатуры судей Конституционного суда, Верховного суда, Высшего арбитражного суда,



кандидатуру генерального прокурора;

вносит в Совет федерации предложение об освобождении генерального прокурора от должности;



назначает на должность всех судей других федеральных судов;



формирует и возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации,



утверждает военную доктрину Российской Федерации;

формирует Администрацию Президента Российской Федерации. Назначает и освобождает от должности глав субъектов РФ

назначает и освобождает полномочных представителей Президента Российской Федерации;

Является Верховным главнокомандующим вооруженными силами РФ. назначает и освобождает высшее командование Вооруженных Сил Российской Федерации; вводит на всей территории РФ или в отдельных субъектах военное или чрезвычайное положение



назначает и отзывает дипломатических представителей Российской Федерации в иностранных государствах и международных организациях. Ведет переговоры и подписывает международные договоры.




назначает выборы Государственной думы в соответствии с Конституцией и федеральным законом;

распускает Государственную думу в случаях и порядке, предусмотренных Конституцией; право ВЕТО

назначает референдум в порядке, установленном федеральным конституционным законом; обладает правом законодательной инициативы. Вносит поправки в принимаемые законопроекты

обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.


Президент Российской Федерации может использовать согласительные процедуры для разрешения разногласий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также между органами государственной власти субъектов Российской Федерации. В случае недостижения согласованного решения он может передать разрешение спора на рассмотрение соответствующего суда.



вносит законопроекты в Государственную думу;

подписывает и обнародует федеральные законы в течение четырнадцати дней с момента получения.

Если президент в течение четырнадцати дней с момента поступления федерального закона отклонит его, то Государственная дума и Совет федерации в установленном Конституцией порядке вновь рассматривают данный закон.



Если при повторном рассмотрении федеральный закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы, он подлежит подписанию Президентом РФ в течение семи дней и обнародованию.;

Президент Российской Федерации вправе приостанавливать действие актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

**осуществляет руководство внешней политикой Российской Федерации;
ведёт переговоры и подписывает международные договоры Российской Федерации;**

принимает верительные и отзывные грамоты аккредитуемых при нём дипломатических представителей.

подписывает ратификационные грамоты;

в случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии президент Российской Федерации вводит на территории Российской Федерации или в отдельных её местностях военное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе.



решает вопросы гражданства Российской Федерации и предоставления политического убежища;

награждает государственными наградами Российской Федерации, присваивает почётные звания Российской Федерации, высшие воинские и высшие специальные звания;



осуществляет помилование осужденных за уголовные преступления.



Президент РФ

Глава государства, верховный главнокомандующий
гарант Конституции,
представляет страну в международных отношениях,
определяет внутреннюю и внешнюю политику
Избирается В.П.Т.Г. на 6 лет

Гражданин, 10 лет проживания в РФ, 35 лет, не более 2-х сроков подряд

Указа и распоряжения (вводит военное и чрезвычайное положение)


- а)** назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства РФ
- в)** принимает решение об отставке Правительства РФ;
- г)** представляет Государственной Думе кандидатуру для назначения на должность Председателя Центрального банка РФ (и вопрос об освобождении);
- д)** по предложению Председателя Правительства РФ назначает на должность и освобождает от должности заместителей Председателя Правительства РФ, федеральных министров;
- е)** представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должности судей Кон. Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, а также кандидатуру Генерального прокурора РФ; вносит в Совет Федерации предложение об освобождении от должности Генерального прокурора РФ; назначает судей других федеральных судов;
- м)** назначает и отзывает палат дипломатических представителей РФ в иностранных государствах и международных организациях.

Президент РФ

- а) назначает выборы Государственной Думы в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом;**
- б) распускает Государственную Думу в случаях и порядке, предусмотренных Конституцией Российской Федерации;**
- в) назначает референдум в порядке, установленном федеральным конституционным законом;**
- г) вносит законопроекты в Государственную Думу;**
- д) подписывает и обнародует федеральные законы;**
- е) обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.**

Президент РФ

- а) решает вопросы гражданства Российской Федерации и предоставления политического убежища;**
- б) награждает государственными наградами Российской Федерации, присваивает почетные звания Российской Федерации, высшие воинские и высшие специальные звания;**
- в) осуществляет помилование.**



Законодательная власть в РФ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

Представляет интересы населения России;
Состоит из 450 депутатов, которые избираются по пропорциональной избирательной системе, т.е. по партийным спискам

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ

Представляет интересы субъектов России;
Включает по 2 представителя от каждого субъекта России (1 представитель от законодательной власти субъекта + 1 представитель от исполнительной власти субъекта РФ

Полномочия Гос.Думы

- Принятие законов
- Ежегодное утверждение гос. Бюджета, налогов и сборов.
- Выражение согласия Президенту РФ на назначение на должность Председателя Правительства.
- решение вопроса о доверии и недоверии Правительству.
- Назначение на должность и освобождение от должности Председателя Центрального банка РФ.
- Назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной палаты РФ и половины состава её аудиторов.
- Назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по правам человека.
- Объявление амнистии.
- Выдвижение обвинения против Президента для отрешения его от должности.
- Обращение в Конституционный суд РФ
- Рассматривает внешнеполитические вопросы по обращениям Президента, Правительства, по собственной инициативе.

Законодательные органы власти

Компетенция Государственной думы

Принятие федеральных законов в рамках ее компетенции

Участие в контроле за исполнением федерального бюджета

Назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по правам человека

Решение вопроса о доверии Правительству РФ

Выдвижение обвинения против Президента РФ для отрешения его от должности

Объявление амнистии

Решение вопросов своей внутренней организации

Создание собственных комитетов и комиссий

Участие в принятии поправок к Конституции РФ

Назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов

Назначение на должность и освобождение от должности Председателя Центрального банка РФ

Дача согласия Президенту РФ на назначение Председателя Правительства РФ


Совет Федерации РФ

● Палата состоит из представителей субъектов Российской Федерации, избранных законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, или назначенных высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации). Срок полномочий таких представителей определяется сроком полномочий органов, их избравших или назначивших.


Полномочия Совета Федерации

- Утверждение изменений границ между субъектами РФ.
- Утверждение указов Президента о введении военного и чрезвычайного положения в стране.
- Решение вопросов о возможности использовать Вооруженные силы РФ за пределами её территории.
- Назначение выборов Президента.
- Отрешение Президента от должности.
- Назначение на должности судей Конституционного, Верховного и Арбитражного судов РФ.
- Назначение на должность и освобождение от должности Генерального прокурора РФ.
- Назначение на должность и освобождение от должности заместителя Председателя Счетной палаты РФ и второй половины состава её аудиторов.
- Назначение на должность и освобождение от должности членов Центральной избирательной комиссии.
- Ратификация и денонсация международных договоров.
- Обращение в Конституционный суд с вопросами о толковании Конституции, соответствии её международных договоров и законов.

Законодательные органы власти



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС



Исполнительная власть в РФ



alexey@slizkov.ru

MOSCOW

Исполнительная власть

Правительство Российской Федерации

Структура Правительства РФ:

Федеральные Министерства

Федеральные службы

Федеральные агентства

Состав Правительства РФ:

Председатель Правительства

Первые заместители председателя Правительства

Заместители Председателя Правительства

Федеральные министры

Главы служб и агентств

- Министерство внутренних дел Российской Федерации
- Федеральная миграционная служба
- Министерство иностранных дел Российской Федерации
- Министерство обороны Российской Федерации
- Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству
- Федеральная служба по оборонному заказу
- Министерство юстиции Российской Федерации
- Федеральная служба исполнения наказаний
- Федеральная регистрационная служба
- Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации (федеральная служба)
- Федеральная служба безопасности Российской Федерации (федеральная служба)

- **Министерство образования и науки Российской Федерации**
- Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
- Федеральное агентство по образованию
- **Министерство природных ресурсов Российской Федерации**
- Федеральное агентство водных ресурсов
- Федеральное агентство лесного хозяйства
- **Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации**
- Федеральное агентство по промышленности
- Федеральное агентство по энергетике

Формирование Правительства

России

- ▶ Кандидатура Председателя Правительства должна быть внесена *не позднее 2 недель* после вступления Президента в должность либо после отставки Правительства. Президент выбирает кандидата по своему усмотрению и вносит её на рассмотрение в Гос. Думу, которая рассматривает кандидатуру в течении недели, потом проводит тайное голосование. Дума имеет право дважды отклонить предложенные кандидатуры. После трехкратного отклонения Президент вправе распустить Думу и назначить новые выборы, при этом назначает Председателя Правительства сам.
- ▶ В течение *недели* назначенный Председатель предлагает Президенту **кандидатуры федеральных министров**. Но Президент вправе утвердить ее со своими изменениями.
- ▶ Если премьер не согласится, ему остается подать в отставку.
- ▶ Затем Премьер предлагает кандидатуры для назначения на должности вице-премьеров и министров.

Правительство РФ

Председатель (назначается президентом с согласия ГД)
Заместители председателя
Федеральные министры
(назначаются президентом)

ию
а)

ождения

ублика

- а) разрабатывает и представляет ГД федеральный бюджет и обеспечивает (и отчитывается) его исполнение; представляет Государственной Думе отчет об исполнении федерального бюджета; представляет ГД ежегодные отчеты о результатах своей деятельности;
- б) обеспечивает проведение в РФ единой финансовой, кредитной и денежной политики;
- в) обеспечивает проведение в РФ единой государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии;
- г) осуществляет управление федеральной собственностью;
- д) осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной безопасности, реализации внешней политики РФ;
- е) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью;
- ж) осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией РФ, федеральными законами, указами Президента РФ



Ч.1 ст.114 Конституции РФ:

«Правительство Российской Федерации:

а) разрабатывает и представляет Государственной Думе *федеральный бюджет* и обеспечивает его исполнение; представляет Государственной Думе отчет об исполнении федерального бюджета; представляет Государственной Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой;

б) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой, кредитной и денежной политики;

в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии;

г) осуществляет управление федеральной собственностью;

д) осуществляет *меры по обеспечению обороны страны, государственной безопасности, реализации внешней политики Российской Федерации*;

е) осуществляет *меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью*;

ж) осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, *указами Президента Российской Федерации*».

Не все федеральные органы исполнительной власти находятся в прямом подчинении Председателя Правительства.

- Подчиняются Президенту:
 1. Министерство обороны
 2. Министерство внутренних дел
 3. Министерство иностранных дел
 4. Федеральная служба безопасности

Президент – патрон исполнительной власти

- ▶ вправе **председательствовать на заседаниях Правительства НО!!!** Практически не бывает. Вместо этого – не предусмотренные Конституцией еженедельные встречи с ведущими членами Правительства и высшими сотрудниками Администрации
- ▶ может **отменять постановления и распоряжения** Правительства - в случае их противоречия не только Конституции РФ и федеральным законам, но и **указам Президента**
- ▶ Своими **указами Президента РФ** определяет основные направления деятельности Правительства
- ▶ Правительство осуществляет **иные полномочия**, возложенные на него Конституцией РФ, федеральными законами, **указами Президента РФ**

Президент определяет **основные направления политики**. Они обязательны для Правительства

- ▶ Президент руководит **внешней политикой**
- ▶ Президент руководит **частью органов исполнительной власти**

Правительство и парламент

- ▶ Разработка, внесение проекта федерального бюджета и отчет о его выполнении
- ▶ Ежегодный отчет о результатах своей деятельности
- ▶ Внесение законопроектов
- ▶ «Правительственный час» - выступления и ответы на вопросы депутатов
- ▶ Ответы на депутатские и парламентские запросы
- ▶ Заключение на законопроекты с финансовой составляющей
- ▶ Выражение Думой недоверия/отказ в доверии
- ▶ *Косвенно:* Назначение Думой Председателя Центробанка и увольнение его от должности по представлению Президента

Акты Правительства РФ

- ▶ **Постановления** – нормативный характер, принимаются формально коллегиально
- ▶ **Распоряжения** – оперативный, индивидуальный характер
- ▶ **Другие виды:** *Временные положения, Заявления, Декларации, Регламент* и др. Но, как правило, утв. постановлениями

Судебная власть

**Основная функция судов –
осуществление правосудия.
Правосудие – это деятельность
судов по рассмотрению и
разрешению уголовных,
гражданских, административных,
семейных и иных дел.**

Судебная система РФ

Конституционный суд РФ

Конституционные (уставные) суды субъектов РФ

Верховный суд РФ

Суды общей юрисдикции субъектов РФ

Городские (районные) суды

Мировые судьи

Высший арбитражный суд РФ

Окружные арбитражные суды (10 судов)

Арбитражные суды субъектов РФ

КТО МОЖЕТ БЫТЬ СУДЬЕЙ?

Общие требования: граждане РФ, достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее 5 лет.

Дополнительные требования: сдача квалификационного экзамена, не должны допускать порочащих их честь поступков.

суды	Возраст	стаж
Конституционный	40	15
Верховный суд РФ	35	10
Высший Арбитражный суд	35	10

Конституционный суд

Состав

- 19 судей, назначаемых Советом Федерации по представлению Президента РФ.
- Судья не может судействовать более 12 лет.
- Судьи – крупные специалисты в области права.

Конституционный суд
(19 судей)

Конституционные
(уставные) суды
субъектов
Федерации

Сфера деятельности

1. Осуществляет конституционное судопроизводство.
2. Занимается конституционным контролем.
3. Обеспечивает толкование Конституции РФ и не допускает ее нарушения органами власти.

Решения Конституционного суда обязательны для всех (в т.ч. и для любых государственных органов),

причем **обжалованию и пересмотру не подлежат.**

специализированный орган правовой охраны Конституции. Его деятельность в данной области имеет контрольный характер. Это определяется прежде всего тем, что он наделен правом отмены актов, не соответствующих Конституции РФ.




Какие дела решает Конституционный суд РФ?

Дела о
соответствии
нормативных
актов
Конституции
РФ



Споры о
компетенции
между органами
государственной
власти на уровне
Федерации и в
субъектах
Федерации.

Конституционный процесс



Всего членов суда 19 (кворум $\frac{3}{4}$)

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации назначается на должность Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации сроком на шесть лет из числа судей Конституционного Суда Российской Федерации.

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации имеет двух заместителей, которые назначаются на должность Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации сроком на шесть лет из числа судей Конституционного Суда Российской Федерации

(могут быть назначены на должность на новый срок).

Суды общей юрисдикции

Термин «юрисдикция» (от лат. *jus* - «право», *diko* – «говорю») использовали еще древние римляне.

Суды общей юрисдикции или общие суды – это такие судебные органы, которые рассматривают юридические дела между гражданами или между гражданами и организациями.



Верховный суд (115 судей)

Кассационная коллегия (13 судей)

Президиум (13 судей)

надзор

кассация

Военная коллегия

Судебная коллегия по уголовным делам

Судебная коллегия по гражданским делам

Окружной (флотский) военный суд

Суд общей юрисдикции уровня субъекта Федерации

Гарнизонный военный суд

Районный суд

суды общей юрисдикции

Мировой судья



Верховный Суд Российской Федерации

осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции, включая военные и специализированные федеральные суды, а также в пределах своей компетенции рассматривает дела в качестве суда второй инстанции, в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - также и в качестве суда первой инстанции.

Мировые суды. Компетенция.

уголовные дела о преступлениях, за совершение которых может быть назначено максимальное наказание, не превышающее двух лет лишения свободы;

дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях;

дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества, при стоимости имущества, не превышающей 500 МРОТ

иные дела, возникающие из семейно-правовых отношений, за исключением дел об оспаривании отцовства (материнства), установлении отцовства, о лишении родительских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка;

дела по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности, при цене иска, не превышающей 500 МРОТ

дела об определении порядка пользования имуществом;

дела об административных правонарушениях, отнесенные к компетенции мирового судьи Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях либо законами субъектов Федерации.

Мировые судьи

- Назначаються (избираются) на должность законодательным органом субъекта РФ, либо населением судебного участка на срок не более 5 лет.

Судьей в РФ (мировым и федеральным) может стать человек, достигший 25 лет, имеющий высшее юридическое образование и опыт работы 5 лет, сдавший квалификационный экзамен, не замеченный в поступках, порочащих честь и достоинство.

Виды судопроизводства

- 1. Уголовное судопроизводство**
(деятельность суда по рассмотрению дел о совершении преступления).
- 2. Гражданское судопроизводство**
(решение гражданских дел).
- 3. Административное судопроизводство**
(рассмотрение жалоб на действия органов исполнительной власти)

**Дела гражданского
судопроизводства весьма
многочисленны.**

- 1. Имущественные споры.**
- 2. Семейные дела.**
- 3. Трудовые дела.**
- 4. Жилищные споры.**
- 5. Дела о конституционных правах и свободах.**

-
- **Арбитражные суды – это суды, разрешающие экономические споры, субъектами которых являются юридические лица, граждане-предприниматели,**

Основные принципы российского судопроизводства

Наименование принципа	Его сущность
Осуществление правосудия только судом	Правосудие осуществляется в строго определенном законом процессуальном порядке, характерном лишь для судопроизводства. Только суд может вынести как обвинительный, так и оправдательный приговор, принять решение по рассматриваемому делу от имени государства
Законность	Строгое и неукоснительное соблюдение Конституции РФ и законов, которыми регламентируются организация и порядок деятельности судов
Независимость судей	Обеспечивается предусмотренной законом процедурой осуществления правосудия, запретом чье бы то ни было вмешательства в его осуществление и др. Судья не вправе быть депутатом, принадлежать к политическим партиям и движениям, совмещать функции судьи с другой оплачиваемой работой, кроме научной, преподавательской, литературной и иной творческой деятельности
Независимость судей	Судья не может быть привлечен к уголовной ответственности иначе как в порядке, определяемом федеральным законом. Финансирование судов осуществляется только из федерального бюджета. Полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены не иначе как в порядке и по основаниям, установленным федеральным законом

Коллегиальность	Коллегиальное рассмотрение дел в суде создает реальные условия для их всестороннего, полного и объективного судебного разбирательства. Однако в определенных случаях, установленных законом, возможно и единоличное рассмотрение дел в суде
Состязательность и равноправие сторон	Все равны перед законом и судом независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. Заочное разбирательство уголовных дел в судах не допускается, за исключением случаев, не препятствующих установлению истины по делу (например, когда подсудимый находится вне пределов России и уклоняется от явки в суд)
Гласность судебного разбирательства	Разбирательства дел во всех судах открытые. Слушание дела в закрытом заседании допускается лишь в случаях, предусмотренных федеральным законом

Принцип национального языка судопроизводства	Судопроизводство ведется как на русском языке, так и на языках республик, автономной области, автономных округов или большинства населения той или иной местности. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство, обеспечивается право пользоваться родным языком, а также услугами переводчика
--	--

<p>Презумпция (лат. praesum-ptio — предположение, основанное на вероятности) невиновности</p>	<p>Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. При этом обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, а все неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в его пользу</p>
<p>Недопустимость повторного осуждения за одно и то же преступление</p>	<p>Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное подлежит прекращению в отношении лица, о котором имеется вступивший в законную силу приговор по тому же обвинению. Если данные обстоятельства будут выяснены во время судебного разбирательства, то дело подлежит прекращению в судебном заседании</p>
<p>Право на пользование квалифицированной юридической помощью</p>	<p>Защитник допускается с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, с момента возбуждения уголовного дела, с момента фактического задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, а также с момента начала осуществления иных мер процессуального принуждения или иных процессуальных действий. Данное право гарантируется также сторонам в конституционном судопроизводстве, при рассмотрении гражданских дел, споров в Арбитражном суде, где в качестве представителя стороны может выступать адвокат</p>